ANEXO B-02-08
MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA
Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas RIVEROS CONSTRUCCIONES

1.	Preparación de la obra				
	a- Trabajos preliminares, instalacion de equipos	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000
	b- Cartel de obras	GL.	1,00	330.000	330.000
	c- Limpieza y preparacion de terreno	m2	186,00	4.900	911.400
	d- replanteo	m2	186,00	6.500	1.209.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	22,00	550.000	12.100.000
3	Estructura de H° A° :				
	a- viga y dado de HºAº	M3	2,15	2.500.000	5.375.000
	b- encadenado de HºAº	M3	5,27	2.000.000	10.540.000
	c- viga de HºAº en galeria	M3	1,12	2.500.000	2.800.000
4	Muros de nivelación :				
	a- De 0,45 cm.	M2	18,00	200.000	3.600.000
	b- De 0,30 cm.	M2	42,00	150.000	6.300.000
	c- De 0,60 cm.	M2	2,00	275.000	550.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	111,00	80.000	8.880.000
6	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes	M2	15,00	70.000	1.050.000
7	Muros de elevación :				
	a- De 0,30 m para revocar	M2	60,00	158.000	9.480.000
	b- De 0,15 m comun para revocar	M2	17,92	90.000	1.612.800
	c- De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	36,50	168.000	6.132.000
	d- De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes	M2	110,00	100.000	11.000.000
	e- Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 mm por hilada(2hilada)	ML	36,00	30.000	1.080.000
	f- Rampa terminacion de piso, alisado de cemento	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000
	g- guarda obra ancho de 0.60m contrapiso de cascote y alisado de cemento	m2	36,00	80.000	2.880.000
8	Pilares :				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	15,40	185.000	2.849.000
9	Techo :				
	a- De techo de tejas francesa s/machimbre de 1ra. c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" . Membrana de aluminio y asfalto de 3mm	M2	238,00	300.000	71.400.000
10	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	302,34	50.000	15.117.000
	b- De vigas cumbrera de H°A° una capa	M2	26,00	60.000	1.560.000
	c- de vigas en galeria	m2	15,00	60.000	900.000
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	172,50	35.000	6.037.500
12	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	172,50	60.000	10.350.000
13	Zocalo calcareo rojo	ML	100,00	25.000	2.500.000
14	Aberturas de maderas				
	a- marco y puertas de 1,20x2,10mts con herrajes y cerradura exterior	UN	3,00	1.850.000	5.550.000
15	Aberturas metalicas				
	b- ventana tipo balancines	M2	20,52	350.000	7.182.000
16	Alfeizar de ventanas :	ml	86,00	15.000	1.290.000
17	Pinturas :				
	a- De paredes al latex blanco o color	M2	302,34	35.000	10.581.900

	b- De pilares vistos con latex ceramico	m2	27,80	30.000	834.000
	c- De viga cumbrera de HºAº 0,20x0,45mts al latex	M2	41,00	30.000	1.230.000
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	21,60	30.000	648.000
	e- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	146,50	24.000	3.516.000
	f- maderamen y machimbre de techo con barniz	M2	246,60	30.000	7.398.000
	g- de aberturas al barniz	m2	16,50	30.000	495.000
18	Vidrios dobles	M2	20,52	120.000	2.462.400
19	desague pluvial				
	canaleta y caño de bajadas de chapa nº 26 des. 33 cm.	ml	64,00	66.000	4.224.000
20	Instalación eléctrica				
	a. cable NYY de 2x6	ml	40,00	30.000	1.200.000
	b- bocas de luces	Boc.	15,00	100.000	1.500.000
	c- boca de toma corriente	Boc.	9,00	100.000	900.000
	d- boca de ventilador	Boc.	6,00	150.000	900.000
21	Artefactos electricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	12,00	200.000	2.400.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	3,00	60.000	180.000
	Tablero TS con TM	Un.	4,00	350.000	1.400.000
	Tablero TCV con TM	Un.	3,00	250.000	750.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	6,00	600.000	3.600.000
22	Mobiliarios :				
	pizarron 3,50 x 1,20	Un.	3,00	850.000	2.550.000
23	Limpieza final	M2	180,00	5.000	900.000
	T O T A L AULAS				261.235.000

Sr. Guido Avalos
Responsable de la U.O.C