MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____ 8759/2023

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 13/2023 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA FORMACIÓN EN LA ESCUELA BASICA N.º 3.800 - MCAL. ESTIGARRIBIA. PLURIANUAL 2023-2024- ID 436353

FANN S.A. con RUC Nº 80050215-9. Propiedad del Sr. ALBERTO SILVA TORALES CON C.I. N° 3.492.838					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UN	PRECIO TOTAL
1	Movilización	1,00	global	1.500.000	1.500.000
2	Cartel de Obras.	1,00	un	1.600.000	1.600.000
3	Construcción de Vallado de Obras	360,00	ml	20.000	7.200.000
4	Replanteo	180,00	m²	6.000	1.080.000
5	Excavación para Zapatas	11,20	m³	80.000	896.000
6	Zapatas de H°A°	3,20	m³	1.950.000	6.240.000
7	Tronco de pilar de H°A°	1,08	m³	2.200.000	2.376.000
8	Pilares Metálicos de perfil "U", 12 x 30	36,00	ml	150.000	5.400.000
9	Carga de Pilar de Hº Aº 20 x 35	1,68	m³	2.000.000	3.360.000
10	Encadenado inferior H°A° 15x30.	3,24	m³	2.330.000	7.549.200
11	Encadenado superior, Met 15x30. Perfil "U"	30,00	ml	170.000	5.100.000
12	Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés	240,67	m²	240.000	57.760.800
13	Cerramiento Lateral	45,00	m²	180.000	8.100.000
14	Canaleta, tipo aerea, d=50 cm.	34,00	ml	120.000	4.080.000
15	Caño de bajada, Ø= 150 mm	20,00	ml	90.000	1.800.000
16	Mampostería de Niv. 0,30	16,20	m²	150.000	2.430.000
17	Contrapiso, e= 12 cm	238,00	m²	70.000	16.660.000
18	Piso Cerámica, Alto Tráfico	238,00	m²	150.000	35.700.000
19	Canalón 0,90 de lad. Común	44,00	ml	120.000	5.280.000
20	Acometida	25,00	ml	30.000	750.000
21	Tablero de comando. Caja metálica	1,00	gl	1.320.000	1.320.000
22	Registro principal de distribución.	4,00	un	350.000	1.400.000
23	Provisión e instalación de luminarias tipo reflectores de 400 W	4,00	un	950.000	3.800.000
24	Provisión e instalación regillas protectoras	4,00	un	300.000	1.200.000
25	Pintura de canaletas y bajadas	54,00	ml	120.000	6.480.000
26	Limpieza Final	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
TOTAL					190.562.000

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA U.O.C.

NELSON DARIO OCAMPO BENITEZ
Responsable de UOC