MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:_____ Construccion de cercado Perimetral de la Capilla "Virgen de Itape"-Ytororo
Modalidad:_____ Contratacion Directa
C.D. Nº:_____ 08/2013
I.D. Nº:_____ 261.219

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE					
					San Jorge		Eusebio Grance		San José	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-9999	**Construcción de Cercado Perimetral**	GL.	1						
1.1		**Rubros**								
1.1.1		Cartel de Obra	Unid.	1	385.000	385.000	390.000	390.000	400.000	400.000
1.1.2		Porton metalico para vehiculos de 3,0 m de ancho en cercado perimetral incluye la construccion de 2 pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	Unid.	1	3.500.000	3.500.000	3.650.000	3.650.000	3.800.000	3.800.000
1.2		**Cercado perimetral**								
1.2.1		Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	Ml	200	84.000	16.800.000	84.800	16.960.000	88.000	17.600.000
1.2.2		Base de postes con hormigon ciclopeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	Unid.	70	85.000	5.950.000	85.000	5.950.000	89.000	6.230.000
1.2.3		Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	Unid.	70	38.500	2.695.000	39.000	2.730.000	43.000	3.010.000
1.2.4		Alambre liso acerado Nº 17	ml	200	4.000	800.000	4.200	840.000	4.500	900.000
1.2.5		3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	ml	600	4.000	2.400.000	4.200	2.520.000	4.500	2.700.000
1.2.6		Tejido de lambre 2 ¨ calibre 14	m2	320	40.000	12.800.000	43.000	13.760.000	48.000	15.360.000
					Total	Gs 45.330.000	Total	Gs 46.800.000	Total	Gs 50.000.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

.....
Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC