GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construccion de empedrado y adoquinado

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 4 /2018 ID N° 349.830

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1: Construcción de adoquinado		SIC. S.A.			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal con junta de dilatación de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelación, compactación y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye la construcción de lomadas que determine la fiscalización	Metros cuadrados	500	123.760	61.880.000
2	Provisión y colocación de cordón de Hormigón, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes	Metro lineal	135	47.600	6.426.000
3	Canal abierto de desagüe pluvial de ladrillo y base de hormigón pobre. Boca 40 cm. Tapa de rijilla metálica	Metro lineal	55	357.000	19.635.000
4	Limpieza periódica y final	Metros cuadrados	500	7.140	3.570.000
5	Cartel de obra	Unidad	1	952.000	952.000
					92.463.000

Lote 2: Construcción de empedrado		NELMAR CONSTRUCTORA			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Canal de Piedra Bruta Colocada. Boca 1,00 y Profundidad max. 1,20. Incluye fondo de base de hormigón ciclópeo. Incluye 3 hiladas de mampostería de 0,3 en la parte superior del canal.	Metro lineal	52	815.000	42.380.000
2	Canal de Piedra Bruta Colocada. Boca 1,00 y Profundidad max. 1,00. Incluye fondo de base de hormigón ciclópeo. Incluye 3 hiladas de mampostería de 0,3 en la parte superior del canal.	Metro lineal	55	620.000	34.100.000
3	Canal de Piedra Bruta Colocada. Boca 1,00 y Profundidad max. 0,8. Incluye fondo de base de hormigón ciclópeo. Incluye 3 hiladas de mampostería de 0,3 en la parte superior del canal.	Metro lineal	196	510.000	99.960.000
4	Sumidero de piedra bruta colocada. De 1,00x1,00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
5	Losa de H°A° de Cruce de calle.	Unidad	4	9.350.000	37.400.000
6	Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye badenes y lomadas donde indique la Fiscalización.-	Metros cuadrados	1.785	71.400	127.449.000
7	Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes.	Metro lineal	552	47.000	25.944.000
8	Canal de Piedra Bruta Colocada. Boca 0,6y Profundidad max. 0,70. con fondo de base de hormigón ciclópeo. Incluye 3 hiladas de mampostería de 0,3 en la parte superior del canal.	Metro lineal	43	427.000	18.361.000
9	Reparación de Canal de Ladrillo existente. Incluye construcción de fondo de base nueva	Metro lineal	60	80.000	4.800.000
10	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	40	380.000	15.200.000
11	Limpieza periódica y final	Unidad Medida Global	1	2.717.000	2.717.000
12	Provisión y colocación de Cartel de obra	Unidad	3	1.400.000	4.200.000
					413.711.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO . CONCEPCION

Ing. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de UOC