Comparación de Precios- Construcción de cocina - comedor para Instituciones Educativas de los Distritos de Itapúa Poty y Alto Verá - Plurianual con ID: 371389

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Alfredo Gastón Construcciones		Ing. Nelson Silva		Jorge Diaz Lavigne		D-INN S.A.	
				Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Escuela Básica N° 5.250 Héroes del Chaco -Katupyry Km 70 - Distrito de Itapúa Poty	Unidad	1								
1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	100	4.000	400.000	3.280	328.000	3.013	301.300	3.572	357.200
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700	4.510	422.767	3.930	368.398	4.763	446.484
1.3		c- Obrador	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	2.050.000	2.050.000	1.965.000	1.965.000	1.905.046	1.905.046
1.4		d- Vallado de Obra.	Metro lineal	58	17.500	1.015.000	16.400	951.200	15.720	911.760	22.424	1.300.592
1.5		e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	738.000	738.000	786.000	786.000	738.205	738.205
1.6		f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	820.000	820.000	1.048.000	1.048.000	833.458	833.458
2	72131601-003	Cimiento - a- Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación	Metros cúbicos	15,5	315.000	4.882.500	274.700	4.257.850	327.500	5.076.250	320.667	4.970.339
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1						0		0
3.1		a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.600.000	2.400.000	1.394.000	2.091.000	1.965.000	2.947.500	1.623.575	2.435.363
3.2		b- Encadenado inferior de 20x30cm	Metro lineal	52,8	75.000	3.960.000	69.700	3.680.160	78.600	4.150.080	75.440	3.983.232
3.3		c- Encadenado superior de 15x30cm	Metro lineal	50,3	75.000	3.772.500	69.700	3.505.910	78.600	3.953.580	75.440	3.794.632
3.4		d- Columnas de Hº Aº 15x30cm	Metros cúbicos	0,85	1.600.000	1.360.000	1.394.000	1.184.900	1.965.000	1.670.250	1.880.280	1.598.238
3.5		e- Viga de galeria de H°A° 20x30cm	Metros cúbicos	0,5	1.600.000	800.000	1.394.000	697.000	1.965.000	982.500	1.765.977	882.989
3.6		f- Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cúbicos	0,3	1.600.000	480.000	1.394.000	418.200	1.965.000	589.500	1.774.907	532.472
4	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				0		0		0
4.1		a- De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	18	145.000	2.610.000	143.500	2.583.000	170.300	3.065.400	149.089	2.683.602
4.2		b- De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	1,2	250.000	300.000	287.000	344.400	340.600	408.720	250.156	300.187
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - a- Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	24	55.000	1.320.000	45.100	1.082.400	41.920	1.006.080	59.056	1.417.344
6	72131601-006	Aislacion - a- Aislación asfaltica en U de 0,15	Metro lineal	50,3	18.000	905.400	14.760	742.428	15.720	790.716	15.964	802.989
7	72131601-005	Mamposteria - Muros de elevación :	Unidad	1				0		0		0
7.1		a- De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara	Metros cuadrados	145	100.000	14.500.000	94.300	13.673.500	85.150	12.346.750	110.978	16.091.810
7.2		b- De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	35	75.000	2.625.000	69.700	2.439.500	78.600	2.751.000	84.546	2.959.110
7.3		c- Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	50	14.000	700.000	11.480	574.000	15.720	786.000	15.359	767.950
8	72131601-015	Pilar	Unidad	1				0		0		0
8.1		a- De 0,40 x 0,40 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8	100.000	800.000	90.200	721.600	98.250	786.000	89.606	716.848
8.2		b- Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	3	95.000	285.000	77.900	233.700	78.600	235.800	76.279	228.837
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				0		0		0
9.1		a- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 10x30cm, con perfiles U 100X40mm, ángulos de 1/8x1", y correas perfil "C" 75X40mm.	Metros cuadrados	118	165.000	19.470.000	172.200	20.319.600	196.500	23.187.000	187.025	22.068.950
9.2		b- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm	Metro lineal	21	75.000	1.575.000	69.700	1.463.700	65.500	1.375.500	80.809	1.696.989
9.3		c- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm	Metro lineal	35,5	75.000	2.662.500	69.700	2.474.350	65.500	2.325.250	70.215	2.492.633
10	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	1				0		0		0
10.1		a- Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma.	Metros cuadrados	110	85.000	9.350.000	94.300	10.373.000	104.800	11.528.000	127.102	13.981.220
11	72131601-008	Revoques	Unidad	1				0		0		0
11.1		a- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	294	32.000	9.408.000	27.060	7.955.640	26.200	7.702.800	29.901	8.790.894
11.2		b- De viga de galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	10	32.000	320.000	27.060	270.600	32.750	327.500	29.901	299.010
11.3		c- Moldura lineal en balancines - Mochetas.	Metro lineal	42	32.000	1.344.000	26.240	1.102.080	23.580	990.360	31.108	1.306.536
11.4		d- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	Metro lineal	37,8	22.000	831.600	18.450	697.410	19.650	742.770	18.707	707.125
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0
12.1		a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm.	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	32.750	3.045.750	32.005	2.976.465
12.2		b- Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	26.200	2.436.600	25.877	2.406.561
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0
13.1		a- Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	98	85.000	8.330.000	69.700	6.830.600	65.500	6.419.000	74.505	7.301.490
13.2		b- Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	73	22.000	1.606.000	18.040	1.316.920	17.030	1.243.190	16.836	1.229.028
14	72102508-003	Revestimiento de azulejos - a- De azulejos y/o cerámicas	Metros cuadrados	6	85.000	510.000	69.700	418.200	65.500	393.000	74.505	447.030
15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1				0		0		0
15.1		a- Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes.	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.558.000	1.558.000	1.441.000	1.441.000	1.552.612	1.552.612
15.2		b- Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.066.000	1.066.000	982.500	982.500	968.597	968.597
15.3		c- Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	2	750.000	1.500.000	615.000	1.230.000	655.000	1.310.000	750.112	1.500.224
15.4		d- Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz	Metros cuadrados	12,6	300.000	3.780.000	246.000	3.099.600	275.100	3.466.260	236.953	2.985.608
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0		0
16.1		a- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.	Metros cuadrados	294	20.000	5.880.000	22.550	6.629.700	20.960	6.162.240	23.639	6.949.866
16.2		b- De pilares vistos con con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	12	20.000	240.000	22.550	270.600	20.960	251.520	20.258	243.096
16.3		c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	22	20.000	440.000	20.910	460.020	23.580	518.760	27.256	599.632
16.4		d- De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz	Metros cuadrados	8	20.000	160.000	20.910	167.280	23.580	188.640	18.690	149.520
16.5		e- De ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	98	20.000	1.960.000	21.730	2.129.540	19.650	1.925.700	20.258	1.985.284
16.6		f- De machimbres con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrados	110	20.000	2.200.000	20.910	2.300.100	26.200	2.882.000	27.724	3.049.640
16.7		g- De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintètico.	Metros cuadrados	118	20.000	2.360.000	20.910	2.467.380	23.580	2.782.440	27.489	3.243.702

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

16.8		h- De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético.	Metro lineal	35,5	20.000	710.000	20.910	742.305	19.650	697.575	26.860	953.530
17	72102602-004	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	12,6	100.000	1.260.000	90.200	1.136.520	104.800	1.320.480	107.159	1.350.203
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0
18.1		a- Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad Medida Global	1	230.000	230.000	205.000	205.000	235.800	235.800	214.318	214.318
18.2		b- Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	70.000	840.000	61.500	738.000	78.600	943.200	75.071	900.852
18.3		c- Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	10	70.000	700.000	61.500	615.000	78.600	786.000	75.071	750.710
18.4		d- Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000	61.500	246.000	78.600	314.400	68.522	274.088
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0
19.1		a- Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	1	175.000	175.000	159.900	159.900	196.500	196.500	154.785	154.785
19.2		b- Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	140.000	1.120.000	123.000	984.000	131.000	1.048.000	113.112	904.896
19.3		c- Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	3	110.000	330.000	98.400	295.200	91.700	275.100	95.252	285.756
19.4		d- Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro, llaves TM	Unidad	1	450.000	450.000	410.000	410.000	458.500	458.500	379.819	379.819
19.5		e- Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades	Unidad	2	380.000	760.000	311.600	623.200	458.500	917.000	416.729	833.458
19.6		f- Provisión e instalación de Acondicionador de aire de 24000BTU, incluye circuitos independientes, accesorios y desague.	Unidad	1	5.800.000	5.800.000	5.740.000	5.740.000	5.240.000	5.240.000	75.071	75.071
20	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				0		0		0
20.1		a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.230.000	1.230.000	1.310.000	1.310.000	1.397.827	1.397.827
20.2		b- Instalación de griferia y pileta doble bacha de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	984.000	984.000	1.048.000	1.048.000	1.169.817	1.169.817
20.3		c- Desagüe de pileta hasta primer registro, incluye desengasador y rejilla de piso.	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	656.000	656.000	655.000	655.000	726.894	726.894
20.4		d- Registro 40x40cm	Unidad	1	200.000	200.000	205.000	205.000	262.000	262.000	212.817	212.817
20.5		e- Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	1.640.000	1.640.000	1.572.000	1.572.000	1.836.583	1.836.583
20.6		f- Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.620.000	2.620.000	2.744.457	2.744.457
21	72131601-005	Mamposteria - Obras complementarias	Unidad	1				0		0		0
21.1		a- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	26,5	55.000	1.457.500	45.100	1.195.150	52.400	1.388.600	56.143	1.487.790
21.2		b- Rampa peatonal	Unidad	1	350.000	350.000	287.000	287.000	288.200	288.200	349.320	349.320
21.3		c- Escaleras de acceso	Unidad	1	350.000	350.000	287.000	287.000	288.200	288.200	279.661	279.661
21.4		d- Mesada de H°A° con revestimientos cerámicos, para plileta de cocina.	Unidad	1	800.000	800.000	738.000	738.000	786.000	786.000	715.583	715.583
21.5		e- Pasa platos, mesada de madera con marco.	Unidad	1	400.000	400.000	369.000	369.000	393.000	393.000	357.196	357.196
21.6		f- Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70m	Unidad	1	600.000	600.000	574.000	574.000	655.000	655.000	656.765	656.765
21.7		g- Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.230.000	1.230.000	1.310.000	1.310.000	2.518.828	2.518.828
21.8		h- Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	Metro lineal	110	25.000	2.750.000	23.370	2.570.700	26.200	2.882.000	30.937	3.403.070
22	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metro lineal	58	6.000	348.000	6.560	380.480	6.550	379.900	5.953	345.274
23	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	100	5.000	500.000	4.100	410.000	4.585	458.500	4.167	416.700
24	72131601-002	Preparacion de obra -Escuela Básica N° 3.563 Fulgencio Yegros -Asentamiento Libertad del sur II - Alto Verá	Unidad	1				0		0		0
24.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	100	4.000	400.000	3.280	328.000	3.013	301.300	3.572	357.200
24.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700	4.510	422.767	3.930	368.398	4.763	446.484
24.3		c- Obrador	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	2.050.000	2.050.000	1.965.000	1.965.000	1.905.046	1.905.046
24.4		d- Vallado de Obra.	Metro lineal	58	17.500	1.015.000	16.400	951.200	15.720	911.760	22.424	1.300.592
24.5		e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	738.000	738.000	786.000	786.000	738.205	738.205
24.6		f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	820.000	820.000	1.048.000	1.048.000	833.458	833.458
25	72131601-003	a- Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación	Metros cúbicos	15,5	315.000	4.882.500	274.700	4.257.850	327.500	5.076.250	320.667	4.970.339
26	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				0		0		0
26.1		a- Zapatas de Hº Aº	Metros cuadrados	1,5	1.600.000	2.400.000	1.394.000	2.091.000	1.965.000	2.947.500	1.623.575	2.435.363
26.2		b- Encadenado inferior de 20x30cm	Metro lineal	52,8	75.000	3.960.000	69.700	3.680.160	78.600	4.150.080	75.440	3.983.232
26.3		c- Encadenado superior de 15x30cm	Metro lineal	50,3	75.000	3.772.500	69.700	3.505.910	78.600	3.953.580	75.440	3.794.632
26.4		d- Columnas de Hº Aº 15x30cm	Metros cúbicos	0,85	1.600.000	1.360.000	1.394.000	1.184.900	1.965.000	1.670.250	1.880.280	1.598.238
26.5		e- Viga de galería de H°A° 20x30cm	Metros cúbicos	0,5	1.600.000	800.000	1.394.000	697.000	1.965.000	982.500	1.765.977	882.989
26.6		f- Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cúbicos	0,3	1.600.000	480.000	1.394.000	418.200	1.965.000	589.500	1.774.907	532.472
27	72131601-005	Mamposteriav - Muros de nivelación :	Unidad	1				0		0	2.983.788	2.983.788
27.1		a- De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	18	145.000	2.610.000	143.500	2.583.000	170.300	3.065.400	149.089	2.683.602
27.2		b- De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	1,2	250.000	300.000	287.000	344.400	340.600	408.720	250.156	300.187
28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - a- Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	24	55.000	1.320.000	45.100	1.082.400	41.920	1.006.080	59.056	1.417.344
29	72131601-006	Aislacion - a- Aislación asfaltica en U de 0,15	Metro lineal	50,3	18.000	905.400	14.760	742.428	15.720	790.716	15.964	802.989
30	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				0		0		0
30.1		a- De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara	Metros cuadrados	145	100.000	14.500.000	94.300	13.673.500	85.150	12.346.750	110.978	16.091.810
30.2		b- De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	35	75.000	2.625.000	69.700	2.439.500	78.600	2.751.000	84.546	2.959.110
30.3		c- Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	50	14.000	700.000	11.480	574.000	15.720	786.000	15.359	767.950
31	72131601-015	Pilar	Unidad	1				0		0		0
31.1		a- De 0,40 x 0,40 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8	100.000	800.000	90.200	721.600	98.250	786.000	89.606	716.848
31.2		b- Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	3	95.000	285.000	77.900	233.700	78.600	235.800	76.279	228.837
32	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				0		0		0
32.1		a- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 10x30cm, con perfiles U 100X40mm, ángulos de 1/8x1", y correas perfil "C" 75X40mm.	Metros cuadrados	118	165.000	19.470.000	172.200	20.319.600	196.500	23.187.000	187.025	22.068.950
32.2		b- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm	Metro lineal	21	75.000	1.575.000	69.700	1.463.700	65.500	1.375.500	80.809	1.696.989
32.3		c- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm	Metro lineal	35,5	75.000	2.662.500	69.700	2.474.350	65.500	2.325.250	70.215	2.492.633
33	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	1				0		0		0

Arq. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

33.1		a- Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma.	Metros cuadrados	110	85.000	9.350.000	94.300	10.373.000	104.800	11.528.000	127.102	13.981.220
34	72131601-008	Revoques	Unidad	1				0		0		0
34.1		a- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	294	32.000	9.408.000	27.060	7.955.640	26.200	7.702.800	29.901	8.790.894
34.2		b- De viga de galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	10	32.000	320.000	27.060	270.600	32.750	327.500	29.901	299.010
34.3		c- Moldura lineal en balancines - Mochetas.	Metro lineal	42	32.000	1.344.000	26.240	1.102.080	23.580	990.360	31.108	1.306.536
34.4		d- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	Metro lineal	37,8	22.000	831.600	18.450	697.410	19.650	742.770	18.707	707.125
35	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0
35.1		a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm.	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	32.750	3.045.750	32.005	2.976.465
35.2		b- Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	26.200	2.436.600	25.877	2.406.561
36	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0
36.1		a- Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	98	85.000	8.330.000	69.700	6.830.600	65.500	6.419.000	74.505	7.301.490
36.2		b- Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	73	22.000	1.606.000	18.040	1.316.920	17.030	1.243.190	16.836	1.229.028
37	72102508-003	Revestimiento de azulejos - a- De azulejos y/o cerámicas	Metros cuadrados	6	85.000	510.000	69.700	418.200	65.500	393.000	74.505	447.030
38	72131601-010	Aberturas	Unidad	1				0		0		0
38.1		a- Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes.	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.558.000	1.558.000	1.441.000	1.441.000	1.552.612	1.552.612
38.2		b- Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.066.000	1.066.000	982.500	982.500	968.597	968.597
38.3		c- Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	2	750.000	1.500.000	615.000	1.230.000	655.000	1.310.000	750.112	1.500.224
38.4		d- Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz	Metros cuadrados	12,6	300.000	3.780.000	246.000	3.099.600	275.100	3.466.260	236.953	2.985.608
39	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0		0
39.1		a- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.	Metros cuadrados	294	20.000	5.880.000	22.550	6.629.700	20.960	6.162.240	23.639	6.949.866
39.2		b- De pilares vistos con con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	12	20.000	240.000	22.550	270.600	20.960	251.520	20.258	243.096
39.3		c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	22	20.000	440.000	20.910	460.020	23.580	518.760	27.526	605.572
39.4		d- De aberturas de madera con base sellador y pintura barníz	Metros cuadrados	8	20.000	160.000	20.910	167.280	23.580	188.640	18.690	149.520
39.5		e- De ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	98	20.000	1.960.000	21.730	2.129.540	19.650	1.925.700	20.258	1.985.284
39.6		f- De machimbres con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrados	110	20.000	2.200.000	20.910	2.300.100	26.200	2.882.000	27.724	3.049.640
39.7		g- De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético.	Metros cuadrados	118	20.000	2.360.000	20.910	2.467.380	23.580	2.782.440	27.489	3.243.702
39.8		h- De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético.	Metro lineal	35,5	20.000	710.000	20.910	742.305	19.650	697.575	26.860	953.530
40	72102602-004	Colocacion de vidrios -Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	12,6	100.000	1.260.000	90.200	1.136.520	104.800	1.320.480	107.159	1.350.203
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0
41.1		a- Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad Medida Global	1	230.000	230.000	205.000	205.000	235.800	235.800	214.318	214.318
41.2		b- Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	70.000	840.000	61.500	738.000	78.600	943.200	75.071	900.852
41.3		c- Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	10	70.000	700.000	61.500	615.000	78.600	786.000	75.071	750.710
41.4		d- Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	75.000	300.000	61.500	246.000	78.600	314.400	68.522	274.088
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0
42.1		a- Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	1	175.000	175.000	159.900	159.900	196.500	196.500	154.785	154.785
42.2		b- Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	140.000	1.120.000	123.000	984.000	131.000	1.048.000	113.112	904.896
42.3		c- Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	3	110.000	330.000	98.400	295.200	91.700	275.100	95.252	285.756
42.4		d- Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro, llaves TM	Unidad	1	450.000	450.000	410.000	410.000	458.500	458.500	379.819	379.819
42.5		e- Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades	Unidad	2	380.000	760.000	311.600	623.200	458.500	917.000	416.729	833.458
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				0		0		0
43.1		a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.230.000	1.230.000	1.310.000	1.310.000	1.397.827	1.397.827
43.2		b- Instalación de grifería y pileta doble bacha de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	984.000	984.000	1.048.000	1.048.000	1.169.817	1.169.817
43.3		c- Desagüe de pileta hasta primer registro, incluye desengasador y rejilla de piso.	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	656.000	656.000	655.000	655.000	726.894	726.894
43.4		d- Registro 40x40cm	Unidad	1	200.000	200.000	205.000	205.000	262.000	262.000	212.817	212.817
43.5		e- Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	1.640.000	1.640.000	1.572.000	1.572.000	1.836.583	1.836.583
43.6		f- Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.620.000	2.620.000	2.744.457	2.744.457
44	72102508-999	Mesada de mamposteria con revestimiento -Obras complementarias	Unidad	1				0		0		0
44.1		Mesada de H°A° con revestimientos cerámicos, para plileta de cocina.	Unidad	1	800.000	800.000	738.000	738.000	786.000	786.000	715.583	715.583
44.2		Pasa platos, mesada de madera con marco.	Unidad	1	400.000	400.000	369.000	369.000	393.000	393.000	357.196	357.196
44.3		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	50	55.000	2.750.000	45.100	2.255.000	52.400	2.620.000	56.143	2.807.150
45	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metro lineal	58	6.000	348.000	6.560	380.480	6.550	379.900	5.953	345.274
46	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	100	5.000	500.000	4.100	410.000	4.585	458.500	4.167	416.700
48	72131601-002	Preparacion de obra -Escuela Básica N° 2,259 Cristo Rey - Colonia Poncho - Alto Verá	Unidad	1				0		0		0
48.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	100	4.000	400.000	3.280	328.000	3.013	301.300	3.572	357.200
48.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700	4.510	422.767	3.930	368.398	4.763	446.484
48.3		Obrador	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	2.050.000	2.050.000	1.965.000	1.965.000	1.905.046	1.905.046
48.4		Vallado de Obra.	Metro lineal	58	17.500	1.015.000	16.400	951.200	15.720	911.760	22.424	1.300.592
48.5		Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	738.000	738.000	786.000	786.000	738.205	738.205
48.6		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	820.000	820.000	1.048.000	1.048.000	833.458	833.458
49	72131601-003	Cimiento	Unidad	1				0		0		0
49.1		Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación	Metros cuadrados	15,5	315.000	4.882.500	274.700	4.257.850	327.500	5.076.250	320.667	4.970.339
50	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura de H° A° :	Unidad	1				0		0		0
50.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.600.000	2.400.000	1.394.000	2.091.000	1.965.000	2.947.500	1.623.575	2.435.363
50.2		Encadenado inferior de 20x30cm	Metro lineal	52,8	75.000	3.960.000	69.700	3.680.160	78.600	4.150.080	75.440	3.983.232
50.3		Encadenado superior de 15x30cm	Metro lineal	50,3	75.000	3.772.500	69.700	3.505.910	78.600	3.953.580	75.440	3.794.632
50.4		Columnas de Hº Aº 15x30cm	Metros cúbicos	0,85	1.600.000	1.360.000	1.394.000	1.184.900	1.965.000	1.670.250	1.880.280	1.598.238
50.5		Viga de galeria de H°A° 20x30cm	Metros cúbicos	0,5	1.600.000	800.000	1.394.000	697.000	1.965.000	982.500	1.765.977	882.989
50.6		Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cúbicos	0,3	1.600.000	480.000	1.394.000	418.200	1.965.000	589.500	1.774.907	532.472

Abg. Eva L. Laferre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación

51	72131601-005	Mamposteria-Muros de nivelación	Unidad	1				0		0		0
51.1		De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	18	145.000	2.610.000	143.500	2.583.000	170.300	3.065.400	149.089	2.683.602
51.2		De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	1,2	250.000	300.000	287.000	344.400	340.600	408.720	250.156	300.187
52	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y apisonado de interiores	Unidad	1				0		0		0
52.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	24	55.000	1.320.000	45.100	1.082.400	41.920	1.006.080	59.056	1.417.344
53	72131601-006	Aislacion	Unidad	1				0		0		0
53.1		Aislación asfaltica en U de 0,15	Metro lineal	50,3	18.000	905.400	14.760	742.428	15.720	790.716	15.964	802.989
54	72131601-005	Mamposteria- Muros de elevación	Unidad	1				0		0		0
54.1		De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara	Metros cuadrados	145	100.000	14.500.000	94.300	13.673.500	85.150	12.346.750	110.978	16.091.810
54.2		De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	35	75.000	2.625.000	69.700	2.439.500	78.600	2.751.000	84.546	2.959.110
54.3		Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	50	14.000	700.000	11.480	574.000	15.720	786.000	15.359	767.950
55	72131601-015	Pilares	Unidad	1				0		0		0
55.1		de 0,40 x 0,40 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8	100.000	800.000	90.200	721.600	98.250	786.000	89.606	716.848
55.2		Capitel de pilares de H° A°	Unidad	3	95.000	285.000	77.900	233.700	78.600	235.800	76.279	228.837
56	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado -	Unidad	1				0		0		0
56.1		Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 10x30cm, con perfiles U 100X40mm, ángulos de 1/8x1¯, y correas perfil ¯C¯ 75X40mm.	Metros cuadrados	118	165.000	19.470.000	172.200	20.319.600	196.500	23.187.000	187.025	22.068.950
56.2		Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm	Metro lineal	21	75.000	1.575.000	69.700	1.463.700	65.500	1.375.500	80.809	1.696.989
56.3		Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm	Metro lineal	35,5	75.000	2.662.500	69.700	2.474.350	65.500	2.325.250	70.215	2.492.633
57	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Cielorrasos	Unidad	1				0		0		0
57.1		Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma.	Metros cuadrados	110	85.000	9.350.000	94.300	10.373.000	104.800	11.528.000	127.102	13.981.220
58	72131601-008	Revoques	Unidad	1				0		0		0
58.1		De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	294	32.000	9.408.000	27.060	7.955.640	26.200	7.702.800	29.901	8.790.894
58.2		De viga de galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	10	32.000	320.000	27.060	270.600	32.750	327.500	29.901	299.010
58.3		Moldura lineal en balancines - Mochetas.	Metro lineal	42	32.000	1.344.000	26.240	1.102.080	23.580	990.360	31.108	1.306.536
58.4		Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	Metro lineal	37,8	22.000	831.600	18.450	697.410	19.650	742.770	18.707	707.125
59	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0
59.1		Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm.	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	32.750	3.045.750	32.005	2.976.465
59.2		Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	26.200	2.436.600	25.877	2.406.561
60	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos y zocalos	Unidad	1				0		0		0
60.1		Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	98	85.000	8.330.000	69.700	6.830.600	65.500	6.419.000	74.505	7.301.490
60.2		Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	73	22.000	1.606.000	18.040	1.316.920	17.030	1.243.190	6.836	499.028
61	72102508-003	Revestimiento de azulejos - De azulejos y/o cerámicas	Metros cuadrados	6	85.000	510.000	69.700	418.200	65.500	393.000	74.505	447.030
62	72131601-010	Aberturas	Unidad	1				0		0		0
62.1		Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes.	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.558.000	1.558.000	1.441.000	1.441.000	1.552.612	1.552.612
62.2		Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.066.000	1.066.000	982.500	982.500	968.597	968.597
62.3		Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	2	750.000	1.500.000	615.000	1.230.000	655.000	1.310.000	750.112	1.500.224
62.4		Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz	Metros cuadrados	12,6	300.000	3.780.000	246.000	3.099.600	275.100	3.466.260	236.953	2.985.608
63	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0		0
63.1		De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.	Metros cuadrados	294	20.000	5.880.000	22.550	6.629.700	20.960	6.162.240	23.639	6.949.866
63.2		De pilares vistos con con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	12	20.000	240.000	22.550	270.600	20.960	251.520	20.258	243.096
63.3		De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	22	20.000	440.000	20.910	460.020	23.580	518.760	27.526	605.572
63.4		De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz	Metros cuadrados	8	20.000	160.000	20.910	167.280	23.580	188.640	18.690	149.520
63.5		De ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	98	20.000	1.960.000	21.730	2.129.540	19.650	1.925.700	20.258	1.985.284
63.6		De machimbres con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrados	110	20.000	2.200.000	20.910	2.300.100	26.200	2.882.000	27.724	3.049.640
63.7		De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético.	Metros cuadrados	118	20.000	2.360.000	20.910	2.467.380	23.580	2.782.440	27.489	3.243.702
63.8		De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético.	Metro lineal	35,5	20.000	710.000	20.910	742.305	19.650	697.575	26.860	953.530
64	72102602-004	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	12,6	100.000	1.260.000	90.200	1.136.520	104.800	1.320.480	107.159	1.350.203
65	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0
65.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad Medida Global	1	230.000	230.000	205.000	205.000	235.800	235.800	214.318	214.318
65.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	70.000	840.000	61.500	738.000	78.600	943.200	75.071	900.852
65.3		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	10	70.000	700.000	61.500	615.000	78.600	786.000	75.071	750.710
65.4		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	4	70.000	280.000	61.500	246.000	78.600	314.400	68.522	274.088
66	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos Electricos	Unidad	1				0		0		0
66.1		Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	1	175.000	175.000	159.900	159.900	196.500	196.500	154.785	154.785
66.2		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	140.000	1.120.000	123.000	984.000	131.000	1.048.000	113.112	904.896
66.3		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	3	110.000	330.000	98.400	295.200	91.700	275.100	95.252	285.756
66.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro, llaves TM	Unidad	1	450.000	450.000	410.000	410.000	458.500	458.500	379.819	379.819
66.5		Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades	Unidad	2	380.000	760.000	311.600	623.200	458.500	917.000	416.729	833.458
67	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				0		0		0
67.1		Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.230.000	1.230.000	1.310.000	1.310.000	1.397.827	1.397.827
67.2		Instalación de griferia y pileta doble bacha de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	984.000	984.000	1.048.000	1.048.000	1.169.817	1.169.817
67.3		Desagüe de pileta hasta primer registro, incluye desengasador y rejilla de piso.	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	656.000	656.000	655.000	655.000	726.894	726.894
67.4		Registro 40x40cm	Unidad	1	200.000	200.000	205.000	205.000	262.000	262.000	212.817	212.817
67.5		Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	1.640.000	1.640.000	1.572.000	1.572.000	1.836.583	1.836.583
67.6		Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.620.000	2.620.000	2.744.457	2.744.457
68	72131601-005	Mamposteria - Obras Complementarias	Unidad	1				0		0		0
68.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	20	55.000	1.100.000	45.100	902.000	52.400	1.048.000	56.143	1.122.860

68.2		Rampa peatonal	Unidad	1	650.000	650.000	533.000	533.000	524.000	524.000	349.320	349.320
68.3		Mesada de H"A" con revestimiento ceramico,para pileta de cocina	Unidad	1	800.000	800.000	738.000	738.000	786.000	786.000	715.583	715.583
68.4		Pasa platos, mesada de madera con marco.	Unidad	1	400.000	400.000	369.000	369.000	393.000	393.000	357.196	357.196
68.5		Provisión y colocación de tanque elevado de Agua de fibra de vidrio de 1000 litros, con base de estructura metálica de altura de 5 metros. Incluye accesorios y bomba sumergible.	Unidad	1	4.200.000	4.200.000	4.264.000	4.264.000	3.660.000	3.660.000	4.500.000	4.500.000
68.6		Aire acondicionado de 24.000 BTU, instalacion con circuito independiente y accesorios	Unidad	1	5.800.000	5.800.000	5.470.000	5.470.000	5.240.000	5.240.000	5.060.278	5.060.278
69	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metro lineal	58	6.000	348.000	6.560	380.480	6.550	379.900	5.953	345.274
70	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	100	5.000	500.000	4.100	410.000	4.585	458.500	4.167	416.700
71	72131601-002	Preparacion de obra - Escuela Básica N° 5.916 Jovere -Perlita - Distrito de Alto Verá	Unidad	1				0		0		0
71.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	100	4.000	400.000	3.280	328.000	3.013	301.300	3.572	357.200
71.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700	4.510	422.767	3.930	368.398	4.763	446.484
71.3		c- Obrador	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	2.050.000	2.050.000	1.965.000	1.965.000	1.905.046	1.905.046
71.4		d- Vallado de Obra.	Metro lineal	58	17.500	1.015.000	16.400	951.200	15.720	911.760	22.424	1.300.592
71.5		e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	738.000	738.000	786.000	786.000	738.205	738.205
71.6		f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	820.000	820.000	1.048.000	1.048.000	833.458	833.458
72	72131601-003	Cimiento - a- Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación	Metros cúbicos	15,5	315.000	4.882.500	274.700	4.257.850	327.500	5.076.250	320.667	4.970.339
73	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				0		0		0
73.1		a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.600.000	2.400.000	1.394.000	2.091.000	1.965.000	2.947.500	1.623.575	2.435.363
73.2		b- Encadenado inferior de 20x30cm	Metro lineal	52,8	75.000	3.960.000	69.700	3.680.160	78.600	4.150.080	75.440	3.983.232
73.3		c- Encadenado superior de 15x30cm	Metro lineal	50,3	75.000	3.772.500	69.700	3.505.910	78.600	3.953.580	75.440	3.794.632
73.4		d- Columnas de Hº Aº 15x30cm	Metros cúbicos	0,85	1.600.000	1.360.000	1.394.000	1.184.900	1.965.000	1.670.250	1.880.280	1.598.238
73.5		e- Viga de galeria de H"A" 20x30cm	Metros cúbicos	0,5	1.600.000	800.000	1.394.000	697.000	1.965.000	982.500	1.765.977	882.989
73.6		f- Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cúbicos	0,3	1.600.000	480.000	1.394.000	418.200	1.965.000	589.500	1.774.907	532.472
74	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				0		0		0
74.1		a- De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	18	145.000	2.610.000	143.500	2.583.000	170.300	3.065.400	149.089	2.683.602
74.2		b- De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	1,2	250.000	300.000	287.000	344.400	340.600	408.720	250.156	300.187
75	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - a- Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	24	55.000	1.320.000	45.100	1.082.400	41.920	1.006.080	59.056	1.417.344
76	72131601-006	Aislacion - a- Aislación asfaltica en U de 0,15	Metro lineal	50,3	18.000	905.400	14.760	742.428	15.720	790.716	15.964	802.989
77	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				0		0		0
77.1		a- De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara	Metros cuadrados	145	100.000	14.500.000	94.300	13.673.500	85.150	12.346.750	110.978	16.091.810
77.2		b- De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	35	75.000	2.625.000	69.700	2.439.500	78.600	2.751.000	84.546	2.959.110
77.3		c- Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	50	14.000	700.000	11.480	574.000	15.720	786.000	15.359	767.950
78	72131601-015	Pilar	Unidad	1				0		0		0
78.1		a- De 0,40 x 0,40 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8	100.000	800.000	90.200	721.600	98.250	786.000	89.606	716.848
78.2		b- Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	3	95.000	285.000	77.900	233.700	78.600	235.800	76.279	228.837
79	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				0		0		0
79.1		a- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 10x30cm, con perfiles U 100X40mm, ángulos de 1/8x1¯, y correas perfil ¯C¯ 75X40mm.	Metros cuadrados	118	165.000	19.470.000	172.200	20.319.600	196.500	23.187.000	187.025	22.068.950
79.2		b- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm	Metro lineal	21	75.000	1.575.000	69.700	1.463.700	65.500	1.375.500	80.809	1.696.989
79.3		c- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm	Metro lineal	35,5	75.000	2.662.500	69.700	2.474.350	65.500	2.325.250	70.215	2.492.633
80	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	1				0		0		0
80.1		a- Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma.	Metros cuadrados	110	85.000	9.350.000	94.300	10.373.000	104.800	11.528.000	127.102	13.981.220
81	72131601-008	Revoques	Unidad	1				0		0		0
81.1		a- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	294	32.000	9.408.000	27.060	7.955.640	26.200	7.702.800	29.901	8.790.894
81.2		b- De viga de galeria y encadenados de H" A"	Unidad	10	32.000	320.000	27.060	270.600	32.750	327.500	29.901	299.010
81.3		c- Moldura lineal en balancines - Mochetas.	Metro lineal	42	32.000	1.344.000	26.240	1.102.080	23.580	990.360	31.108	1.306.536
81.4		d- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	Metro lineal	37,8	20.000	756.000	18.450	697.410	19.650	742.770	18.707	707.125
82	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0
82.1		a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm.	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	32.750	3.045.750	32.005	2.976.465
82.2		b- Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Metros cuadrados	93	35.000	3.255.000	28.700	2.669.100	26.200	2.436.600	25.877	2.406.561
83	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0
83.1		a- Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	98	85.000	8.330.000	69.700	6.830.600	65.500	6.419.000	74.505	7.301.490
83.2		b- Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	73	22.000	1.606.000	18.040	1.316.920	17.030	1.243.190	16.836	1.229.028
84	72102508-003	Revestimiento de azulejos - a- De azulejos y/o cerámicas	Metros cuadrados	6	85.000	510.000	69.700	418.200	65.500	393.000	74.505	447.030
85	72131601-010	Aberturas	Unidad	1				0		0		0
85.1		a- Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes.	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.558.000	1.558.000	1.441.000	1.441.000	1.552.612	1.552.612
85.2		b- Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.066.000	1.066.000	982.500	982.500	968.597	968.597
85.3		c- Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	2	750.000	1.500.000	615.000	1.230.000	655.000	1.310.000	750.112	1.500.224
85.4		d- Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz	Metros cuadrados	12,6	300.000	3.780.000	246.000	3.099.600	275.100	3.466.260	236.953	2.985.608
86	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0		0
86.1		a- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.	Metros cuadrados	294	20.000	5.880.000	22.550	6.629.700	20.960	6.162.240	23.639	6.949.866
86.2		b- De pilares vistos con con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	12	20.000	240.000	22.550	270.600	20.960	251.520	20.258	243.096
86.3		c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	22	20.000	440.000	20.910	460.020	23.580	518.760	27.526	605.572
86.4		d- De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz	Metros cuadrados	8	20.000	160.000	20.910	167.280	23.580	188.640	18.690	149.520
86.5		e- De ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrados	98	20.000	1.960.000	21.730	2.129.540	19.650	1.925.700	20.258	1.985.284

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación

86.6		f- De machimbres con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrados	110	20.000	2.200.000	20.910	2.300.100	26.200	2.882.000	27.724	3.049.640
86.7		g- De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético.	Metros cuadrados	118	20.000	2.360.000	20.910	2.467.380	23.580	2.782.440	27.489	3.243.702
86.8		h- De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético.	Metro lineal	35,5	20.000	710.000	20.910	742.305	19.650	697.575	26.860	953.530
87	72102602-004	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	12,6	110.000	1.386.000	90.200	1.136.520	104.800	1.320.480	107.159	1.350.203
88	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0
88.1		a- Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad Medida Global	1	230.000	230.000	205.000	205.000	235.800	235.800	214.318	214.318
88.2		b- Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	70.000	840.000	61.500	738.000	78.600	943.200	75.071	900.852
88.3		c- Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	10	70.000	700.000	61.500	615.000	78.600	786.000	75.071	750.710
88.4		d- Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000	61.500	246.000	78.600	314.400	68.522	274.088
89	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0
89.1		a- Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	1	175.000	175.000	159.900	159.900	196.500	196.500	154.785	154.785
89.2		b- Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	140.000	1.120.000	123.000	984.000	131.000	1.048.000	113.112	904.896
89.3		c- Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	3	110.000	330.000	98.400	295.200	91.700	275.100	95.252	285.756
89.4		d- Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro, llaves TM	Unidad	1	450.000	450.000	410.000	410.000	458.500	458.500	379.819	379.819
89.5		e- Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades	Unidad	2	380.000	760.000	311.600	623.200	393.000	786.000	416.729	833.458
90	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				0		0		0
90.1		a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.230.000	1.230.000	1.310.000	1.310.000	1.397.827	1.397.827
90.2		b- Instalación de grifería y pileta doble bacha de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	984.000	984.000	1.048.000	1.048.000	1.169.817	1.169.817
90.3		c- Desagüe de pileta hasta primer registro, incluye desengasador y rejilla de piso.	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	656.000	656.000	655.000	655.000	726.894	726.894
90.4		d- Registro 40x40cm	Unidad	1	200.000	200.000	205.000	205.000	262.000	262.000	212.817	212.817
90.5		e- Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	1.640.000	1.640.000	1.572.000	1.572.000	1.836.583	1.836.583
90.6		f- Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.620.000	2.620.000	2.744.457	2.744.457
91	72102508-999	Mesada de mamposteria con revestimiento -Obras complementarias	Unidad	1				0		0		0
91.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	82,5	55.000	4.537.500	45.100	3.720.750	52.400	4.323.000	56.143	4.631.798
91.2		Transformador de 25 Kva monofásico. Conexión a Linea de media tensión con acometida individual.	Unidad Medida Global	1	13.500.000	13.500.000	15.170.000	15.170.000	12.980.000	12.980.000	16.835.000	16.835.000
91.3		Rampa peatonal	Unidad	2	400.000	800.000	738.000	1.476.000	393.000	786.000	349.320	698.640
91.4		Mesada de H"A" con revestimientos cerámicos, para plileta de cocina.	Unidad	1	800.000	800.000	738.000	738.000	786.000	786.000	715.583	715.583
91.5		Pasa platos, mesada de madera con marco.	Unidad	1	400.000	400.000	369.000	369.000	393.000	393.000	357.196	357.196
91.6		Aire acondicionado de 24.000 BTU, instalacion con circuito independiente y accesorios	Unidad	1	5.800.000	5.800.000	5.740.000	5.740.000	5.240.000	5.240.000	5.060.278	5.060.278
92	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Unidad	58	6.000	348.000	6.560	380.480	6.550	379.900	5.953	345.274
94	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	100	5.000	500.000	4.100	410.000	4.585	458.500	4.167	416.700
					Precio Total	638.312.200		604.597.162		637.267.277		674.524.236

Obs. El Oferente ing. Jorge Diaz Lavigne posee error aritmètica en la sumatoria total de su ofera.-

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa