MUNICIPALIDAD DE JESÚS

Municiaplidad de Jesús

ITAPUA- PARAGUAY
Avda. Luis Terwind e/ Mcal. López
Telefono: +59571270150 e-mail : munijesus2010@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Licitación Vía Excepción N.º 01/2018 para la **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO COMPAÑIA CARUMBEY - CALLE "H"" con ID N.º 351.390".**

MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE TAVARANGUE - ITAPÚA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
UBICACIÓN: Compañía Carumbey - Calle "H"
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Hernán Adolar Schender Benítez

SUP. A CONTRUIR.: 4.321,400M2

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	4.321,44	700	3.025.008
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	4.321,44	795	3.435.545
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en adhesivo.-	GL	1,00	990.000	990.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	450.000	900.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	4.200,00	2.050	8.610.000
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	4.200,00	2.900	12.180.000
7	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	4.200,00	32.500	136.500.000
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ML	7,00	69.000	483.000
9	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ML	1.200,00	48.500	58.200.000
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	4.200,00	2.100	8.820.000
11	Relleno y compactación para soporte de cordón.-	M3	240,00	38.900	9.336.000
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	4.200,00	2.500	10.500.000
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	4.321,44	700	3.025.008
	TOTAL IVA INCLUIDO.-				**256.004.561**

SON GUARANIES: doscientos cincuenta y seis millones cuatro mil quinientos sesenta y uno.-------

MUNICIPALIDAD DE JESUS U.O.C. JESUS ITAPÚA

Sr. Augusto Ojeda
Encargado del Dpto. de la UOC
Municipalidad de Jesús

Scanned by CamScanner