Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Nº 02/02

DESCRIPCION DEL LLAMADO: **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA DE LA SEDE DEL MSPBS Y DEL LABORATORIO REGIONAL DE MISIONES"**

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA Nº 61/2012 - I.D. Nº 242.880.-**

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	Empresa 1: E.T.I. DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			Empresa 2: ING. ALEJANDRO RECALDE MORA Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			Empresa 3: LOGISTICA & SERVICIOS S.A. Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			Empresa 4: P&C SERVIS DE PABLO ARMOA ARGUELLO Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS		
							Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
LOTE: 02 => OBRA: AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES																		
1	**Preparación de obra**								**318.750**			**0**			**127.500**			**0**
a-	72131601-002	Preparación de Obra	Replanteo y marcación	M2	Metros	51	51	6.250	318.750	NO COTIZA		0	51	2.500	127.500	NO COTIZA		
2	**Demoliciones con retiro de material y recuperación**								**3.914.688**			**0**			**1.829.563**			**0**
a-	72103003-001	Servicio de Demolición	Mampostería de 0,15	M2	Metros	6,45	6,45	12.500	80.625	NO COTIZA			6,45	5.550	35.798	NO COTIZA		
b-	72103003-001	Servicio de Demolición	Piso afectado por ampliación y cambio de mesada, incluye retiro de contrapiso	M2	Metros	38	38	25.000	950.000	NO COTIZA			38	6.050	229.900	NO COTIZA		
c-	72103003-001	Servicio de Demolición	Desmonte de aberturas	Unidad	Unidad	4	4	125.000	500.000	NO COTIZA			4	19.500	78.000	NO COTIZA		
d-	72103003-001	Servicio de Demolición	Apertura y adintelado de vanos	ML	Metros	3	3	93.750	281.250	NO COTIZA			3	7.500	22.500	NO COTIZA		
e-	72103003-001	Servicio de Demolición	Desmontar equipos de AA split, incluye accesorios e instalación	Unidad	Unidad	2	2	312.500	625.000	NO COTIZA			2	500.000	1.000.000	NO COTIZA		
f-	72103003-001	Servicio de Demolición	Desmontar artefactos sanitarios	Unidad	Unidad	2	2	93.750	187.500	NO COTIZA			2	22.000	44.000	NO COTIZA		
g-	72103003-001	Servicio de Demolición	Demoler azulejos	M2	Metros	64,65	64,65	18.750	1.212.188	NO COTIZA			64,65	6.100	394.365	NO COTIZA		
h-	72103003-001	Servicio de Demolición	Desmontar mampara	ML	Metros	2,5	2,5	31.250	78.125	NO COTIZA			2,5	10.000	25.000	NO COTIZA		
3	**Movimiento de tierra**								**180.625**			**0**			**52.020**			**0**
a-	72103004-001	Sevicio de Excavación Estructural	Excavación para cimentación Corrida Prof.0,80	M3	Metros	2,89	2,89	62.500	180.625	NO COTIZA			2,89	18.000	52.020	NO COTIZA		
4	**Fundación**								**813.750**			**0**			**499.100**			**0**
a-	72131601-003	Cimiento	Piedra bruta colocada (1:2:10) - Prof: 0,60 m	M3	Metros	2,17	2,17	375.000	813.750	NO COTIZA			2,17	230.000	499.100	NO COTIZA		
5	**Hormigón Armado**								**393.750**			**0**			**231.420**			**0**
a-	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado	Dintel prefabricado para aberturas nuevas	ML	Metros	4,2	4,2	93.750	393.750	NO COTIZA			4,2	55.100	231.420	NO COTIZA		

Lic. Juan C. Cubilla Sanabria
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

6	**Mamposteria**								**3.630.625**		**0**			**1.086.806**		**0**
a-	72131601-005	Mamposteria	Nivelación de 0,30 bajo muro de 0,15	M2	Metros	1,91	1,91	125.000	238.750	NO COTIZA		1,91	111.300	212.583	NO COTIZA	
b-	72131601-005	Mamposteria	Nivelación de 0,45 bajo muros de 0,30	M2	Metros	0,5	0,5	250.000	125.000	NO COTIZA		0,5	168.850	84.425	NO COTIZA	
c-	72131601-005	Mamposteria	Elevación 030 común (1-2-10)	M2	Metros	3,59	3,59	125.000	448.750	NO COTIZA		3,59	110.000	394.900	NO COTIZA	
d-	72131601-005	Mamposteria	Elevación 015 común (1-2-10)	M2	Metros	30,06	30,06	93.750	2.818.125	NO COTIZA		30,06	13.137	394.898	NO COTIZA	
7	**Aislación**								**321.625**		**0**			**156.050**		**0**
a-	72131601-006	Aislación	Horizontal en "U" para mamposteria de 0,15 (1-3)	ML	Metros	6,35	6,35	37.500	238.125	NO COTIZA		6,35	18.000	114.300	NO COTIZA	
b-	72131601-006	Aislación	Horizontal en "U" para mampostería de 0,30 (1-3)	ML	Metros	1,67	1,67	50.000	83.500	NO COTIZA		1,67	25.000	41.750	NO COTIZA	
8	**Cielo Raso**								**8.106.250**		**0**			**7.133.500**		**0**
a-	72101601-002	Montaje/Desmontaje de Cielo Raso	Placas de yeso desmontables, sobre perfilera de aluminio	M2	Metros	64,85	64,85	125.000	8.106.250	NO COTIZA		64,85	110.000	7.133.500	NO COTIZA	
9	**Revoques**								**1.435.000**		**0**			**583.040**		**0**
a-	72131601-008	Revoques	Reparación de revoque en paredes interiores	M2	Metros	30	30	37.500	1.125.000	NO COTIZA		30	13.400	402.000	NO COTIZA	
b-	72131601-008	Revoques	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	Metros	12,4	12,4	25.000	310.000	NO COTIZA		12,4	14.600	181.040	NO COTIZA	
10	**Contrapiso**								**1.425.000**		**0**			**836.000**		**0**
a-	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos	Contrapiso de cascotes, reposición en áreas afectadas int. 10 cm (1-4-16-24)	M2	Metros	38	38	37.500	1.425.000	NO COTIZA		38	22.000	836.000	NO COTIZA	
11	**Piso**								**4.714.375**		**0**			**3.363.000**		**0**
a-	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos	Granito base gris, igual al existente	M2	Metros	35,15	35,15	125.000	4.393.750	NO COTIZA		35,15	90.000	3.163.500	NO COTIZA	
b-	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos	Cerámico PI 5 incluye carpeta base	M2	Metros	2,85	2,85	112.500	320.625	NO COTIZA		2,85	70.000	199.500	NO COTIZA	
12	**Zócalo**								**400.000**		**0**			**344.000**		**0**
a-	72101607-005	Instalación o Colocación de Zocalo	Granito base gris, igual al existente	ML	Metros	8	8	50.000	400.000	NO COTIZA		8	43.000	344.000	NO COTIZA	
13	**Revestimiento**								**10.509.750**		**0**			**6.586.110**		**0**
a-	72102508-003	Revestimiento de Azulejos	Azulejos blanco hasta cielo raso (h: 2,80 mts) en área de laboratorio y en baños: 2,00 mts. Incluye carpeta base	M2	Metros	140,13	140,13	75.000	10.509.750	NO COTIZA		140,13	47.000	6.586.110	NO COTIZA	
14	**Carpintería de madera marco chapa doblada y de mamparas**								**6.562.500**		**0**			**3.995.000**		**0**
a-	72131601-010	Aberturas	Puerta Placa de abrir 0,70x2,10	Unidad	Unidad	1	1	937.500	937.500	NO COTIZA		1	395.000	395.000	NO COTIZA	
b-	72131601-010	Aberturas	Puerta Placa de abrir 0,90x2,10	Unidad	Unidad	6	6	937.500	5.625.000	NO COTIZA		6	600.000	3.600.000	NO COTIZA	

Lic. Juan C. Cubilla Sanabria
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

15	**Carpintería metálica**								**1.750.000**		**0**			**571.360**		**0**
a-	72131601-010	Aberturas	Balancín (0,80x0,40) - baños.	Unidad	Unidad	2	2	437.500	**875.000**	NO COTIZA		2	180.430	**360.860**	NO COTIZA	
b-	72131601-010	Aberturas	Balancín (1,20x1,10) igual a la existente	Unidad	Unidad	1	1	875.000	**875.000**	NO COTIZA		1	210.500	**210.500**	NO COTIZA	
16	**Vidrios**								**304.688**		**0**			**165.750**		**0**
a-	72102602-004	Colocación de Vidrios	Doble en ventanas tipo balancín	M2	Metros	1,95	1,95	156.250	**304.688**	NO COTIZA		1,95	85.000	**165.750**	NO COTIZA	
17	**Instalación de agua corriente**								**884.375**		**0**			**592.000**		**0**
a-	72102304-002	Instalación de Fontanería Sanitaria	Cañería PVC 3/4"	ML	Metros	15	15	25.000	**375.000**	NO COTIZA		15	15.000	**225.000**	NO COTIZA	
b-	72102304-002	Instalación de Fontanería Sanitaria	Cañería PVC 1/2"	ML	Metros	9	9	21.875	**196.875**	NO COTIZA		9	13.000	**117.000**	NO COTIZA	
c-	72102304-002	Instalación de Fontanería Sanitaria	Llaves de paso 3/4"	Unidad	Unidad	1	1	125.000	**125.000**	NO COTIZA		1	90.000	**90.000**	NO COTIZA	
d-	72102304-002	Instalación de Fontanería Sanitaria	Llaves de paso 1/2"	Unidad	Unidad	2	2	93.750	**187.500**	NO COTIZA		2	80.000	**160.000**	NO COTIZA	
18	**Instalación de desagüe cloacal**								**1.758.750**		**0**			**942.780**		**0**
a-	72102304-006	Instalación de Fontanería Sanitaria	Cañería PVC 40	ML	Metros	1,1	1,1	25.000	**27.500**	NO COTIZA		1,1	15.000	**16.500**	NO COTIZA	
b-	72102304-006	Instalación de Fontanería Sanitaria	Cañería PVC 50	ML	Metros	8,2	8,2	31.250	**256.250**	NO COTIZA		8,2	15.400	**126.280**	NO COTIZA	
c-	72102304-006	Instalación de Fontanería Sanitaria	Cañería PVC 100 Blanco	ML	Metros	13	13	43.750	**568.750**	NO COTIZA		13	20.000	**260.000**	NO COTIZA	
d-	72102304-006	Instalación de Fontanería Sanitaria	Rejilla de piso sifonada	Unidad	Unidad	1	1	187.500	**187.500**	NO COTIZA		1	60.000	**60.000**	NO COTIZA	
e-	72102304-006	Instalación de Fontanería Sanitaria	Cámara inspección 0.40x0.40	Unidad	Unidad	2	2	218.750	**437.500**	NO COTIZA		2	150.000	**300.000**	NO COTIZA	
f-	72102304-006	Instalación de Fontanería Sanitaria	Cámara inspección 0.50x0.50	Unidad	Unidad	1	1	281.250	**281.250**	NO COTIZA		1	180.000	**180.000**	NO COTIZA	
19	**Artefactos Sanitarios**								**1.187.500**		**0**			**725.002**		**0**
a-	72102304-002	Instalación de Fontanería Sanitaria	Inodoro blanco cisterna alta	Unidad	Unidad	1	1	312.500	**312.500**	NO COTIZA		1	300.002	**300.002**	NO COTIZA	
b-	72102304-002	Instalación de Fontanería Sanitaria	Lavatorio mediano con pedestal	Unidad	Unidad	1	1	250.000	**250.000**	NO COTIZA		1	250.000	**250.000**	NO COTIZA	
c-	72102304-002	Instalación de Fontanería Sanitaria	Accesorios de losa	Unidad	Unidad	5	5	125.000	**625.000**	NO COTIZA		5	35.000	**175.000**	NO COTIZA	

Lic. Juan C. Cubilla Sanabria
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

20	**Instalación Eléctrica**								**31.081.250**		**0**			**15.913.000**		**0**
a-	72131601-001	Construccion e Instalación Electrica	Bocas de luces	BC	Unidad	20	20	93.750	1.875.000	NO COTIZA		20	60.000	1.200.000	NO COTIZA	
b-	72131601-001	Construcción e Instalacion Electrica	Bocas de llaves y tomas monofásico	BC	Unidad	10	10	93.750	937.500	NO COTIZA		10	60.000	600.000	NO COTIZA	
c-	72131601-001	Construccion e Instalación Electrica	Bocas de tomas especiales trifásicas conectadas a tierra	BC	Unidad	3	3	187.500	562.500	NO COTIZA		3	120.000	360.000	NO COTIZA	
d-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Bocas de ventilador de techo	BC	Unidad	2	2	93.750	187.500	NO COTIZA		2	60.000	120.000	NO COTIZA	
e-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Bocas para teléfono, incluye ficha	BC	Unidad	2	2	150.000	300.000	NO COTIZA		2	60.000	120.000	NO COTIZA	
f-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	Unidad	3	3	62.500	187.500	NO COTIZA		3	55.000	165.000	NO COTIZA	
g-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	Unidad	4	4	93.750	375.000	NO COTIZA		4	62.000	248.000	NO COTIZA	
h-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	Unidad	13	13	156.250	2.031.250	NO COTIZA		13	75.000	975.000	NO COTIZA	
i-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Ventilador de techo motor pesado, caja metálica de 5 velocidades	UN	Unidad	2	2	468.750	937.500	NO COTIZA		2	380.000	760.000	NO COTIZA	
j-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Aire acondicionado tipo Split de 18,000 BTU frio calor	UN	Unidad	3	3	3.750.000	11.250.000	NO COTIZA		3	600.000	1.800.000	NO COTIZA	
k-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Aire acondicionado tipo Split de 24,000 BTU frio calor	UN	Unidad	1	1	5.000.000	5.000.000	NO COTIZA		1	5.000.000	5.000.000	NO COTIZA	
l-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Línea para ducha eléctrica con provisión de aparato	UN	Unidad	1	1	312.500	312.500	NO COTIZA		1	85.000	85.000	NO COTIZA	
m-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Tableros seccionales trifásicos compuesto de:	UN	Unidad	1	1	1.250.000	1.250.000	NO COTIZA		1	1.800.000	1.800.000	NO COTIZA	
			2 Llaves monofásicas de 10 A													
			6 Llaves monofásicas de 25 A													
			3 Llave trifásica de 3x20 A													
			1 Llave de corte general													
			1 Caja para tablero													
n-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Linea trifásica desde el alimentador al TP de 25 mm	ML	Metros	50	50	105.000	5.250.000	NO COTIZA		50	50.000	2.500.000	NO COTIZA	
ñ-	72131601-001	Construcción e Instalación Electrica	Registro eléctrico	UN	Unidad	2	2	312.500	625.000	NO COTIZA		2	90.000	180.000	NO COTIZA	
21	**Pinturas**								**3.143.125**		**0**			**1.337.850**		**0**
a-	72131601-012	Servicio de Pintura	Pared interior al agua con enduido	M2	Metros	40	40	43.750	1.750.000	NO COTIZA		40	15.800	632.000	NO COTIZA	
b-	72131601-012	Servicio de Pintura	Abertura madera sintético	M2	Metros	33,15	33,15	37.500	1.243.125	NO COTIZA		33,15	19.000	629.850	NO COTIZA	
c-	72131601-012	Servicio de Pintura	Abertura metálica sintético	M2	Metros	4	4	37.500	150.000	NO COTIZA		4	19.000	76.000	NO COTIZA	
22	**Mesada**								**13.750.000**		**0**			**10.780.000**		**0**
a-	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado	De Ho. Ao. sobre muros de mamposteria de 0,15 con revestimiento de granito, perforaciones para bachas, zócalo de 8 cm. cerramiento inferior con puerta placa, estante intermedio e interior azulejado, con pileta acero inoxidable y griteria pico móvil, ancho variable según plano	ML	Metros	11	11	1.250.000	13.750.000	NO COTIZA		11	980.000	10.780.000	NO COTIZA	
23	**Varios**								**3.187.500**		**0**			**1.020.000**		**0**
a-	72131601-013	Limpieza de Obra	Limpieza periódica y final de obra	M2	Metros	51	51	62.500	3.187.500	NO COTIZA		51	20.000	1.020.000	NO COTIZA	
MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ——————>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>									**99.773.875**		**0**			**58.870.850**		**0**

Lic. Juan C. Cubilla Sanabria
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.