MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 " CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ELLOCAL DE LA ESCUELA BASICA N° BERNARDINO CABALLERO, ID. N° 366.185.-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
7	72131601-013	Limpieza y Preparación del terreno	M2	93,38	4.750	443.555
2	72131601-013	Replanteo	M2	93,38	2.850	266.133
3	72131601-013	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,73	400.000	4.292.000
4	72131601-998	Zapatas de HøAø	M3	0,65	1.800.000	1.170.000
5	72131601-998	Pilares de HøAø	M3	0,85	1.800.000	1.530.000
6	72131601-998	Viga cumbrera, galería y dado de HøAø	M3	1,21	1.800.000	2.178.000
7	72131601-998	Encadenados de HøAø Inferior y Superior	M3	3,06	1.800.000	5.508.000
8	72131601-998	Muro de Nivelación 0,30 cm	M2	20,78	160.000	3.324.800
9	72131601-003	Relleno y Apisonado de interiores	M3	23,44	122.075	2.861.438
10	72131601-006	Aislacion Asfaltiva de Paredes	M2	7,63	45.332	345.883
11	72131601-005	Muros de elevación :De 0,15 para revocar	M2	46,04	90.000	4.143.600
12	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara	M2	97,23	115.000	11.181.450
13	72131601-998	Envarillado bajo berturs 2 8 por hilada (2 hiladas)	ML	22	22.000	484.000
14	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 vistro para corredor ladrillos comunes prensados	ML	8,64	135.000	1.166.400
15	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes	M2	121	280.000	33.880.000
16	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	20.403	3.591.336
17	72131601-008	De viga cumbrera, galería y encadenados de HøAø	M2	37,44	31.160	1.166.630
18	72131601-008	Revoque de pilres de HøAø	ML	7,00	28.500	199.500
19	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines	ML	35,50	29.429	1.044.730
20	72131601-009	Contrapiso de Hø de cascotes de 10 cm	M2	87,28	28.921	2.524.225
21	72131601-009	Piso cermico tipo P15	M2	87,28	120.000	10.473.600
22	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	53,90	30.000	1.617.000
23	72131601-010	Puerta madera de 0,80 x 2,10 placa	UNI	2,00	1.200.000	2.400.000
24	72131601-010	Colocación de puerta metalica	UNI	1,00	1.344.484	1.344.484
25	72131601-010	Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	44,80	29.429	1.318.419
26	72131601-012	Pintura de paredes a la cal Base para latex (2 manos y lijado)	M2	176,00	8.740	1.538.240
27	72131601-012	Pintura de paredes revocados al latex	M2	176,00	8.740	1.538.240
28	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patina)	M2	13,13	12.635	165.898
29	72131601-012	Pintura de viga cumbrera, galeria encadenado y pilares a latex	M2	37,44	8.740	327.226
30	72131601-012	Pintura de aberturas metálics con pintura sintetica	M2	17,64	19.950	351.918
31	72131601-012	Pintura de ladrillo vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patina)	M2	97,19	12.635	1.227.996
32	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	M2	102,87	10.925	1.123.855
33	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	M2	5,16	19.950	102.942

Pedro Pablo Paet
Miembro

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
C.D.C.

Marcelina Sonet Arce
Miembro

Ricardo Centurion
Miembro

Scanned by CamScanner

34	72131601-012	Pintura de tirantes y listón de bonca de HøAø al latex	M2	79,80	12.540	1.000.692
35	72131601-012	Pintura de canaleta y caño bajada con pintura sintetica	ML	37,80	7.600	287.280
36	72131601-012	Revestido de Azolejos	M2	6,10	57.000	347.700
37	72131601-012	Vidrios dobles de 4 mm	M2	17,64	95.000	1.675.800
38	72131601-012	Rampa	UNI	1,00	617.500	617.500
39	72131601-012	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	61.750	1.444.950
40	72131601-001	Instalación de Tablero TS10 de 15 AG	UNI	8,00	65.000	520.000
41	72131601-001	Instalación del tableros de comando de ventiladores TCV	UNI	6,00	65.000	390.000
42	72131601-001	Alimentacion de los circuilos de luces	UNI	8,00	65.000	520.000
43	72131601-001	Alimentacion de los circuilos de tomas	UNI	12,00	80.000	960.000
44	72131601-001	Alimentacion de los circuilos de ventiladores	UNI	6,00	80.000	480.000
45	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	1,00	139.840	139.840
46	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UNI	6,00	79.040	474.240
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W con fotocelula en galería	UNI	4,00	79.040	316.160
48	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	UNI	1,00	182.400	182.400
49	72131601-001	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	UNI	1,00	212.091	212.091
50	72131601-001	Ventilaor de techo de 56	UNI	4,00	750.000	3.000.000
51	72131601-001	Instalación de Agua Corriente	GL	1,00	950.000	950.000
52	72131601-001	Instalación de griferia y pilet de acero inoxidable	GL	1,00	1.200.000	1.200.000
53	72131601-001	Desague cloacal	UNI	1,00	600.000	600.000
54	72131601-001	Registro 40 x 40	UNI	1,00	375.850	375.850
55	72131601-001	Camara septica, pozo absorvente y conexión al registro	GL	1,00	7.356.400	7.356.400
56	72131601-013	Limpieza final	M2	9,80	12.000	117.600
		Total				128.000.000

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
U.O.C.

Pedro Pablo Paez
Miembro

Marelina Suarez Arce
Miembro

Ricardo Centurion
Miembro

Scanned by CamScanner