DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	WES (Ing. Williams Edgar Stanley)	
			UNITARIO	TOTAL
	Pintura acrílica transparente para ladrillo visto			-
50	Paredes y sardinel de ladrillo común rojo prensado, 2 caras a la vista en Oficinas y cerco	110	26.804	2.948.440
	Pintura sintética sobre superficies de madera.			-
51	Aberturas de madera al sintético brillante.	22	30.595	673.090
	Pintura sintética sobre superficies metálicas, incluye antióxido:			-
52	De Aberturas metálicas al sintético.	48	52.402	2.515.296
53	De Portones peatonal y vehicular.	25	52.402	1.310.050
54	De canaleta colgante pluvial	34	33.383	1.135.022
	Vidrios y Espejos.			-
55	Vidrios de 4mm. en ventanas metálicas tipo balancín cuadrillé	22	165.041	3.630.902
56	Espejos de 4mm con marco de aluminio.	3	190.909	572.727
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.)			-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios			-
57	Inodoros c/ cisterna alta. Incluye conexiones flexibles.	3	787.510	2.362.530
58	Lavatorios con pedestal. Incluye conexiones flexibles.	3	794.965	2.384.895
59	Mingitorios, Incluye conexiones flexibles	1	753.902	753.902
	Provisión y colocación de Accesorios			-
60	Jabonera de loza para Duchas.	2	95.340	190.680
61	Media Jabonera de loza para lavatorios.	3	95.340	286.020
62	Portarrollos de loza con eje plástico	3	97.440	292.320
63	Toalleros de loza con barra plástica	3	68.078	204.234
64	Percheros simples de losa.	2	69.216	138.432
65	Tapas de asiento para inodoros, de plástico.	3	127.260	381.780
66	Cisterna plástica alta.	3	179.860	539.580
67	Ducha Eléctrica.	2	310.819	621.638
	Provisión y colocación de Griterías			-
68	Grifería para lavatorios	3	195.987	587.961
69	Grifería para mingitorio	1	357.551	357.551
70	Grifería para Duchas.	2	146.351	292.702
71	Grifería para pileta de cocina	1	121.533	121.533
	Instalación de desagüe cloacal			-
72	Caño de PVC Ø 100mm, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente	32	50.517	1.616.544
73	Desagüe de SSHH para Damas, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y	1	710.067	710.067
74	Desagüe de SSHH para Caballeros, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y	1	710.067	710.067
75	Desagüe de SSHH para la Jefatura, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y	1	710.067	710.067
76	Desagüe de pileta de cocina hasta el primer registro, incluye caños, accesorios y desengrasador.	1	402.812	402.812
77	Cámaras de inspección exteriores (medidas: de 0.40m, 0.50m, 0.60m - profundidad y paredes variables	7	341.279	2.388.953
78	Cámara séptica	1	2.612.119	2.612.119
79	Pozo absorbente	1	5.320.316	5.320.316
	Instalación de agua corriente			-
80	Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica,(acometida red/ tanque de	45	39.466	1.775.970
81	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable,con accesorios de PVC con rosca metálica.	30	27.923	837.690
82	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable,con accesorios de PVC con rosca metálica.	6	21.140	126.840
83	Instalación de agua fría en SS.HH para Damas, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	1	894.600	894.600
84	Instalación de agua fría en SS.HH para Caballeros, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de	1	894.600	894.600
85	Instalación de agua fría en SS.HH para la Jefatura, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de	1	894.600	894.600
86	Instalación de agua fría c/ llave de paso para pileta de cocina - Kichinelle.	1	549.162	549.162
87	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caños de subida, accesorios, llaves de paso y canillas).	3	442.594	1.327.782
88	Tanque de 500 litros con flotador y accesorios.	1	1.221.723	1.221.723
89	Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso.	1	341.279	341.279
	Instalación de desagüe pluvial			-
90	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. Incluye accesorios.	6	50.517	303.102
91	Registros pluviales con rejillas de piso de 0,40 m x 0,40 m.	4	341.279	1.365.116
92	Boqueta de desague pluvial.	2	305.455	610.910
93	Bajada pluvial chapa nº 24 .	14	152.727	2.138.178
94	Canaleta pluvial chapa nº 24, desarrollo de 60cm.	34	152.727	5.192.718
	Instalación eléctrica			-
95	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al TG.	1	1.246.923	1.246.923
96	Alimentación subterránea al T.G.	25	142.590	3.564.750
97	Provisión e instalación de Tablero General, con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios.	1	6.238.260	6.238.260
98	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.).	15	168.726	2.530.890
99	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	20	168.726	3.374.520
100	Provisión e instalación de Tomacorrientes con tierra para computadora.	7	649.611	4.547.277
101	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	13	178.405	2.319.265
102	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 watts.	4	138.476	553.904
103	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	8	106.184	849.472
104	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	4	702.507	2.810.028
105	Provisión e instalación de Motobomba Eléctrica con presurizador de 1,5 HP.	1	7.330.718	7.330.718
106	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas	4	34.650	138.600
107	Provisión e instalación de cañerías de 3/4" de reserva	6	14.147	84.882
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)			-
108	Acometida Telefónica hasta la caja de paso.	1	3.073.350	3.073.350
109	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	7	124.009	868.063
110	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	7	195.599	1.369.193
111	Montante para Switch de computadora con regleta para 24 bocas	1	998.276	998.276
	Sistema de prevención de incendios			-
112	Extintores de incendios tipo ABC - para todo tipo de fuego.	2	305.455	610.910
113	Detectores humo / calor	4	602.605	2.410.420
114	Disyuntor diferencial	1	1.081.500	1.081.500

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	WES (Ing. Williams Edgar Stanley)	
			UNITARIO	TOTAL
	Trabajos preliminares y finales			-
1	Montaje de Obrador (adecuación de sala de 4x4m y baño para almacenamiento de materiales y vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas; equipamiento general para el Sereno).	1	6.964.650	6.964.650
2	Destronque de arboles incluye desrraizamiento	2	1.189.650	2.379.300
3	Destape de suelo vegetal	263	9.734	2.560.042
4	Replanteo general de obra	263	5.948	1.564.324
5	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno.	15	360.500	5.407.500
	Movimiento de suelo			-
6	Desmonte, relleno y compactación.	200	64.355	12.871.000
	Estructura de HºAº			-
7	Excavación para fundaciones	80	54.075	4.326.000
8	Relleno y compactación para fundaciones.	40	64.355	2.574.200
9	Fundación de HºAº	12	3.384.398	40.612.776
10	Vigas de fundación	9	3.028.353	27.255.177
11	Losas	2	3.395.853	6.791.706
12	Vigas superiores	6	3.605.853	21.635.118
13	Pilares	4	3.553.353	14.213.412
14	Estructura para tanque de agua (fundación, pilar, viga, losa)	3	3.553.353	10.660.059
	Cimentación.			-
15	Piedra bruta colocada para paredes y cerco	9	818.597	7.367.373
	Aislaciones			-
16	Con membrana asfáltica aluminizada de 3 mm, con refuerzo central de velo de fibra de vidrio	17	189.605	3.223.285
17	Horizontal asfáltica en muros de elevación	37	37.360	1.382.320
	Mamposterías			-
	De nivelación			-
18	De ladrillo común de 0,30 m. para paredes y cerco	35	239.572	8.385.020
	De elevación			-
19	De ladrillos comunes de espesor 0,15 m	110	196.760	21.645.800
20	De ladrillo común rojo prensado, 1 cara a la vista, de 0,15 m	168	196.780	33.059.040
21	De ladrillo común rojo prensado, 2 caras a la vista, de espesor 0,15 m, en cerco	6	196.780	1.180.680
22	Sardinel de ladrillo común rojo prensado, en cerco	14	134.419	1.881.866
	Envarillado			-
23	Sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm	25	30.065	751.625
	Cubierta			-
24	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final	130	538.524	70.008.120
	Contrapisos			-
25	Sobre terreno natural con espesor de 10 cm., para Oficinas, camineros y guardaobras	173	62.372	10.790.356
	Pisos			-
26	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento, para Oficinas-40x40/50x50/80x60	106	216.931	22.994.686
27	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento para SSHH.-20x20/20x25/20x30	10	216.931	2.169.310
28	Baldosones prefabricados de HºAº de 40x40 para camineros, vereda y guardaobras.	57	112.434	6.408.738
	Zócalos			-
29	Zócalo cerámico	40	55.494	2.219.760
30	Cordones prefabricados de Hº de 0.50m x 0.40m x 0.10m para guardaobra y acceso	60	45.130	2.707.800
	Revoques (incluye mochetas)			-
31	De paredes interiores, sin hidrófugo	243	33.347	8.103.321
32	De paredes interiores perimetrales (exterior visto), con hidrófugo	143	38.120	5.451.160
33	De zócalos exteriores, con hidrófugo	15	38.120	571.800
34	De losa de HºAº (acceso), con hidrófugo	17	68.403	1.162.851
35	De pilares, vigas y cenefa de HºAº (exterior), con hidrófugo	62	68.403	4.240.986
	Revestimientos			-
36	Azulejos en SS.HH y Kitchenette de 0,20m x 0,30 m. color a definir en obra.(incluye base)	46	110.208	5.069.568
37	Guardas decorativas en SS.HH y Kitchenette	25	56.175	1.404.375
38	Listeles decorativos en SS.HH y Kitchenette	25	28.088	702.200
	Carpinterías			-
	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapytá, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación)			-
39	Puertas placas de cedro, rebatibles de una hoja (0,90x2,15)	6	779.994	4.679.964
40	Puertas placas de cedro, rebatibles de una hoja (0,80x2,15)	5	731.244	3.656.220
	Carpintería metálica (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes y colocación).			-
41	Puertas rebatibles de dos hojas de chapa doblada, con paños fijos laterales, y hojas móviles tipo balancín cuadrillé	6	400.783	2.404.698
42	Puertas rebatibles de dos hojas de chapa doblada, con hojas móviles tipo balancín cuadrillé	3	436.191	1.308.573
43	Ventanas tipo balancín cuadrillé de 1,60x1,10	11	670.824	7.379.064
44	Ventanas tipo balancín cuadrillé de 0,80x0,50	2	381.150	762.300
45	Ventana metálica tipo persiana para ventilación del techo de 0,80x0,50 con tela mosquera	2	381.150	762.300
	Pinturas			-
46	Enduido interior	386	19.120	7.380.320
	Pintura al látex:			-
47	Látex interior (paredes y mochetas interiores, y estructura de HºAº interior)	386	27.994	10.805.684
48	Látex exterior (paredes y mochetas exteriores, estructura de HºAº exterior y estructura de tanque de agua)	94	31.525	2.963.350
49	De bajada pluvial al látex exterior	14	25.220	353.080

Lic. Carolina Alegre

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	WES (Ing. Williams Edgar Stanley)	
			UNITARIO	TOTAL
115	Provisión y colocación de carteles señalizadores de salida de emergencia	2	511.598	1.023.196
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción			-
116	Provisión e instalación de circuitos para A*A* tipo split	4	878.488	3.513.952
117	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	12	18.466	221.592
	Varios			-
118	Letrero acrílico luminoso con estructura	1	6.751.500	6.751.500
119	Pileta de granito reconstituido, con una bacha	2	526.222	1.052.444
120	Cielorraso de placas de yeso acartonadoCielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con	98	168.000	16.464.000
121	Cerco de alambre tejido con poste de H° prefabricado (en murete de ladrillo rojo común	14	425.499	5.956.986
122	Portón batiente para acceso peatonal de 1.00m x 1.80m c/ pilares de H°A°, fundación, colocación, etc.	2	1.533.185	3.066.370
123	Portón de dos hojas rebatibles en acceso vehicular de 6.00m x 1.80m con pilares de H°A°, fundación,	10	1.533.185	15.331.850
124	Escalera fija, tipo marinera, con pintura al sintético previo antióxido incluida.	10	425.885	4.258.850
	Limpieza Final - Global			-
125	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	1	3.614.100	3.614.100
	TOTAL GENERAL			587.655.398

Ing. Carolina Miguel