Municipalidad de Pirapó Tel. :(0768) 245260 Itapúa – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

Construcción de Cocina Comedor de 10,90 x 8,60 en la Escuela Basica Nro. 7915 Ñu Hovy con ID: 436384

Item	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Metalurgica Tobias	Precio total Metalurgica Tobias	Precio unitario Roberto Arrua	Precio total Roberto Arrua	Precio unitario Felix Caceres	Precio total Felix Caceres
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	12.600	1.181.880	12.600	1.181.880	12.600	1.181.880
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	93,8	7.000	656.600	7.000	656.600	7.000	656.600
3	82101502-004	Colocación cartel de obra: 1,00 x 2,00 m; de chapa negra n°24; ver EETT	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	72103004-001	Excavación y carga de Cimiento PBC	Metros cúbicos	10,73	451.500	4.844.595	451.500	4.844.595	451.500	4.844.595
5	72131601-004	Zapatas Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	2.084.600	3.126.900	2.084.600	3.126.900	2.084.600	3.126.900
6	30101717-001	Viga cumbrera, Vigas de Galeria y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.275.000	2.752.750	2.275.000	2.752.750	2.275.000	2.752.750
7	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	1,8	2.242.500	4.036.500	2.242.500	4.036.500	2.242.500	4.036.500
8	72131601-004	Encadenados de H° A° - Superior	Metros cúbicos	1,8	2.242.500	4.036.500	2.242.500	4.036.500	2.242.500	4.036.500
9	72131601-004	Losa de H°A° sobre la puerta de acceso	Unidad	1	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
10	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm. armada	Metros cuadrados	20,78	166.600	3.461.948	166.600	3.461.948	166.600	3.461.948
11	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46	88.800	4.084.800	88.800	4.084.800	88.800	4.084.800
12	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensado.de 1ra	Metros cuadrados	97	109.805	10.651.085	109.805	10.651.085	109.805	10.651.085
13	72131601-015	PILARES DE LADRILLOS COMUNES CON JUNTAS A LA VISTA De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	9	214.310	1.928.790	214.310	1.928.790	214.310	1.928.790
14	72131601-015	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	33.600	739.200	33.600	739.200	33.600	739.200
15	72102905-001	Relleno y apisonado	Metros cúbicos	23,44	94.500	2.215.080	94.500	2.215.080	94.500	2.215.080
16	72131601-006	Aislación horizontal en U	Metros cuadrados	7,63	47.600	363.188	47.600	363.188	47.600	363.188
17	72131601-007	Techo: De chapa N° 26 y machimbre de pino de 1ra, membrana termoacústica de 5mm doble cara aluminio c/ tirantes demadera	Metros cuadrados	121	418.500	50.638.500	418.500	50.638.500	418.500	50.638.500
18	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	32.200	5.667.844	32.200	5.667.844	32.200	5.667.844
19	72131601-008	Revoques: De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares de H° A°	Metros cuadrados	44,44	40.600	1.804.264	40.600	1.804.264	40.600	1.804.264
20	72131601-008	REVOQUE De molduras 1:3 de ventanas	Metro lineal	35,5	26.714	948.347	26.714	948.347	26.714	948.347
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	87,28	47.600	4.154.528	47.600	4.154.528	47.600	4.154.528
22	72131601-009	Carpeta Cementicia, esp. 2cm	Metros cuadrados	87,28	33.600	2.932.608	33.600	2.932.608	33.600	2.932.608
23	72152204-001	Piso de ceramico antideslizante PEI IV	Metros cuadrados	87,28	136.500	11.913.720	136.500	11.913.720	136.500	11.913.720
24	72101607-005	Zocalo Cerámico Antideslizante PEI IV	Metro lineal	53,9	43.400	2.339.260	43.400	2.339.260	43.400	2.339.260

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner

25	72131601-009	Piso de protección cubre obra de H°A° varilla del 6mm	Metros cuadrados	23,4	185.000	4.329.000	185.000	4.329.000	185.000	4.329.000
26	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	985.648	985.648	985.648	985.648	985.648	985.648
27	72131601-010	Puerta madera de 0,80 x 2,10 placa - c/ marco de madera y pintura	Unidad	2	1.927.590	3.855.180	1.927.590	3.855.180	1.927.590	3.855.180
28	72101903-001	Puerta metálica 1.20 x 2.10 c/ marco y Herrajes Pintado	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
29	72131601-012	Ventana Balancines Pintado	Metros cuadrados	17,64	380.000	6.703.200	380.000	6.703.200	380.000	6.703.200
30	72131601-010	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	28.000	1.254.400	28.000	1.254.400	28.000	1.254.400
31	72131601-012	Pinturas: De paredes revocadas interior con acrílico lavable color a definir	Metros cuadrados	176,02	25.500	4.488.510	25.500	4.488.510	25.500	4.488.510
32	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con látex color cerámico, las juntas con látex color cemento y protector acrílico satinado	Metros cuadrados	97,19	32.900	3.197.551	32.900	3.197.551	32.900	3.197.551
33	72131601-012	Pinturas: De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	115	35.700	4.105.500	35.700	4.105.500	35.700	4.105.500
34	72131601-012	Pinturas: De canaleta y caño de bajada	Metro lineal	37,8	25.200	952.560	25.200	952.560	25.200	952.560
35	72101607-9999	Revestido de Azulejos Cerámico	Metros cuadrados	6,1	125.300	764.330	125.300	764.330	125.300	764.330
36	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	96.600	1.704.024	96.600	1.704.024	96.600	1.704.024
37	72101603-002	Canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 24- desarrollo 33 cms.	Metro lineal	37,8	75.000	2.835.000	75.000	2.835.000	75.000	2.835.000
38	72102201-003	Instalación Electrica: 1 Tablero seccional, Llaves TM electroductos, cableados para artefactos.	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
39	72102201-9998	Artefactos eléctricos: 12 equipos lampara economicas, 7 toma corriente, 3 puntos y tomas	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
40	83101504-989	Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41	72101510-007	Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
42	72131601-011	Pileta de Cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
43	72102303-003	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Unidad	1	3.700.000	3.700.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
44	72102303-002	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad	1	4.750.000	4.750.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
45	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	190.108.190		189.208.190		189.208.190

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner