MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VILLA MANO ABIERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				JCG S.R.L.		FELIPE NERY ZARZA	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Marcado y replanteo	1	GL	1.450.000	1.450.000	4.500.000	4.500.000
2	Preparacion de terreno para empedrado	1.400	M2	1.100	1.540.000	3.600	5.040.000
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	400	ML	15.500	6.200.000	15.500	6.200.000
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	1.400	M2	6.000	8.400.000	7.000	9.800.000
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	1.400	M2	7.500	10.500.000	6.000	8.400.000
6	Piedra bruta libre de descomposición	1.400	M2	9.000	12.600.000	9.000	12.600.000
7	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	1.400	M2	500	700.000	1.200	1.680.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	1	GL	500.000	500.000	800.000	800.000
					41.890.000		**49.020.000**

				ARQ. MANUEL ESQUIVEL		GAMA CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Marcado y replanteo	1	GL	2.100.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000
2	Preparacion de terreno para empedrado	1.400	M2	3.600	5.040.000	2.000	2.800.000
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	400	ML	15.500	6.200.000	13.000	5.200.000
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	1.400	M2	7.000	9.800.000	11.000	15.400.000
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	1.400	M2	6.000	8.400.000	8.000	11.200.000
6	Piedra bruta libre de descomposición	1.400	M2	9.000	12.600.000	12.000	16.800.000
7	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	1.400	M2	1.000	1.400.000	1.500	2.100.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	1	GL	700.000	700.000	800.000	800.000
					46.240.000		**55.300.000**

Noelia Zaracho

Wildo Alvarez