MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO						
ADA COSTRUCTORA						
Ítems del llamado AMPLIACION DE LA SUPERVICION DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 337635						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO y REPLANTEO, obrador	Unidad Medida Global	1	70.000	70.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Zapata de Hormigon Armado 0,60x0,60x0,4	Metros cúbicos	3,24	1.500.000	4.860.000
3	72131601-015	Pilar Hº Aº 15 x 30 cm	Metros cúbicos	2,43	1.400.000	3.402.000
4	72131601-015	Vigas encadenado inferior 20x 40	Metros cúbicos	6,1	1.400.000	8.540.000
5	72131601-015	Viga Encadenado Superior 15 x 40	Metros cúbicos	4,56	1.400.000	6.384.000
6	72131601-005	Mamposteria de nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	15,2	92.000	1.398.400
7	72131601-005	Mamposteria de elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	228	86.000	19.608.000
8	72131601-006	Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	19	28.000	532.000
9	72131601-008	Revoque de Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	456	25.000	11.400.000
10	72131601-007	TECHO; Tipo tinglado metalico	Metros cuadrados	128	160.000	20.480.000
11	72131601-007	Refaccion de techo existente	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000
12	72131601-007	CIELORRASO tipo pvc	Metros cuadrados	112	90.000	10.080.000
13	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	Metros cuadrados	112	44.000	4.928.000
14	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS: Piso ceramico	Metros cuadrados	112	85.000	9.520.000
15	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	102	35.000	3.570.000
16	72131601-009	GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso y piso	Metros cuadrados	9,6	55.000	528.000
17	72131601-009	REVESTIMIENTO de azulejos	Metros cuadrados	13,3	65.000	864.500
18	72131601-010	ABERTURA DE: Ventana tipo blindex (1,60X1,00)	Unidad	4	1.180.000	4.720.000
19	72131601-010	Ventana tipo blindex (0,80x0,40)	Unidad	1	350.000	350.000
20	72131601-010	Puertas tipo blindex	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
21	72131601-010	Marco de 0,70x2,10	Unidad	1	180.000	180.000
22	72131601-010	Puerta placa de 0,70x2,10m incluye hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	1	900.000	900.000
23	72131601-011	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	22	36.000	792.000

24	72131601-011	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	20	22.000	440.000
25	72131601-011	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	22	23.000	506.000
26	72131601-011	Inodoro (material, colocación y accesorios)	Unidad	1	260.000	260.000
27	72131601-011	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	Unidad	1	250.000	250.000
28	72131601-011	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	52	19.000	988.000
29	72131601-011	Caño PVC 1"	Metro lineal	50	16.000	800.000
30	72131601-011	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	50	9.900	495.000
31	72131601-011	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	52	7.800	405.600
32	72131601-011	Canilla metalica de 3/4"	Unidad	1	75.000	75.000
33	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	Metro lineal	22	98.000	2.156.000
34	72131601-011	Registro con tapa, 40 x 40 cm	Unidad	2	160.000	320.000
35	72131601-011	Cañería de desague, diametro = 150 mm	Metro lineal	46	32.000	1.472.000
36	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS: Tablero seccional	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
37	72131601-001	Boca de luz	Unidad	10	60.000	600.000
38	72131601-001	Toma corriente	Unidad	8	60.000	480.000
39	72131601-001	Ventilador de techo	Unidad	4	600.000	2.400.000
40	72131601-001	Línea para ventilador	Unidad	4	80.000	320.000
41	72131601-001	Luminaria placas LED	Unidad	8	250.000	2.000.000
42	72131601-012	Pintura de pared, al acrilico con enduido	Metros cuadrados	456	21.000	9.576.000
43	72131601-012	Rejas frontal inc portones	Metro lineal	16	340.000	5.440.000
44	72131601-002	Camineros y veredas tipo pavers	Metros cuadrados	30	160.000	4.800.000
45	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
46	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	418.000	418.000
Precio Total						**154.058.500**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid Oper de Contrataciones

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C