Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION DE CONTRATACIONES
www.una.py
C. Elect.: uoc@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de San Lorenzo – Paraguay

Código SICP: 1030

Institución: RECTORADO UNA

CONTRATACION DIRECTA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOTOBOMBAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA
ID Nº 294.985.
EXPEDIENTE Nº: 332.623

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.				
N°	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Marca del producto	Procedencia	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIOS TOTALES (IVA INCLUIDO)
1	40151510-007	Bomba NCB 65-250NA. Caudal de 120 m3 y una altura de 76 mca, para 40 HP. Motor de 30 KW, 40 HP, 2 polos, IEC 200 M, %(A, 380 V, FS 1,0; n:94,5% al 100 %, clase de aislacion F, IPW 55. El acoplamiento del motor mas la bomba se debe hacer mediante un acoplamiento Euroflex 45, debido a la desalineacion que podria ocurrir entre ambos. Se debe considerar una estructura metalica en UPN 100, de 1300 mm x 500 mm, en donde sobre esa base se instalara la motobomba mediante dicho acoplamiento. Para la instalacion el Oferente debera realizar el desmontaje de la bomba y la base metalica de la Motobomba N° 1, desmontaje de la bomba, motor y base metalica de la motobomba N° 2, que actualmente se encuentra en la caseta de agua interior ubicada dentro del Campus de la UNA, en la ciudad de San Lorenzo, tambien el oferente debera proveer y cambiar 2 (dos) llaves tipo exclusa de 2 1/2 pulgadas, 2 (dos) valvulas de retencion de las mismas caracteristicas y dos llaves tipo exclusa de 4 pulgadas, la provision y adaptacion de 2 (dos) manometros del sistema de Bombeo de agua, el montaje de 2 (dos) bombas nuevas MB1 y MB2 en los sitios mencionados, el oferente adjudicado debera tambien realizar un control trimestral y la alineacion de motobombas con equipo laser y suministrar los materiales menores para el efecto. Tambien realizar la verificacion del Tablero de Arranque de Motobombas, que se encuentra en el Campus de la UNA en San Lorenzo, limpiar y sopletear los componentes como Contactores, reles guarda nivel, rele falta de fase, etc. Tambien proveer 3 (tres) botoneras de marcha/parada, provision de 3 (tres) selectores de manual a automatico y provision de selector de dos posiciones MB1 y MB2, para el servicio de distribucion de agua, el cambio de rejillas de ventilacion, reapriete de la parte electrica, ademas la fabricacion y el montaje de un bastidor metalico para que el tablero de arranque pueda tener una pequeña altura desde el nivel del suelo, los materiales menores y la mano de obra.	2	SAER	ITALIA	33.134.050	66.268.100
TOTAL OFERTA							66.268.100

ITEM	OFERENTESInc. 2 –Art. 61º Decreto Nº 21.909	MONTO S/ ACTA DE APERTURA DE SOBRES	MONTO S/ CUADRO COMPARATIVO	MONTO DIFERENCIA / VARIACIÓN (+/-)	MONTO GARANTIA REQUERIDA S/ OFERTA PRESENTADA (5%)	MONTO GARANTIA PRESENTADA POR EL OFERENTE	VIGENCIA DE POLIZA DESDE	VIGENCIA DE POLIZA HASTA	PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTIA (90 días)
1	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	66.268.100	66.268.100	0	3.313.405	3.313.405	10/12/2015	09/03/2016	90

Lic. Hiban Funes
Director
Dirección de Contrataciones