ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO
José Leandro Oviedo- Itapúa – Paraguay.
Teléfono N° 021-3261946.
Gobierno Municipal Cerca de la Gente.

llamado: CONTRATACION DIRECTA N°08/2022 - CONSTRUCCION DE GRADERIA -ESC BAS N°2664 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ - ID N° 415.388

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				FEDERICO DAVID FLEITAS ROA -RUC N° 1706456-2				CONSTR SERVICE SAN JOSE DE JOSE DOMINGO CRISTALDO CON RUC Nº2340135-4			
Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL
1	CONSTRUCCION DE GRADERIA -ESC BAS N°2664 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	GL	1	**59.900.000**				**66.698.174**			
1.1	Cartel de Obras	UN	1	Arq, Federico Fleita	Nacional	853.867	853.867	Const Service San Jose	Nacional	954.564	954.564
1.2	Excavación manual p/ cimiento	M3	13,5	Arq, Federico Fleita	Nacional	48.768	658.368	Const Service San Jose	Nacional	54.519	736.007
1.3	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	M3	13,5	Arq, Federico Fleita	Nacional	310.747	4.195.085	Const Service San Jose	Nacional	347.394	4.689.819
1.4	Mampostería de nivelación de 0,30m Armado.	M2	15	Arq, Federico Fleita	Nacional	138.176	2.072.640	Const Service San Jose	Nacional	154.471	2.317.065
1.5	Encadenado de H° A° 17x 27 cm	M3	1,4	Arq, Federico Fleita	Nacional	1.890.906	2.647.268	Const Service San Jose	Nacional	2.113.901	2.959.461
1.6	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	M2	16	Arq, Federico Fleita	Nacional	37.613	601.808	Const Service San Jose	Nacional	42.049	672.784
1.7	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	M2	24	Arq, Federico Fleita	Nacional	154.725	3.713.400	Const Service San Jose	Nacional	172.972	4.151.328
1.8	Hº Aº - huella de 0,60m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10 y Ø 12)	M3	10,35	Arq, Federico Fleita	Nacional	1.911.155	19.780.454	Const Service San Jose	Nacional	2.136.532	22.113.106
1.9	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	M2	66	Arq, Federico Fleita	Nacional	31.767	2.096.622	Const Service San Jose	Nacional	35.513	2.343.858
1.10	Pintura al látex (dos manos)	M2	66	Arq, Federico Fleita	Nacional	22.727	1.499.982	Const Service San Jose	Nacional	25.407	1.676.862
1.11	Barandas metalicas	ML	40,5	Arq, Federico Fleita	Nacional	227.596	9.217.638	Const Service San Jose	Nacional	250.000	10.125.000
1.12	limpieza final de bras	GL	1	Arq, Federico Fleita	Nacional	1.726.704	1.726.704	Const Service San Jose	Nacional	1.930.560	1.930.560
1.13	Escavacion para dados de hormigon para vallado de cancha(0,9x04x0,40) 6 Unidad	M3	0,8	Arq, Federico Fleita	Nacional	48.768	39.014	Const Service San Jose	Nacional	54.419	43.535
1.14	Dados de hormigon para vallado de cancha(0,9x04x0,40) 6 Unidad	M3	0,8	Arq, Federico Fleita	Nacional	519.067	415.254	Const Service San Jose	Nacional	580.281	464.225
1.15	vallado metalico detrás del archo(9x4) dos unidades	M2	72	Arq, Federico Fleita	Nacional	144.193	10.381.896	Const Service San Jose	Nacional	160.000	11.520.000
Precio Total							**59.900.000**				**66.698.174**

Nancy Roxsana Morinigo de Ojeda
Responsable UOC