MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 45/2019 "Construcción de empedrado y puente en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó y construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luis Bordón y Bartolomé López del Barrio Colón" con ID: 369341

					Ramón Gaona		RC Servicios Grales	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó**	**Unidad Medida Global**	**1**	**47.734.960**	**47.734.960**	**48.528.876**	**48.528.876**
1.1		Cartel Indicador	Unidad Medida Global	1	474.000	474.000	479.160	479.160
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.036	800	828.800	840	870.240
1.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.036	1.200	1.243.200	1.268	1.313.648
1.4		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.036	5.900	6.112.400	6.068	6.286.448
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.036	29.000	30.044.000	29.234	30.286.424
1.6		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	1.036	1.580	1.636.880	1.573	1.629.628
1.7		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	1.036	1.580	1.636.880	1.630	1.688.680
1.8		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	290	17.000	4.930.000	17.680	5.127.200
1.9		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	1.036	800	828.800	818	847.448
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luís Bordón y Bartolomé López**	**Unidad Medida Global**	**1**	**26.075.600**	**26.075.600**	**26.509.320**	**26.509.320**
2.1		Cartel Indicador	Unidad Medida Global	1	474.000	474.000	479.160	479.160
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	560	800	448.000	840	470.400
2.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	560	1.200	672.000	1.268	710.080
2.4		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	560	5.900	3.304.000	6.068	3.398.080
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	29.000	16.240.000	29.234	16.371.040
2.6		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	560	1.580	884.800	1.573	880.880
2.7		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	560	1.580	884.800	1.630	912.800
2.8		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	160	17.000	2.720.000	17.680	2.828.800
2.9		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	560	800	448.000	818	458.080

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 45/2019 "Construcción de empedrado y puente en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó y construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luis Bordón y Bartolomé López del Barrio Colón" con ID: 369341

3	**72131702-001**	**Construcción de puente en la calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó**	**Unidad Medida Global**	**1**	**37.043.600**	**37.043.600**	**42.762.113**	**42.762.113**
3.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	474.000	474.000	598.950	598.950
3.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	30	2.370	71.100	2.734	82.020
3.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	30	3.950	118.500	4.554	136.620
3.4		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,5	1.550.000	3.875.000	1.838.450	4.596.125
3.5		Pilar de H° A°	Metros cúbicos	2,7	1.550.000	4.185.000	1.838.450	4.963.815
3.6		Viga de H° A°	Metros cúbicos	3,5	1.550.000	5.425.000	1.838.450	6.434.575
3.7		Losa de H° A° de 0,15	Metros cúbicos	3,5	1.550.000	5.425.000	1.838.450	6.434.575
3.8		Losa de fondo de puente e: 0,10cm	Metros cúbicos	4,4	1.550.000	6.820.000	1.838.450	8.089.180
3.9		Muro de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	25	340.000	8.500.000	392.589	9.814.725
3.10		Baranda metálica incluye pintura	Metro lineal	8	250.000	2.000.000	185.196	1.481.568
3.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	30	5.000	150.000	4.332	129.960
Precio Total						**110.854.160**		**117.800.309**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC