MUNICIPALIDAD DE PILAR

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 17/2017
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO"
ID Nº 338805
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTE	
					EL VAQUEANO	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1: CALLE WIL CARISIMO DE AVALOS Y CAPITÁN CABALLERO.-						
1	72131601-002	**Preparación de obra**	GL	1,00		13.875.000
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	1.000.000	1.000.000
1.2		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación y cotas	m2	715,00	2.000	1.430.000
1.3		Desmonte (0.30m), perfilada, nivelación y compactación	m2	715,00	7.000	5.005.000
1.4		Relleno de arena lavada para capa de soporte de adoquines y para sello de adoquines	m3	161,00	40.000	6.440.000
2	72131701-004	**Servicio de construcción de pavimentación tipo adoquinado**	GL	1,00		57.200.000
2.1		Fabricación y colocación de adoquines (exagonal de 10 cm de espesor).-	m2	715,00	80.000	57.200.000
3	72131601-004	**Colocación de Hº Aº**	GL	1,00		5.375.000
3.1		Construcción de cordones de hormigón simple	ml	215,00	25.000	5.375.000
4	72131601-012	**Servicio de pintura**	GL	1,00		1.612.500
4.1		Pintura de cordón a 2 manos	ml	215,00	7.500	1.612.500
5	72131601-013	**Limpieza de obra**	GL	1,00		487.500
5.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	487.500	487.500
		TOTAL LOTE Nº 1			78.550.000	
LOTE Nº 2: CALLE ENFERMERAS DEL CHACO Y AVDA. ITRALA.-						
1	72131601-002	**Preparación de obra**	GL	1,00		10.977.000
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	1.000.000	1.000.000
1.2		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación y cotas	m2	553,00	2.000	1.106.000
1.3		Desmonte (0.30m), perfilada, nivelación y compactación	m2	553,00	7.000	3.871.000
1.4		Relleno de arena lavada para capa de soporte de adoquines y para sello de adoquines	m3	125,00	40.000	5.000.000
2	72131701-004	**Servicio de construcción de pavimentación tipo adoquinado**	GL	1,00		44.240.000
2.1		Fabricación y colocación de adoquines (exagonal de 10 cm de espesor).-	m2	553,00	80.000	44.240.000
3	72131601-004	**Colocación de Hº Aº**	GL	1,00		4.250.000
3.1		Construcción de cordones de hormigón simple	ml	170,00	25.000	4.250.000
4	72131601-012	**Servicio de pintura**	GL	1,00		1.275.000
4.1		Pintura de cordón a 2 manos	ml	170,00	7.500	1.275.000
5	72131601-013	**Limpieza de obra**	GL	1,00		458.000
5.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	458.000	458.000
		TOTAL LOTE Nº 2			61.200.000	
		TOTAL GENERAL			139.750.000	

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Comité de Evaluación

Lic. GERZON LUIS RAMÍREZ VARGAS
Director
Unidad Operativa de Contrataciones