ESPECIFICACIONES TECNICAS

PABELLON DE CONTINGENCIA P/ PACIENTES CON COVID

72121403-001: Servicio de construcción de hospitales

1-**CONSTRUCCION DE 2 PABELLONES C/ TECHO TIPO TERMOPANELES, CERRAMIENTO VERTICAL CON MATERIAL CEMENTICIO TIPO YESO EXTERIOR E INTERIOR, CON PISO TIPO HOSPITALAR, DIVISORIA TIPO MAMPARAS DE VIDRIO ESMERILADO, INCLUYE ILUMINACION EXTERIOR:** Con esto se solicita la construcción de 2 pabellones de 205.00 m2 cada uno, deberá ser construida con cerramiento perimetral externo con placas tipo cementicio , techo metálico tipo tinglado con chapas termo paneles, piso tipo Hospitalar vinílico, creación de 16 box en cada pabellón, divididas con mamparas de vidrio esmerilado tipo blindex, sujetas con material metálico aluminio, deberá contar con toda las instalaciones de servicios, camineros de accesos e iluminación externa, desarrollar el diseño de acuerdo a la tipología del plano adjunto.

EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA TRATAMIENTO DE COVID 19: Se deberá equipar con camillas para cada box, porta sueros, mesa de apoyo, y todo lo necesario para el tratamiento del COVID 19.

2-**CONSTRUCCION DE PLANTA DE OXIGENO C/ EXPENSER, CAPACIDAD ESTIMATIVA MINIMA 400.000 L/DIA:** Se solicita la construcción del recinto necesario para la instalación de planta generadora de oxígeno, que sea de una capacidad mínima de 200.000 litros por día, de esta planta se debe abastecer cada box del pabellón de contingencia y también se pueda proveer a balones del hospital.

3-**PLACA DE BRONCE:** Deberá ser de bronce, medida 0.70 x.0.50.

4-CARTEL DE OBRA: Deberá ser de chapa nro 24, colocada en bastidores de caño metálico, sujeta a pilares reticulado, hormigonado al suelo.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Sergio López
Encargado Interino UOC