DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERENTE: METALURGICA M.A.

OBRA: REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE					
LOC: DIFERENTES LUGARES DE SAN ALBERTO					
CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-008					
N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2000	3.000	6.000.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2	Colchón: Tierra Colorada	m3	250	4.000	1.000.000
3	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.000	22.000	44.000.000
4	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.000	3000	6.000.000
	Cordón de Ho.				
5	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	227	21.000	4.767.000
	Compactación				
6	Compactación Final	m2	2000	3.000	6.000.000
	Limpieza				
7	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
Total Iva incluido Guaraníes sesenta y nueve millones doscientos sesenta y siete mil.					**69.267.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO