ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Empresa SAN NICOLAS SERVICIOS – RUC Nº: 3838470-1

LCO Nº: 04/2018 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL DISTRITO DE CURUGUATY

LOTE N° 1 - OBRA: Construcción de Vestuarios						
UBICACIÓN: Club Sport Primavera - Distrito de Curuguaty						
ITEM N°	COD. CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	70,00	3.492	244.440
2	72131601-002	Desmonte de suelo	M3	100,00	69.825	6.982.500
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	42,00	179.550	7.541.100
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	3,00	2.992.500	8.977.500
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	5,20	2.992.500	15.561.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,40	2.992.500	7.182.000
7	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	3,60	2.992.500	10.773.000
8	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	19.950	299.250
9	72131601-005	Mampost elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	125,00	99.750	12.468.750
10	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	19.950	997.500
11	72131601-007	Techo de Chapas de Zinc con estrucutra metálica.	M2	80,00	199.500	15.960.000
12	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	64,00	37.905	2.425.920
13	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	64,00	29.925	1.915.200
14	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	64,00	184.538	11.810.432
15	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	40,00	29.925	1.197.000
16	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	30,00	59.850	1.795.500
17	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	260,00	39.900	10.374.000
18	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	2,00	1.496.250	2.992.500
19	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	UNI	4,00	598.500	2.394.000
20	72131601-010	Ventana tipo Balancín metálico	M2	8,32	399.000	3.319.680
21	72102602-004	Vidrios de 3 mm	M2	8,32	139.650	1.161.888
22	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	240,00	29.925	7.182.000
23	72131601-012	Pintura Abertura pint. Sintetica	M2	23,00	34.913	802.999
24	72101601-002	Cielorraso de PVC con estructura portante de caños metálicos	M2	60,00	179.550	10.773.000
25	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	M2	40,00	179.550	7.182.000
26	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos	UNI	2,00	7.210.030	14.420.060
27	72131601-011	Camara septica 1,00x2,00	UNI	1,00	1.795.500	1.795.500
28	72131601-011	Camara de inspección	UNI	2,00	119.700	239.400
29	72131601-011	Pozo absorvente 2,00 x 3,00	UNI	1,00	2.901.728	2.901.728
30	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	2,00	798.000	1.596.000
31	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	4,00	129.675	518.700
32	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	20,00	129.675	2.593.500
33	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 18 W	UNI	4,00	99.750	399.000
34	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 32 W	UNI	16,00	119.700	1.915.200
35	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	857.850	857.850
TOTAL LOTE N° 1						179.550.097

LOTE N° 2 - OBRA: Construcción de Gradería						
UBICACIÓN: Club Cap. Mauricio José Troche - Distrito de Curuguaty						
ITEM N°	COD. CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131601-003	Cimiento de piedra 0,50x 5,00 prof. 1,00 mt.	M3	55,00	997.500	54.862.500
2	72131601-005	Mamposteria de 0,40 ladrillo común	M2	220,00	254.363	55.959.860
3	72131601-008	Revoque de muro graderia c/ hidrofugo	M2	440,00	54.863	24.139.720
4	72131601-008	Revoque de mucheta muro	ML	160,00	54.863	8.778.080
5	72131601-004	Losetas de hormigon armado 10x60 cms	M3	25,40	2.892.750	73.475.850
6	72131601-007	Estrucutra Metalica y Techo Media Sombra	GL	2,00	15.630.825	31.261.650
7	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	897.750	897.750
TOTAL LOTE N° 2						249.375.410

LOTE N° 3 - OBRA: Construcción de Gradería						
UBICACIÓN: Local Sociedad Hipica - Distrito de Curuguaty						
ITEM N°	COD. CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131601-004	Estrucutura de Hormigón Armado, Zapata, Vigas, Pilares	M3	25,00	2.394.000	59.850.000
2	72131601-005	Mamposteria de 0,15 ladrillos Huecos	M2	105,00	89.775	9.426.375
3	72131601-006	Aislacion Asfaltica	M2	5,00	28.928	144.640
4	72131601-9988	Graderias con estrucutura Metálica, Vigas Reticuladas, Sentaderas y	UNI	1,00	49.875.000	49.875.000
5	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	403.988	403.988
TOTAL LOTE N° 3						119.700.003

TOTAL GENERAL LOTES OFERTADOS	548.625.510

El precio total es de Gs. 548. 625. 510 (Guaraníes quinientos cuarenta y ocho millones seiscientos veinte y cinco mil quinientos diez).-

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC