MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

CD N° 06/12: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS												
				SAN LUIS CONSTRUCCIONES			A.E. CONSTRUCCIONES			EDDA INGENIERÍA		
ZONA ARRUA'I:												
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	*Marcado y replanteo*	1	gl	3.000.000	3.000.000	gl	2.500.000	2.500.000	gl	700.000	700.000
2	72131701-002	*Preparacion de terreno para empedrado*	1	gl	4.000.000	4.000.000	gl	3.000.000	3.000.000	gl	1.300.000	1.300.000
3	72131701-002	*Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 30 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5*	580	ml	7.000	4.060.000	ml	6.500	3.770.000	ml	20.000	11.600.000
4	72131701-002	*Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm*	2000	m2	6.000	12.000.000	m2	5.500	11.000.000	m2	5.000	10.000.000
5	72131701-002	*Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)*	2000	m2	9.000	18.000.000	m2	8.000	16.000.000	m2	5.000	10.000.000
6	72131701-002	*Piedra bruta libre de descomposición*	2000	m2	6.000	12.000.000	m2	5.800	11.600.000	m2	8.000	16.000.000
7	72131701-002	*Compactación mecánica con plancha vibro compactadora*	2000	m2	3.500	7.000.000	m2	3.250	6.500.000	m2	1.500	3.000.000
8	72131701-002	*Limpieza final y retiro de escombros*	1	gl	1.500.000	1.500.000	gl	1.700.000	1.700.000	gl	1.000.000	1.000.000
Precio Total:						61.560.000			56.070.000			53.600.000

Municipalidad de Itá
Cés. Rubén Irala Caputo
Director U.O.C

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				SAN LUIS CONSTRUCCIONES			A.E. CONSTRUCCIONES			EDDA INGENIERÍA		
ZONA PARANAMBU:												
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	*Marcado y replanteo*	1	gl	2.100.000	2.100.000	gl	1.750.000	1.750.000	gl	500.000	500.000
2	72131701-002	*Preparacion de terreno para empedrado*	1	gl	2.800.000	2.800.000	gl	2.100.000	2.100.000	gl	1.000.000	1.000.000
3	72131701-002	*Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 30 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5*	400	ml	7.000	2.800.000	ml	6.500	2.600.000	ml	20.000	8.000.000
4	72131701-002	*Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm*	1400	m2	6.000	8.400.000	m2	5.500	7.700.000	m2	5.000	7.000.000
5	72131701-002	*Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)*	1400	m2	9.000	12.600.000	m2	8.000	11.200.000	m2	5.000	7.000.000
6	72131701-002	*Piedra bruta libre de descomposición*	1400	m2	6.000	8.400.000	m2	5.800	8.120.000	m2	8.000	11.200.000
7	72131701-002	*Compactación mecánica con plancha vibro compactadora*	1400	m2	3.500	4.900.000	m2	3.250	4.550.000	m2	1.500	2.100.000
8	72131701-002	*Limpieza final y retiro de escombros*	1	gl	1.050.000	1.050.000	gl	1.190.000	1.190.000	gl	1.000.000	1.000.000
Precio Total:						43.050.000			39.210.000			37.800.000
TOTAL GENERAL:						**104.610.000**			**95.280.000**			**91.400.000**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Municipalidad de Itá
Cés. Rubén Irala Caputo
Director U.O.C