INFORME DE EVALUACION

"CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO NACIONAL TAJY POTY" L.C.D. Nº 23/2016.-

1. INTRODUCCION

En la Ciudad de San Rafael del Paraná, a los CUATRO días del mes de OCTUBRE del año dos mil DIECISEIS siendo las 10:00 hs. se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.----------

Este Comité se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherente al presente procedimiento de Contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de San Rafael del Paraná.-

2. ANTECEDENTES

a) Nº de PAC:.- 312371
b) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el Rubro 520 "CONSTRUCCIONES"
c) PUBLICACION: en el SICP, en fecha: 30/09/2016.-

3. ACTO DE APERTURA.

De conformidad al Artículo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo en acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, sito San Rafael km. 11, sobre la Ruta Ex Proyecto 1418, en fecha 30 de SETIEMBRE de 2016 a las 08:15 hs. presentando el siguiente oferta:

4. MONTO DE LA OFERTA.

NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
CISA CONSTRUCCIONES	126.095.095
IN-CAUCH S.A	128.910.000
SOUTH AMEREICA OVERSTOCK S.A	132.420.600

Lic. Verónica Belén Aquino F.
TESORERA
Municipalidad de San Rafael del Paraná

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Roberto A. Britos
U.O.C.

Lic. Delia V. Mereles de Ortellado
CONTADORA

5. VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA CON LA OFERTA.-

Conforme a lo establecido en el Articulo 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 se procede a analizar en detalle para verificar su cumplimiento con los requisitos de PBC de la presente Licitación. Se procede a examinar la carpeta del oferente **CISA CONSTRUCCIONES** de los Ítems **1 - 50.-**

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

	Cumple	No cumple
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	X	

B) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Físicas.		
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	X	
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	X	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*		
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	X	
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	X	
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	X	

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - TESORERIA - Itapua Paraguay

Roberto A. Britos
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ - U.O.C - ITAPUA PARAGUAY

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Rosita V. Mendez de Ortelado

C) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.		
Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones.	X	

6. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

METAL FIG

ITEM	CÓDIGOS DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	*CANT.*	*Cumple/No Cumple.-*
1	72101704	**CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO NACIONAL TAJY POTY**	UNID.	1	*Cumple*

7. MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a los dispuesto en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas" y de conformidad al Articulo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, "La Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga la calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.-

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA BIBLIOTECA TIPO 7.20 X 7.20 UTILIZANDO VIGA DE HORMIGON HARMADO C/TEJA

PROPIETARIO: MEC
PROFESIONAL: LAERCIO VICENTE WOLFART LUFT PATENTE NRO 2229
DIRECCION: SAN RAFAEL DEL PARANA - KM.10
INSTITUCION: COLEGIO TAJY POTY

Roberto A. Britos
U.O.C.

8.

Iten	RUBRO	CAT	U/M	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
	1. Preparación de la obra					
1	1.1Limpieza y Preparación del terreno	72131601-013	M2	76	5.775	438.900

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ TESORERIA Itapúa Paraguay
Lic. Verónica Belén Aquino P. TESORERA Municipalidad de San Rafael del Paná.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ U.O.C. ITAPÚA PARAGUAY

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Roberto A. Britos

Lic. Ostilia V. Mercedes de Ortellado
M.C. 4446035 - 1
CONTADORA

2	1.2 Replanteo	72131601-002	M2	76	6.264	476.064
3	**2. Excavación de suelo y carga de cimiento PBC**		M3	18,3	452.877	8.287.649
	3. Estructura de Hormigon Armado					
4	3.1 Vigas y dado de hormigon armado	72131601-004	M3	0,81	2.211.660	1.791.445
5	3.1 Encadenado de hormigon aramdo	72131601-004	M3	2,56	2.470.545	6.324.595
6	9.2 Viga de hormigon armado en galeria	72131601-004	ME	0,65	2.260.660	1.469.429
	4. Muros de Nivelación					
7	4.1 De 0,45 cm	72131601-008	M2	8,7	307.986	2.679.478
8	4.1 De 0,30 cm	72131601-003	M2	3,2	187.980	601.536
9	4.1 De 0,60 cm	72131601-003	M2	0,6	390.914	234.548
	5. Relleno					
10	5.1 Relleno y apisonamiento de interiores	72131601-003	M3	27	132.000	3.564.000
	6.Aislación	72131601-006				
11	6.1 Aislación asfaltica de paredes	72131601-006	M2	9,25	34.753	321.465
	7. Muros de elevación					
12	7.1 De 0,15 para revocar	72131601-008	M2	4,6	96.709	444.861
13	7.2 De 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes	72131601-008	M2	60	183.309	10.998.540

Lic. Verónica Belén Aquino F.
TESORERA
Municipalidad de San Rafael del Paraná

Roberto A. Britos
U.O.C.

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Lic. Delia V. Morales de Ortellado

14	7.3 De 0,30 visto a una cara de ladrillos comune	72131601-008	M2	17,2	178.300	3.066.760
15	7.5 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	72131601-008	ML	25,2	22.275	561.330
	8. Pilares					
16	8.1 De 0.30 x 0.30 para revocar	72131601-015	ML	10,8	97.887	1.057.180
17	8.2 De 0.45 x 0.45 visto para corredor	72131601-015	ML	6,6	194.984	1.286.894
	9. Techo					
18	9.1 De teja portuguesa sobre tejuelones prensados	72131601-007	M2	101,5	320.760	32.557.140
	c/ tirantes de Hormigon armado pend. 35%					
	10. Revoque					
19	10.1 De paredes interior y exterior a una capa	72131601-008	M2	39	31.870	1.242.930
20	10.2 De 0.30 x 0.30 cm	72131601-008	ML	10,8	85.424	922.579
21	10.3 De viga cumbrera de hormigón armado	72131601-008	M2	10,7	49.376	528.323
22	**11. Contrapiso de hormigón de cascotes**	72131601-009	M2	67	62.140	4.163.380
23	**11.1 Carpeta de nivelacion**	72131601-009	M2	67	57.100	3.825.700
24	**12 Piso cerámico antideslizante**	72131601-009	M2	67	118.608	7.946.736
25	**13 Zocalo cerámico**	72131601-009	ML	36	38.988	1.403.568
	14. Aberturas de madera					

Lic. Verónica Belén Aquino F.
TESORERA
Municipalidad de San Rafael del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ U.O.C. ITAPÚA PARAGUAY

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Roberto A. Britos
U.O.C.

Lic. Delfia V. Mendez de Ortellado
RUC: 1446085 - 7
TESORERA

26	14.1 Puerta tablero de 1,20 X 2,10	72131601-010	U	1	222.950	222.950
	15. Aberturas metálicas					
27	15.1 Ventanas tipo balancines	72131601-010	M2	15,48	470.250	7.279.470
	16. Alfeizar de ventana					
28	16.1 De revoque 1:3 (cemento - arena)	72131601-010	ML	16	18.548	296.768
29	16.2 De ladrillos comunes tipo sardinel	72131601-010	ML	6	73.878	443.268
	17.Pinturas					
30	17.1 De paredes a la cal (interior-exterior)	72131601-012	M2	39	27.000	1.053.000
31	17.2 De pilares a la cal	72131601-012	M2	13	19.000	247.000
32	17.2 De pilares vistos con patinal D (exterior)	72131601-012	M2	11,9	29.250	348.075
33	17.3 De viga cumbrera a la cal	72131601-012	M2	10,7	31.750	339.725
34	17.4 De aberturas matálicas con pintura sintética	72131601-012	M2	15,48	19.060	295.049
35	17.5 De ladrillos vistos con patinal D (interior-exterior)	72131601-012	M2	134	24.680	3.307.120
36	17.6 De maderamen y tejuelones al barniz	72131601-012	M2	101,5	28.780	2.921.170
37	17.6 De aberturas de madera al barniz	72131601-012	M2	5,5	28.780	158.290
38	**18.Vidrios dobles**	72131601-010	M2	15,48	28.780	445.514
	19. Desague pluvial					

Lic. Verónica Belén Aquino P.
TESORERA
Municipalidad de San Rafael del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ U.O.C. ITAPUA PARAGUAY

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Roberto A. Britos
U.O.C.

Lic. Delfia V. Mereles de Ortellado

39	19.1 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	72131601-9977	ML	23	52.800	1.214.400
	20.Instalacion eléctrica					
40	20.1 instalacion de Tablero Secional TS 10 de 10 AG	72131601-001	U	1	696.000	696.000
41	20.2 boca de luces y tomacorrientes		U	4	495.000	1.980.000
42	20.3artefacto fluorescente 3x 40 watts		U	4	387.500	1.550.000
43	20.4 artefacto fluorescente 1x 40 watts	72131601-001	U	2	205.500	411.000
44	20.5 TC	72131601-001	U	2	225.500	451.000
45	20.6 TCV		U	2	325.500	651.000
46	14.3 ventiladores de techo	72131601-001	U	2	585.500	1.171.000
	22.Mobiliario					
47	**22.1 pizarrones**	72131601-002	U	1	1.927.264	1.927.264
48	**23. Cartel identificatorio de la obra**	72131601-002	u	1	860.000	860.000
49	**24. Limpieza final de la obra**	72131601-013	u	70	7.800	546.000
50	**25. Vallado de protección de obra**	72131601-002	global	1	1.085.000	1.085.000
Total Guaraníes						**126.095.095**

9.

10. ***TOTAL:*** 126.095.095 (CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO GUARANIES) IVA INCLUIDO----------

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ TESORERIA Paraguay
Verónica Belén Aquino P.
TESORERA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ U.O.C. Itapúa Paraguay

Pedro Villalba K.
Responsable U.O.C.

Roberto A. Britos
U.O.C.

Lic. Delfia V. Morales de Ortellado

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA

COMITÉ EVALUADOR U.O.C.

San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

CONCLUSION O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION.-

1. En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICACION en el L.C.D. Nº 23/2016 "**CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO NACIONAL TAJY POTY**" a la Empresa CISA CONSTRUCCIONES de Luis María López Cubas por la suma de 126.095.095 (CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO GUARANIES) IVA INCLUIDO.----------

ES NUESTRO INFORME.

LIC. VERONICA BELEN AQUINO
Miembro

LIC. DALILA MERELES
Miembro

Lic. Dalila V. Mereles de Ortellado
RUC: 1248685 - 7
CONTADORA

ROBERTO ÁNGEL BRITO
Miembro

Roberto A. Britos
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA
U.O.C
ITAPUA MISIONES

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.