MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 66/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 11° TOLEDO CAÑADA, BARRIO SAN GREGORIO - ID N° 383757

OFERENTES		SENDERO S.A. - RUC 80032478-1				EMMANUEL INGENIERIA - RUC 4642862-3				CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.971.600**	**59.971.600**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.956.382**	**59.956.382**	**Unidad Medida Global**	**1**	**63.897.500**	**63.897.500**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	798	1.000	798.000	Metros cuadrados	798	920	734.160	Metros cuadrados	798	1.000	798.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO DE (25x25), BASE DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 CM. ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	550.000	550.000	Unidad	1	598.000	598.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM. LARGO: 50 CM. DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	266	26.000	6.916.000	Metro lineal	266	23.920	6.362.720	Metro lineal	266	25.000	6.650.000
1.4	REPOSICION CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO. LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 X 0,15 + CONSTRUCCION PAVIMENTO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA, S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	798	39.500	31.521.000	Metros cuadrados	798	39.560	31.568.880	Metros cuadrados	798	43.000	34.314.000
1.5	MURO DE CONTENCION DE HºAº DE 6 M. DE LARGO (20 x 30) CADA 20 M. LINEALES	Metro lineal	42	180.000	7.560.000	Metro lineal	42	202.400	8.500.800	Metro lineal	42	210.000	8.820.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	798	2.350	1.875.300	Metros cuadrados	798	2.300	1.835.400	Metros cuadrados	798	2.500	1.995.000
1.7	MURO DE PBC PARA TERMINACION DE EMPEDRADO	Metros cúbicos	1,2	550.000	660.000	Metros cúbicos	1,2	506.000	607.200	Metros cúbicos	1,2	550.000	660.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	79,8	7.500	598.500	Metros cuadrados	79,8	6.900	550.620	Metros cuadrados	79,8	7.500	598.500
1.9	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	Metros cuadrados	159,6	28.000	4.468.800	Metros cuadrados	159,6	27.600	4.404.960	Metros cuadrados	159,6	30.000	4.788.000
1.10	DEMOLICION DE PISO DE HºAº DE LA TAPA QUE UNE EL CANAL A CIELO	Metros cuadrados	10	50.000	500.000	Metros cuadrados	10	50.600	506.000	Metros cuadrados	10	30.000	300.000
1.11	BARANDA METALICA DE PROTECCION	Metro lineal	5	630.000	3.150.000	Metro lineal	5	598.000	2.990.000	Metro lineal	5	600.000	3.000.000
1.12	PINTURA PARA BARANDA DE PROTECCION PARA BOCA DE CANAL A CIELO ABIERTO	Metros cuadrados	19,2	30.000	576.000	Metros cuadrados	19,2	29.348	563.482	Metros cuadrados	19,2	30.000	576.000
1.13	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	798	1.000	798.000	Metros cuadrados	798	920	734.160	Metros cuadrados	798	1.000	798.000
				Precio Total	**59.971.600**				**59.956.382**				**63.897.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ