MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

Ruc 80054381-5-mail: munitembiapora2@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 15/2017 CONTRUCION DE UN AULA PARA UN COLEGIO NACIONAL SAN JORGE, CON ID Nº 330680

ANEXO B - 02 - 08

				MT SOCIEDAD ANONIMA	
Nº	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	91,8	67.303	6.178.415
2	Replanteo	Metros cuadrados	91,8	6.730	617.842
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	12,76	316.720	4.041.347
4	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,81	1.583.600	1.282.716
5	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,69	1.583.600	2.676.284
6	Muros de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	5,49	154.401	847.661
7	Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	6,66	95.016	632.807
8	Relleno y apisonado de inferiores	Metros cúbicos	45	118.770	5.344.650
9	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	25,8	27.713	714.995
10	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	27	41.174	1.111.687
11	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,04	80.764	2.749.193
12	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	70,28	95.016	6.677.724
13	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	67.303	1.696.036
14	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	95.016	627.106
15	techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	84,68	213.786	18.103.398
16	Viga de madera y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	1.583.600	1.583.600
17	Revoque de paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa	Metros cuadrados	40,32	29.297	1.181.239
18	Revoque de viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,7	28.505	305.001
19	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guarda obra	Metros cuadrados	91,8	35.631	3.270.926
20	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	63,64	69.678	4.434.333
21	Zócalo calcáreo	Metro lineal	36	22.170	798.134
22	Rampa de Hº Aº para discapacitados	Unidad	1	1.821.140	1.821.140
23	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	40	63.344	2.533.760
24	Puerta de metálica 1,20x2,10	Unidad	1	1.385.650	1.385.650
25	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	300.884	3.249.547
26	Alfeizar de ventanas de revoque 1.3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	27.713	443.408
27	Alfeizar de ventanas de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	12	77.596	931.157
28	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	40,32	19.795	798.134
29	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	19.795	235.561
30	Pintura de viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,7	23.754	254.168
31	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,84	22.566	357.450
32	Pintura de ladrllos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	17.420	3.041.462
33	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	84,68	19.795	1.676.241
34	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,8	83.139	897.901
35	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	Metro lineal	26,8	75.221	2.015.923
36	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado	Unidad Medida Global	1	6.888.660	6.888.660
37	Pizarrones	Unidad	1	1.504.420	1.504.420
38	Placa de mármol	Unidad	1	1.187.700	1.187.700
39	Limpieza final	Unidad	1	1.513.837	1.513.837
			Precio Total		**95.611.215**

LILIANA GIMÉNEZ MELGAREJO
Responsable UOC