MUNICIPALIDAD DE PILAR

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 15/2017
"CONSTRUCCIÓN SSHH SEXADO Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"
ID Nº 3335008
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTES			
					DEPÓSITO TACUARY		CONSTRUTECH	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1: CONSTRUCCIÓN DE SSHH EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5642 "SAN ALFONSO".-								
1	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	GL	1,00		3.900.000		3.000.000
1.1		Instalación eléctrica según plano	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
1.2		Artefactos eléctricos según plano	gl	1,00	2.100.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000
2	72131601-002	Preparación de obra	GL	1,00		1.850.000		1.492.000
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	750.000	750.000	700.000	700.000
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	650.000	650.000	396.000	396.000
2.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	450.000	450.000	396.000	396.000
3	72131601-003	Cimiento	GL	1,00		7.206.000		6.362.400
3.1		Excavación y carga de cimiento con PVC	m3	10,00	450.000	4.500.000	396.000	3.960.000
3.2		Muro de nivelación de 0.30 armada	m2	12,20	180.000	2.196.000	154.000	1.878.800
3.3		Relleno y apisonado de interiores	m3	8,50	60.000	510.000	61.600	523.600
4	72131601-004	Hormigón Armado	GL	1,00		4.320.000		4.118.400
4.1		Encadenados de Hº Aº	m3	2,40	1.800.000	4.320.000	1.716.000	4.118.400
5	72131601-005	Mampostería	GL	1,00		20.800.000		18.106.000
5.1		Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	m2	55,00	95.000	5.225.000	83.600	4.598.000
5.2		Mampostería de elevación de 0.15 visto a una cara	m2	48,00	125.000	6.000.000	92.400	4.435.200
5.3		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada	ml	20,00	40.000	800.000	24.640	492.800
5.4		Revestido con azulejos	m2	97,50	90.000	8.775.000	88.000	8.580.000
6	72131601-006	Aislación	GL	1,00		132.500		139.920
6.1		Aislación asfáltica de paredes horizontal	ml	5,30	25.000	132.500	26.400	139.920
7	72131601-007	Construcción de techo	GL	1,00		11.450.000		9.856.000
7.1		Techo de tejas y tejuelones prensado a máquina	m2	43,00	250.000	10.750.000	220.000	9.460.000
7.2		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cm	ml	1,00	700.000	700.000	396.000	396.000
8	72131601-008	Revoques	GL	1,00		5.985.000		5.174.400
8.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	162,00	35.000	5.670.000	30.800	4.989.600
8.2		Alfeizar de ventanas de revoque de 1:3 (cem-are)	ml	7,00	45.000	315.000	26.400	184.800
9	72131601-009	Colocación de pisos - contrapiso	GL	1,00		3.627.000		2.946.240
9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	22,00	45.000	990.000	35.200	774.400
9.2		Piso de baldosa calcárea	m2	22,00	85.000	1.870.000	74.800	1.645.600
9.3		Zócalos calcáreos	ml	2,60	45.000	117.000	30.800	80.080
9.4		Rampa p/personas c/capacidades diferentes c/barandas de apoyo	gl	1,00	650.000	650.000	446.160	446.160
10	72131601-010	Aberturas	GL	1,00		8.714.400		7.270.560
10.1		Puerta tablero de madera de 1.10 x 2.10	un	3,00	1.300.000	3.900.000	880.000	2.640.000
10.2		Puerta placa de madera para boxes s/ plano	un	5,00	600.000	3.000.000	660.000	3.300.000
10.3		Ventanas tipo balancines	m2	3,36	450.000	1.512.000	308.000	1.034.880
10.4		Vidrios dobles	m2	3,36	90.000	302.400	88.000	295.680
11	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	GL	1,00		8.600.000		9.680.000
11.1		Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo (según detalles)	gl	1,00	3.200.000	3.200.000	6.160.000	6.160.000
11.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.760.000
11.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	gl	1,00	3.600.000	3.600.000	1.760.000	1.760.000
12	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1,00		6.760.700		4.678.080
12.1		Pintura de paredes a la cal con enduido	m2	66,00	45.000	2.970.000	26.400	1.742.400
12.2		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	48,00	35.000	1.680.000	28.160	1.351.680
12.4		Pintura de aberturas metálicas c/ pintura sintética	m2	3,36	45.000	151.200	26.400	88.704
12.6		Pintura de techo (maderamen y tejuelones) con barniz	m2	43,00	35.000	1.505.000	28.160	1.210.880
12.7		Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	10,10	45.000	454.500	28.160	284.416
13	72131601-013	Limpieza de obra	GL	1,00		600.000		396.000
13.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	600.000	600.000	396.000	396.000
		TOTAL LOTE Nº 1			83.945.600		73.220.000	

					OFERENTES			
					DEPÓSITO TACUARY		CONSTRUTECH	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN "MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ".-								
1	72131601-001	Instalaciones eléctricas	GL	1,00		44.700.000		40.128.000
1.1		Montaje y conexión de llave de 300A para llave limitadora, mudar actual tablero a otro de mayor tamaño con equilibrio de carga correspondiente (comprende llave de 300A, mas gabinete metálico y conductor de 120 mm)	gl	1,00	23.500.000	23.500.000	9.680.000	9.680.000
1.2		Extension de linea principal externo c/ preensamblado de 4x35mm en reemplazo de los existentes que son subterráneos	ml	120,00	40.000	4.800.000	48.400	5.808.000
1.3		Cambio de tablero general primaria en dirección por otro de mayor tamaño y calidad para su posterior distribución a los diferentes pabellones	un	1,00	4.300.000	4.300.000	3.080.000	3.080.000
1.4		Cambio de tableros c/ líneas N44 10mm en pabellones c/ equilibrio de carga y llaves TM nuevas	un	3,00	1.800.000	5.400.000	3.080.000	9.240.000
1.5		Cambio de líneas principales de cada pabellon en forma subterránea trifásica NYY de 10 mm (3 pabellones)	ml	200,00	33.500	6.700.000	61.600	12.320.000
2	72131601-002	Preparación de obra	GL	1,00		900.000		880.000
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	900.000	900.000	880.000	880.000
3	72131601-013	Limpieza de obra	GL	1,00		650.000		440.000
3.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	650.000	650.000	440.000	440.000
		TOTAL LOTE Nº 2			46.250.000		41.448.000	
LOTE Nº 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7241 "JUAN PABLO II".-								
1	72131601-001	Instalaciones eléctricas	GL	1,00		11.450.000		10.032.000
1.1		Prensado y cambio de acometida trifásica	un	1,00	2.300.000	2.300.000	1.320.000	1.320.000
1.2		Cambio de tablero general	un	1,00	1.800.000	1.800.000	440.000	440.000
1.3		Equilibrio de carga completa	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.936.000	1.936.000
1.4		Cambio de cableado en todas las aulas con conductores de 4mm, 2mm y 1mm	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000
1.5		Circuito para AA	un	11,00	150.000	1.650.000	176.000	1.936.000
1.6		Reparación y mantenimiento de VT	un	10,00	200.000	2.000.000	132.000	1.320.000
2	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1,00		6.805.000		6.406.400
2.1		Cambio de equipos fluorescentes por equipos de bajo consumo	un	42,00	85.000	3.570.000	66.000	2.772.000
2.2		Cambio de equipos fluorescentes simple por 2x40w	un	18,00	120.000	2.160.000	105.600	1.900.800
2.3		Mantenimiento y reparación de equipos fluorescentes simple	un	4,00	30.000	120.000	44.000	176.000
2.4		Mantenimiento y reparación de equipos fluorescentes doble	un	6,00	40.000	240.000	52.800	316.800
2.5		Montaje y conexión de equipos de bajo consumo	un	8,00	50.000	400.000	105.600	844.800
2.6		Cambio de focos de bajo consumo	un	9,00	35.000	315.000	44.000	396.000
3	72131601-002	Preparación de obra	GL	1,00		850.000		880.000
3.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	850.000	850.000	880.000	880.000
4	72131601-013	Limpieza de obra	GL	1,00		650.000		281.600
4.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	650.000	650.000	281.600	281.600
		TOTAL LOTE Nº 3			19.755.000		17.600.000	
		TOTAL GENERAL			149.950.600		132.268.000	

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. GERZON LUIS RAMIREZ VARGAS
Director
Unidad Operativa de Contrataciones