MISIÓN: *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.* ---------

Cuadro comparativo de ofertas

CONCURSO DE OFERTA N°02/2023, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CAMINO DE SALIDA AL CENTRO URBANO HACIA BARRIO CAACUPEMI, ID N°423.201					CONSTRUCTORA DAVAMY		DALARAS S.A	
N°	Codigo	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	m2	2.823,15	562	1.586.610	560	1.580.964
2	72131601-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	2.823,15	657	1.854.810	660	1.863.279
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	1.278.285	1.278.285	1.282.770	1.282.770
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	gl	3,00	282.866	848.598	283.860	851.580
5	72102905-001	Compactación mecánica de suelo.-	m2	2.477,92	2.920	7.235.526	2.930	7.260.306
6	72141505-001	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	2.477,92	3.024	7.493.230	3.010	7.458.539
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	2.477,92	4.141	10.261.067	4.153	10.290.802
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	2.477,92	44.368	109.940.355	44.500	110.267.440
9	72101703-004	CORDON CUNETA de Hº,desarr,0,40m,altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carg.in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,term."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	101,50	90.931	9.229.497	91.250	9.261.875

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

MISIÓN: *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.* ---------

10	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	15,00	53.041	795.615	53.226	798.390
11	72101703-004	CORDON ALTO de Hº. Desarrollo 0.50 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	70,05	60.122	4.211.546	60.330	4.226.117
12	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .	ml	442,34	53.209	23.536.469	53.390	23.616.533
13	72101510-002	Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-	gl	1,00	1.129.363	1.129.363	1.133.330	1.133.330
14	72101703-004	Badén de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ml	26,25	277.027	7.271.959	278.000	7.297.500
15	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	2.477,92	2.658	6.586.311	2.666	6.606.135
16	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	2.477,92	3.144	7.790.580	3.155	7.817.838
17	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	2.823,15	568	1.603.549	570	1.609.196
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO						**202.653.370**		**203.222.591**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

Nancy Eugenia Vigo Mereles
Encargada de Uoc