Municipalidad de Pirapó
Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: Rigoberto Neri Riveros				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construccion de empedrado con cordón cuneta y badenes, para estacionamiento	R.C	PY	202	40.000	8.080.000
2	Construccion de canimero de 3,00 m de ancho con contrapiso 10 cm de hormigón pobre de cascotes. Piso de baldosones calcáreos antideslizantes de 3,5 cm de espesor y de 40x40cm. Cordones de 3 hiladas de ladrillos comunes, a ambos lados revocados	R.C	PY	765	80.000	61.200.000
3	Construccion de Piso de baldosones calcáreos antideslizantes de 3,5 cm de espesor y de 40x40cm. Cordones de 3 hiladas de ladrillos comunes en el borde exterior revocados exteriormente lado visible.	R.C	PY	150	80.000	12.000.000
4	Colocación de juegos para gimnasia al aire libre. Según diseño o catálogo proveído por la Municipalidad	R.C	PY	8	1.000.000	8.000.000
5	Colocación de faroles tipo plaza . Sobre base de hormigón en masa, emporados en el piso. Cada 25 ml. Columna de sostén de hierro galvanizado decorativo. Pantalla acrílica transparente anti-insectos. Ver Detalle	R.C	PY	15	800.000	12.000.000
6	Instalación eléctrica subterránea para iluminación de faroles. Incluye cableado, registros, comandos manuales y automáticos con fotocélulas. Instalados, conectados a la red pública y en funcionamiento	R.C	PY	255	30.000	7.650.000
7	ornamentales de estructura metálica con	R.C	PY	20	1.500.000	30.000.000
8	Puentes peatonales de estructura metálica sobre canal pluvial. Ancho 1,50m x 4.00 ml de luz. Altura del arco sobre apoyo de 0,50m. Colocados e instalados en zona de gimnasia al aire libre.	R.C	PY	3	4.000.000	12.000.000
9	Construccion De Canalización 1,50 M De Ancho . Espesor: 10 Cm. Cada Ml= 0,3m3 H° Masa	R.C	PY	250	110.000	27.500.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					178.430.000

10	BASUREROS según diseño para tachos móviles de reciclado, con pintura de colores y logo de la municipalidad	R.C	PY	12	500.000	6.000.000
11	Replanteo, marcación y señalización de seguridad de la Obra: conos, vallados de seguridad peatonal, cintas y carteles de precaución, distribuidos, visibles y permanentes durante la construcción.	R.C	PY	1	1.500.000	1.500.000
12	Cartelería descriptiva de la obra: 1,20 x 1,50m; altura 2,50 m con pintura reflectiva: incluyendo monto, contratista y contratante en las dos partes de la obra	R.C	PY	2	2.000.000	4.000.000
13	Limpieza final	R.C	PY	1	1.625.000	1.625.000
						13.125.000
14	ITEM MANZANA 70- CALLE BOLIVIA					
15	Demolición de veredas y muros de nivelación existentes y nivelación del suelo para veredas en forma de rampas de pendiente no mayo a 10%	R.C	PY	324	10.000	3.240.000
16	Construccion de caminero de 3,00 ml de ancho con contrapiso 10 cm de hormigón pobre de cascotes. Piso de baldosones calcáreos antideslizantes de 3,5 cm de espesor y de 40x40cm. Cordones de 3 hiladas de ladrillos comunes, a ambos lados revocados exteriormente lado visible.	R.C	PY	324	80.000	25.920.000
17	Colocación de faroles tipo plaza. Sobre base de hormigón en masa, emporados en el piso. Cada 25 ml. Columna de sostén de hierro galvanizado decorativo. Pantalla acrílica transparente anti-insectos	R.C	PY	5	800.000	4.000.000
18	Instalación eléctrica subterránea para iluminación de faroles. Incluye cableado, registros, comandos manuales y automáticos con fotocélulas. Instalados, conectados a la red pública y en funcionamiento	R.C	PY	108	30.000	3.240.000
19	Limpieza final	R.C	PY	1	1.625.000	1.625.000
	TOTAL					38.025.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					**229.580.000**

Municipalidad de Pirapó
Carlos Villordo
Funcionario Responsable

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA