VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
A R A G U A Y

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ıbre del Llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO

CONTRATACION DIRECTA N° 22/2011

Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	U.M.	Cant.	GOTZE INGENIERIA S.A.		M&R INGENIERIA - TECNOLOGIA EN GRAL.		TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.	
					Precio Unitario (IVA incl. si corresp)	Precio Total (IVA incl. si corresp)	Precio Unitario (IVA incl. si corresp)	Precio Total (IVA incl. si corresp)	Precio Unitario (IVA incl. si corresp)	Precio Total (IVA incl. si corresp)
72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRANSFORMADOR	**Transformador Eléctrico de 400 KVA MARCA MECOM** Desmontaje y encubado, limpieza general de componentes, sustitución de juntas de goma. Tratamiento integral del aceite con termo vacío para eliminar humedad y gases contaminantes. Filtrado del aceite para eliminar partículas en suspensión. Verificación del aislamiento de bobinas (Fase-fase fase-tierra). Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90°. Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Pintura de dos capas de esmalte sintético. Préstamo de transformador similar potencia durante proceso de mantenimiento. Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. Incluir materiales menores y mano de obra especializada.	Unidad	1	4.100.000	4.100.000	42.000.000	42.000.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL (IVA Incluido)				**4.100.000**		**42.000.000**		**2.500.000**

ERNANDO GUTIERREZ
ad Operativa de Contrataciones