Formulario DOC-2 Cotización de Obra
Obra: Pabellones de contingencia - 16 camas

Ubicación:	San Ignacio
Lote:	1
Oferente:	

				ROMA IMPORT EXPORT		Jimenez Gaona y Lima		Sociedad Constructora Chaco		EGV Ingeniería		CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.		ENGINEERING S.A.	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Preliminares**														
1.1	Revisión de proyecto ejecutivo	gl	1,00	16.000.000	16.000.000	23.125.439	23.125.439	16.142.000	16.142.000	17.600.000	17.600.000	15.000.000	15.000.000	20.747.423	20.747.423
1.2	Aprobación de planos municipales	gl	1,00	5.600.000	5.600.000	6.879.818	6.879.818	8.009.238	8.009.238	6.160.000	6.160.000	5.000.000	5.000.000	5.532.646	5.532.646
1.3	Movilización y obrador	gl	1,00	44.000.000	44.000.000	69.600.334	69.600.334	38.049.000	38.049.000	48.400.000	48.400.000	45.000.000	45.000.000	51.638.031	51.638.031
1.4	Limpieza de terreno	m2	905,19	3.080	2.787.985	6.359	5.756.103	3.717	3.364.591	3.388	3.066.784	3.000	2.715.570	2.883	2.609.663
1.5	Desmonte y destronque de árboles	un	25,00	985.600	24.640.000	751.577	18.789.425	966.520	24.163.000	1.084.160	27.104.000	1.000.000	25.000.000	968.213	24.205.325
1.6	Movimiento de suelo	m3	1.124,00	20.000	22.480.000	19.657	22.094.468	28.825	32.399.300	22.000	24.728.000	30.000	33.720.000	42.326	47.574.424
1.7	Gestión MADES	gl	1,00	5.600.000	5.600.000	6.879.818	6.879.818	5.007.940	5.007.940	6.160.000	6.160.000	7.000.000	7.000.000	6.287.098	6.287.098
2	**Obras civiles pabellones, bloque de médicos, lavendería y morgue**				-		-		-		-		-		-
2.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	635,95	295.564	187.963.926	213.910	136.036.065	225.646	143.499.574	325.120	206.760.064	290.000	184.425.500	310.933	197.737.841
2.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	619,75	354.659	219.799.915	388.854	240.992.267	340.135	210.798.666	390.125	241.779.969	375.000	232.406.250	429.189	265.989.883
2.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	761,21	219.950	167.428.140	298.318	227.082.645	259.425	197.476.904	241.945	184.170.953	250.000	190.302.500	289.381	220.279.711
2.4	Puerta de aluminio P1 tipo batiente de 0,95x2,15	un	14,00	2.242.603	31.396.442	3.431.375	48.039.250	2.025.302	28.354.228	2.466.864	34.536.096	2.600.000	36.400.000	2.212.853	30.979.942
2.5	Puerta de aluminio P3 tipo vaivén de 1,30x2,15	un	2,00	3.374.516	6.749.032	4.761.476	9.522.952	2.835.919	5.671.838	3.711.968	7.423.936	4.050.000	8.100.000	3.275.604	6.551.208
2.6	Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15	un	7,00	2.872.290	20.106.030	4.761.476	33.330.332	2.771.466	19.400.262	3.159.435	22.116.045	3.470.000	24.290.000	3.275.604	22.929.228
2.7	Puerta de aluminio P5 tipo batiente de 1,00x2,15	un	1,00	2.263.827	2.263.827	3.524.052	3.524.052	2.131.897	2.131.897	2.490.210	2.490.210	2.600.000	2.600.000	2.445.785	2.445.785
2.8	Puerta de aluminio P6 tipo batiente de 1,30x2,15	un	4,00	2.872.230	11.488.920	4.062.774	16.251.096	2.771.466	11.085.864	3.159.453	12.637.812	3.500.000	14.000.000	3.275.604	13.102.416
2.9	Ventana de cristal templado V1 de 8mm de 0,95x0,60	un	14,00	466.914	6.536.796	485.634	6.798.876	403.550	5.649.700	513.606	7.190.484	600.000	8.400.000	502.921	7.040.894
2.10	Ventana de cristal templado V2 de 8mm de 0,40x0,60	un	6,00	346.649	2.079.894	329.538	1.977.228	276.720	1.660.320	381.314	2.287.884	380.000	2.280.000	458.805	2.752.830
2.11	Paño fijo de cristal templado de 8mm VF 0,95x0,90	un	3,00	346.649	1.039.947	1.040.645	3.121.935	392.020	1.176.060	381.314	1.143.942	400.000	1.200.000	754.382	2.263.146
2.12	Piso porcelanato 60x60 masa única	m2	494,86	219.974	108.856.334	161.878	80.106.947	131.165	64.908.312	241.971	119.741.769	170.000	84.126.200	213.178	105.493.265
2.13	Vedación entre panel pared y panel techo para mejorar estanqueidad, con poliuretano	m	328,04	37.600	12.334.304	23.125	7.585.925	37.934	12.443.869	41.360	13.567.734	45.000	14.761.800	48.411	15.880.744
2.14	Zócalo sanitario	m	124,78	84.000	10.481.520	28.907	3.607.015	71.683	8.944.605	92.400	11.529.672	90.000	11.230.200	99.054	12.359.958
2.15	Empastado	m2	1.645,50	16.800	27.644.400	23.125	38.052.188	17.295	28.458.923	18.480	30.408.840	18.000	29.619.000	20.747	34.139.189
2.16	Cerco para generador	m2	13,00	248.218	3.226.834	231.254	3.006.302	250.421	3.255.473	273.039	3.549.507	200.000	2.600.000	276.632	3.596.216
	Instalación Sanitaria				-		-		-		-		-		-
2.17	Instalación Sanitaria lavandería	un	1,00	15.027.259	15.027.259	19.078.487	19.078.487	4.281.493	4.281.493	16.259.985	16.259.985	16.500.000	16.500.000	13.831.615	13.831.615
2.18	Lavatorio de pasillo a pedal con instalación.	un	5,00	1.035.682	5.178.410	1.133.147	5.665.735	1.132.880	5.664.400	1.139.250	5.696.250	1.100.000	5.500.000	1.175.687	5.878.435
2.19	Mesada inox con doble bacha en enfermería, incluye instalación de agua corriente, desagüe,grifería y accesorios.	un	1,00	9.200.000	9.200.000	6.128.241	6.128.241	9.281.650	9.281.650	10.120.000	10.120.000	11.000.000	11.000.000	10.350.000	10.350.000
2.20	Equipamiento de Baños con ducha	un	6,00	5.800.000	34.800.000	7.284.513	43.707.078	3.716.177	22.297.062	6.380.000	38.280.000	7.000.000	42.000.000	5.947.595	35.685.570
2.21	Equipamiento de Baños sin ducha	m	1,00	4.256.000	4.256.000	5.434.478	5.434.478	3.210.471	3.210.471	4.681.600	4.681.600	5.000.000	5.000.000	4.356.959	4.356.959
2.22	Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 50 mm.	m	44,00	99.680	4.385.920	87.877	3.866.588	55.344	2.435.136	109.648	4.824.512	115.000	5.060.000	101.838	4.480.872
2.23	Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 32 mm.	m	62,69	62.720	3.931.917	57.814	3.624.360	41.508	2.602.137	68.992	4.325.108	70.000	4.388.300	64.078	4.017.050
2.24	Provisión y Colocación de Soportes Metálicos de Planchuelas y Tornillos con Tarugos.	un	120,00	33.600	4.032.000	43.938	5.272.560	40.355	4.842.600	36.960	4.435.200	40.000	4.800.000	69.158	8.298.960
2.25	Tubería PVC Desague Blanco Ø 100 mm. Bajo Tierra	m	54,00	73.920	3.991.680	52.032	2.809.728	53.615	2.895.210	81.312	4.390.848	60.000	3.240.000	75.521	4.078.134
2.26	Tubería PVC Liviano Ø 50 mm. de Ventilación	m	12,00	49.840	598.080	40.470	485.640	43.814	525.768	54.824	657.888	45.000	540.000	50.919	611.028
2.27	Tubería PVC Liviano Ø 40 mm. Bajo Tierra	m	25,00	35.840	896.000	32.376	809.400	39.202	980.050	39.424	985.600	35.000	875.000	36.616	915.400
2.28	Provisión y Colocación de Cámaras de Inspección de PVC Tipo Industrial Ø 300 mm., con Tapa de Inspección	Unid.	2,00	772.800	1.545.600	925.018	1.850.036	605.325	1.210.650	850.080	1.700.160	900.000	1.800.000	1.244.845	2.489.690
2.29	Cámara de Inspección 80 x 80 cmts. c/ Tapa de Hormigón	Unid.	3,00	1.344.000	4.032.000	1.850.035	5.550.105	1.028.036	3.084.108	1.478.400	4.435.200	1.500.000	4.500.000	1.373.102	4.119.306
2.30	Canaleta pluvial perimetral de hormigón	m	30,00	304.750	9.142.500	346.882	10.406.460	214.174	6.425.220	335.225	10.056.750	300.000	9.000.000	311.349	9.340.470
2.31	Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 150 mm. Bajo Tierra	Metros	69,00	82.400	5.685.600	75.158	5.185.902	78.404	5.409.876	90.640	6.254.160	90.000	6.210.000	84.184	5.808.696
2.32	Mesada de trabajo en lavandería de 2,25x0,60	un	1,00	7.280.000	7.280.000	8.672.040	8.672.040	7.344.610	7.344.610	8.008.000	8.008.000	8.000.000	8.000.000	7.437.637	7.437.637
2.33	Mesada de trabajo en morgue de 1,90x0,60	un	1,00	5.600.000	5.600.000	7.053.259	7.053.259	5.649.700	5.649.700	6.160.000	6.160.000	6.000.000	6.000.000	5.721.259	5.721.259
	Cartelería				-		-		-		-		-		-
2.34	DIMENSIONES 30X15 cm, carteles doble faz con orejitas para atornillar por pared	un	8,00	55.440	443.520	86.720	693.760	55.932	447.456	60.984	487.872	60.000	480.000	62.242	497.936
2.35	DIMENSIONES 20X13 cm, carteles una faz, lisos , con cinta doble faz, para pegar por pared.-	un	12,00	36.960	443.520	46.251	555.012	37.288	447.456	40.656	487.872	45.000	540.000	41.495	497.940
2.36	DIMENSION 60X100 cm, cartel base de acrilico cristal 2,4mm, con placa bicapa simil aluminio, texto grabado en laser, colocado adosado a pared.	un	1,00	1.108.800	1.108.800	867.204	867.204	1.118.641	1.118.641	1.219.680	1.219.680	1.250.000	1.250.000	995.876	995.876
2.37	DIMENSIÓN 40X20 cm, carteles una faz, lisos , con cinta doble faz, para pegar por pared.-	un	1,00	86.240	86.240	104.064	104.064	87.005	87.005	94.864	94.864	100.000	100.000	89.906	89.906
	Equipamiento				-		-		-		-		-		-
2.38	Camas internacion articulada con 3 movimientos, base metálica y colchón 90x190 cm	un	16,00	3.400.000	54.400.000	8.417.660	134.682.560	6.341.500	101.464.000	3.740.000	59.840.000	4.000.000	64.000.000	6.777.492	108.439.872
2.39	Cama para médicos de 1,20x2,00	un	6,00	2.240.000	13.440.000	1.040.645	6.243.870	1.729.500	10.377.000	2.464.000	14.784.000	2.200.000	13.200.000	2.288.504	13.731.024
2.40	Separador de boxes: Provisión y colocación de vidrio templado fijo de 8 mm incolor, con perfilería de aluminio color blanco ,estructura de tubo 50x50 y ploteado o polarizado el paño completo. Medidas 2,20x2,10	Unidad	13,00	3.102.400	40.331.200	3.770.502	49.016.526	2.651.900	34.474.700	3.412.640	44.364.320	3.500.000	45.500.000	3.486.535	45.324.955
2.41	Cortina dormitorios 1x1 m	Unidad	4,00	232.415	929.660	254.380	1.017.520	270.359	1.081.436	255.657	1.022.628	280.000	1.120.000	251.484	1.005.936
2.42	Provisión de portasueros telescópicos con ruedas: altura regulable 1,200mm/ 2,000mm. 4 portasueros en varilla lisa de 8mm, parante de caño Ø3/4" y Ø5/8". Terminación epoxi blanco sanitario	un	16,00	432.119	6.913.904	260.161	4.162.576	435.954	6.975.264	475.331	7.605.296	520.000	8.320.000	719.244	11.507.904
2.43	Mampara para boxes de baño con vidrios corredizos templados de 8 mm incolor, perfilería estándar color blanco.	un	3,00	2.800.000	8.400.000	3.375.158	10.125.474	1.729.500	5.188.500	3.080.000	9.240.000	3.200.000	9.600.000	3.146.693	9.440.079
2.44	Visicooler digital sin ploteado de 350 litros	un	2,00	3.490.617	6.981.234	3.931.325	7.862.650	3.574.300	7.148.600	3.839.678	7.679.356	4.200.000	8.400.000	6.287.098	12.574.196
2.45	Lavarropas acero inox de 25kg con motor alimentado por inversor inteligente, 7 puertos para inyección externa de productos químicos de lavado, Centrifugado normal de 507/483 r.p.m.	un	1,00	68.555.200	68.555.200	75.157.677	75.157.677	74.783.500	74.783.500	75.410.720	75.410.720	80.000.000	80.000.000	69.987.974	69.987.974

2.46	Secarropas de 34kg Los controles avanzados de la computadora le permiten programar los ciclos de secado, con los tiempos de secado deseados, temperaturas y enfriamiento. • El ciclo automático evita el sobre-secado• Función anti ruido programable• La pantalla muestra el tiempo restante en ciclo• Apertura de puerta extra grande• Compartimiento extraíble de pelusa• Diseño de fácil acceso para autoservicio cómodo• Secado automático y función de tiempo seco	un	1,00	45.162.880	45.162.880	46.250.878	46.250.878	45.553.701	45.553.701	49.679.168	49.679.168	51.000.000	51.000.000	46.142.269	46.142.269
3	**Techo de ambulancia en morgue**				-		-		-		-		-		-
3.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	42,00	295.564	12.413.688	213.910	8.984.220	225.646	9.477.132	325.120	13.655.040	290.000	12.180.000	310.933	13.059.186
3.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	42,00	354.659	14.895.678	388.854	16.331.868	340.135	14.285.670	390.125	16.385.250	375.000	15.750.000	429.189	18.025.938
4	**Garita de acceso**				-		-		-		-		-		-
4.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	11,76	295.564	3.475.833	213.910	2.515.582	225.646	2.653.597	325.120	3.823.411	290.000	3.410.400	310.933	3.656.572
4.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	12,26	354.659	4.348.119	388.854	4.767.350	340.135	4.170.055	390.125	4.782.933	375.000	4.597.500	429.189	5.261.857
4.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	26,25	219.950	5.773.688	298.318	7.830.848	259.425	6.809.906	241.945	6.351.056	250.000	6.562.500	289.381	7.596.251
4.4	Puerta de aluminio P1 de 0,95x2,15	un	1,00	2.242.603	2.242.603	3.431.375	3.431.375	2.025.302	2.025.302	2.466.864	2.466.864	2.600.000	2.600.000	2.212.853	2.212.853
4.5	Ventana de cristal templado VF2 de 8mm de 1,00x0,90	un	3,00	346.649	1.039.947	1.040.645	3.121.935	392.020	1.176.060	381.314	1.143.942	410.000	1.230.000	502.921	1.508.763
4.6	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU	un	1,00	2.184.000	2.184.000	2.780.429	2.780.429	2.421.300	2.421.300	2.402.400	2.402.400	2.600.000	2.600.000	2.892.065	2.892.065
5	**Caseta de bombas y caseta de gases**				-		-		-		-		-		-
5.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	33,32	295.564	9.848.192	213.910	7.127.481	225.646	7.518.525	325.120	10.832.998	290.000	9.662.800	310.933	10.360.288
5.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	21,07	354.659	7.472.665	388.854	8.193.154	340.135	7.166.644	390.125	8.219.934	375.000	7.901.250	429.189	9.043.012
5.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	84,84	219.950	18.660.558	298.318	25.309.299	259.425	22.009.617	241.945	20.526.614	250.000	21.210.000	289.381	24.551.084
5.4	Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15	un	2,00	2.872.230	5.744.460	4.761.476	9.522.952	2.771.466	5.542.932	3.159.453	6.318.906	3.470.000	6.940.000	3.275.604	6.551.208
5.5	Puerta de aluminio P1 de 0,95x2,15	un	1,00	2.263.827	2.263.827	3.431.375	3.431.375	2.025.302	2.025.302	2.490.210	2.490.210	2.600.000	2.600.000	2.212.853	2.212.853
6	**Techo ambulancia en acceso pabellones**				-		-		-		-		-		-
6.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	91,31	295.564	26.987.949	213.910	19.532.122	225.646	20.603.736	325.120	29.686.707	290.000	26.479.900	310.933	28.391.292
6.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	46,06	354.659	16.335.594	388.854	17.910.615	340.135	15.666.618	390.125	17.969.158	375.000	17.272.500	429.189	19.768.445
7	**Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado y extracción central con filtrado y presión negativa**				-		-		-		-		-		-
7.1	**Pabellones de internación (1 bloque)**				-		-		-		-		-		-
7.1.1	Aire Acondicionado de 120.000 BTU (10 TR), tipo Rooftop.	un	1,00	35.646.898	35.646.898	32.540.268	32.540.268	44.212.938	44.212.938	39.211.587	39.211.587	41.000.000	41.000.000	28.669.167	28.669.167
7.1.2	Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU	m	111,09	558.729	62.069.205	236.247	26.244.679	684.882	76.083.541	614.602	68.276.136	650.000	72.208.500	352.834	39.196.329
7.1.3	Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm	un	27,00	335.238	9.051.426	191.999	5.183.973	431.222	11.642.994	368.761	9.956.547	400.000	10.800.000	149.319	4.031.613
7.1.4	Ventilador de extracción de 4.100 m3/h y 50-60 mmCA	un	2,00	10.944.380	21.888.760	9.172.705	18.345.410	15.809.360	31.618.720	12.038.818	24.077.636	12.500.000	25.000.000	10.729.913	21.459.826
7.1.5	Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).	un	2,00	9.855.976	19.711.952	4.522.642	9.045.284	11.947.386	23.894.772	10.841.574	21.683.148	20.000.000	40.000.000	56.119.894	112.239.788
7.1.6	Caja con damper para extracción	un	4,00	893.966	3.575.864	1.422.214	5.688.856	1.141.470	4.565.880	983.363	3.933.452	1.100.000	4.400.000	549.492	2.197.968
7.1.7	Conexiones de equipos	un	1,00	5.587.288	5.587.288	1.066.661	1.066.661	6.848.820	6.848.820	6.146.017	6.146.017	6.000.000	6.000.000	513.656	513.656
7.1.8	Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para	un	2,00	11.174.576	22.349.152	6.542.187	13.084.374	13.088.856	26.177.712	12.292.034	24.584.068	13.000.000	26.000.000	15.111.040	30.222.080
7.1.9	Panel de control	un	1,00	8.939.661	8.939.661	12.799.930	12.799.930	10.970.795	10.970.795	9.833.627	9.833.627	10.500.000	10.500.000	418.092	418.092
7.1.10	Puesta en marcha para aire acondicionado y extracción	un	1,00	5.587.288	5.587.288	1.066.661	1.066.661	6.846.820	6.846.820	6.146.017	6.146.017	6.500.000	6.500.000	477.819	477.819
7.1.11	Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión	un	1,00	2.726.597	2.726.597	2.444.076	2.444.076	3.868.315	3.868.315	2.999.256	2.999.256	3.500.000	3.500.000	3.464.191	3.464.191
7.1.12	Revestido de ductos exteriores con membrana líquida	m2	222,18	39.111	8.689.682	35.555	7.899.610	65.952	14.653.215	43.022	9.558.628	35.000	7.776.300	77.646	17.251.388
7.2	**Pabellón de médicos**				-		-		-		-		-		-
7.2.1	Aire Acondicionado de 60.000 BTU (10 TR), tipo Rooftop.	un	1,00	13.811.776	13.811.776	15.230.925	15.230.925	21.624.515	21.624.515	15.192.954	15.192.954	16.500.000	16.500.000	13.617.854	13.617.854
7.2.2	Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU	m	52,29	558.729	29.215.939	236.247	12.353.356	684.882	35.812.480	614.602	32.137.539	580.000	30.328.200	352.834	18.449.690
7.2.3	Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm	un	8,00	335.238	2.681.904	191.999	1.535.992	431.222	3.449.776	368.761	2.950.088	400.000	3.200.000	149.319	1.194.552
7.2.4	Ventilador de extracción de 12.240 m3/h y 50-60 mmCA	un	1,00	19.504.105	19.504.105	20.550.999	20.550.999	25.366.000	25.366.000	21.454.515	21.454.515	25.000.000	25.000.000	21.156.650	21.156.650
7.2.5	Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).	un	1,00	16.381.929	16.381.929	4.522.642	4.522.642	11.985.435	11.985.435	18.020.122	18.020.122	20.000.000	20.000.000	56.119.894	56.119.894
7.2.6	Caja con damper para extracción	un	1,00	893.966	893.966	1.422.214	1.422.214	887.810	887.810	983.363	983.363	1.100.000	1.100.000	549.492	549.492
7.2.7	Conexiones de equipos	un	1,00	5.587.288	5.587.288	853.329	853.329	7.165.895	7.165.895	6.146.017	6.146.017	6.000.000	6.000.000	513.656	513.656
7.2.8	Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para	un	1,00	13.409.491	13.409.491	6.542.187	6.542.187	13.088.856	13.088.856	14.750.440	14.750.440	13.000.000	13.000.000	15.099.094	15.099.094
7.2.9	Panel de control	un	1,00	11.174.576	11.174.576	12.799.930	12.799.930	9.512.250	9.512.250	12.292.034	12.292.034	10.500.000	10.500.000	418.092	418.092
7.2.10	Puesta en marcha para aire acondicionado y extracción	un	1,00	5.587.288	5.587.288	426.664	426.664	6.848.820	6.848.820	6.146.017	6.146.017	6.500.000	6.500.000	477.819	477.819
7.2.11	Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión	un	3,00	2.726.597	8.179.791	2.444.076	7.332.228	3.858.315	11.574.945	2.999.256	8.997.768	3.500.000	10.500.000	3.464.191	10.392.573
7.2.12	Revestido de ductos exteriores con membrana líquida	m2	104,58	39.111	4.090.228	35.555	3.718.342	65.952	6.897.260	43.022	4.499.241	35.000	3.660.300	77.646	8.120.219
8	**Sistema de climatización en morgue con filtrado y presión negativa**				-		-		-		-		-		-
8.1	Aire Acondicionado de 36.000 BTU, tipo Rooftop. Incluye: Provisión y montaje de ductos para distribución de aire. Provisión y montaje de rejillas para distribución de aire. Provisión y montaje de sistema de filtros de 3 etapas para extracción de aire.P rovisión y montaje de ventilador forzador para generación de presión negativa . Provisión y montaje de tablero de protecciones.	un	1,00	50.045.408	50.045.408	70.532.589	70.532.589	67.780.489	67.780.489	55.049.949	55.049.949	60.000.000	60.000.000	76.125.325	76.125.325
9	**Gases medicinales**				-		-		-		-		-		-
9.1	Mini consola de 2 gases con tomas 1 O2, 1 Vc, 1 S	un	16,00	2.049.600	32.793.600	2.497.547	39.960.752	2.490.480	39.847.680	2.254.560	36.072.960	2.500.000	40.000.000	1.471.181	23.538.896
9.2	Caño galvanizado para red subterránea	m	30,00	145.600	4.368.000	160.028	4.800.840	159.575	4.787.250	160.160	4.804.800	160.000	4.800.000	90.534	2.716.020
9.3	Panel de alarma de 2 gases	un	1,00	8.211.840	8.211.840	9.365.803	9.365.803	8.993.400	8.993.400	9.033.024	9.033.024	10.000.000	10.000.000	10.185.099	10.185.099
9.4	Caja de valvula de 2 gases	un	1,00	3.180.800	3.180.800	3.119.622	3.119.622	3.110.794	3.110.794	3.498.880	3.498.880	3.500.000	3.500.000	3.395.033	3.395.033
9.5	Red de distribucion	m	361,20	109.760	39.645.312	135.284	48.864.581	134.901	48.726.241	120.736	43.609.843	130.000	46.956.000	113.168	40.876.282
9.6	Fluxometro de oxigeno	un	16,00	159.600	2.553.600	208.129	3.330.064	207.540	3.320.640	175.560	2.808.960	200.000	3.200.000	248.969	3.983.504
9.7	Humidificador	un	16,00	42.560	680.960	69.376	1.110.016	69.160	1.106.560	46.816	749.056	50.000	800.000	56.584	905.344
9.8	Frasco de vacio de 1000 cc	un	16,00	577.920	9.246.720	1.584.093	25.345.488	726.390	11.622.240	635.712	10.171.392	700.000	11.200.000	396.087	6.337.392
9.9	Regulador de vacio	un	16,00	1.309.280	20.948.480	728.451	11.655.216	1.579.610	25.273.760	1.440.208	23.043.328	1.500.000	24.000.000	1.075.094	17.201.504
9.10	Valvula de sectorizacion	un	12,00	280.560	3.366.720	312.193	3.746.316	311.310	3.735.720	308.616	3.703.392	350.000	4.200.000	396.087	4.753.044
9.11	Central de vacio: Bomba de vacio duplex de 2x3 HP	un	1,00	141.075.200	141.075.200	169.971.977	169.971.977	169.491.000	169.491.000	155.182.720	155.182.720	170.000.000	170.000.000	169.751.644	169.751.644
9.12	Tanque criogenico de 2000 L	un	1,00	308.049.280	308.049.280	360.756.848	360.756.848	367.807.000	367.807.000	338.854.208	338.854.208	370.000.000	370.000.000	237.652.302	237.652.302
9.13	Manifold back up 2 + 2, manual	un	1,00	19.897.920	19.897.920	24.281.711	24.281.711	21.907.000	21.907.000	21.887.712	21.887.712	25.000.000	25.000.000	16.975.164	16.975.164
9.14	Cilindros de acero al carbono de 7,5 m3	un	3,00	2.660.000	7.980.000	3.121.934	9.365.802	3.113.100	9.339.300	2.926.000	8.778.000	3.000.000	9.000.000	2.263.355	6.790.065
10	**Instalación contra incendio**				-		-		-		-		-		-
10.1	Panel de alarma de Incendio de 8 Zonas, 24 VDC. Con transformador , cargador de bateria, regulador de carga y auto apagado de carga.	un	1,00	3.192.000	3.192.000	3.295.375	3.295.375	2.306.000	2.306.000	3.511.200	3.511.200	4.500.000	4.500.000	3.863.170	3.863.170
10.2	Fuente de Alimentación Externa conmutada para detección de incendios. Cofre de chapa de 350 x 250 x 95 mm para baterias. Cargador de Batería Incorporado.	un	1,00	2.217.600	2.217.600	2.289.375	2.289.375	1.141.470	1.141.470	2.439.360	2.439.360	3.000.000	3.000.000	2.683.887	2.683.887

10.3	Batería de Gel 12v 7A	un	4,00	145.600	582.400	150.315	601.260	161.420	645.680	160.160	640.640	165.000	660.000	226.562	906.248
10.4	Alarma audio visual con estrobo 24VDC	un	5,00	358.400	1.792.000	370.007	1.850.035	219.070	1.095.350	394.240	1.971.200	400.000	2.000.000	557.691	2.788.455
10.5	Pulsador manual de alarma rearmable para sistema convencional de detección de incendios .	un	4,00	190.400	761.600	196.566	786.264	196.010	784.040	209.440	837.760	220.000	880.000	230.435	921.740
10.6	Detector de humo calor convencional, con elemento térmico	un	11,00	352.800	3.880.800	364.226	4.006.486	190.245	2.092.695	388.080	4.268.880	400.000	4.400.000	396.483	4.361.313
10.7	INSTALACIÓN, incluye Mano de Obra y Materiales: cableado de alimentación y ducteado externo con cable canal o conduit.	gl	1,00	9.746.240	9.746.240	16.046.427	16.046.427	5.073.200	5.073.200	10.720.864	10.720.864	11.000.000	11.000.000	12.638.085	12.638.085
10.8	Extintores POS del tipo ABC de 4Kg	un	5,00	187.040	935.200	193.097	965.485	207.540	1.037.700	205.744	1.028.720	220.000	1.100.000	274.876	1.374.380
10.9	Extintores POS del tipo ABC de 6Kg	un	2,00	221.760	443.520	228.942	457.884	253.660	507.320	243.936	487.872	300.000	600.000	325.901	651.802
10.10	Extintores del tipo Halogenado de 4Kg	un	4,00	919.520	3.678.080	949.299	3.797.196	945.460	3.781.840	1.011.472	4.045.888	1.100.000	4.400.000	1.351.335	5.405.340
10.11	Baliza de pared, o Canastillo metálico	un	3,00	44.800	134.400	46.251	138.753	57.650	172.950	49.280	147.840	50.000	150.000	65.838	197.514
10.12	Canastillo con Baliza	un	8,00	49.280	394.240	50.876	407.008	69.180	553.440	54.208	433.664	55.000	440.000	72.422	579.376
10.13	Cartel Indicador de Salida Autónomo. Iluminación a Led con batería.	un	4,00	207.200	828.800	213.910	855.640	253.660	1.014.640	227.920	911.680	250.000	1.000.000	304.503	1.218.012
10.14	Luz de Emergencia de Led	un	13,00	125.440	1.630.720	129.502	1.683.526	132.595	1.723.735	137.984	1.793.792	150.000	1.950.000	184.348	2.396.524
10.15	Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical de 3, y doble registro globo angular de 2 y 1/2 "	un	1,00	2.072.000	2.072.000	2.139.103	2.139.103	2.017.750	2.017.750	2.279.200	2.279.200	2.500.000	2.500.000	2.686.791	2.686.791
10.16	Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", manguera de poliester de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2".	un	1,00	1.881.600	1.881.600	1.942.537	1.942.537	2.066.176	2.066.176	2.069.760	2.069.760	2.500.000	2.500.000	2.439.897	2.439.897
10.17	Manómetro de Glicerina para Boca de Incendio Equipada, Visor 2,5 pugadas, de 0 a 16 bar	un	1,00	313.600	313.600	335.319	335.319	161.420	161.420	344.960	344.960	380.000	380.000	406.649	406.649
10.18	Provisión e Instalación de llave de Paso de 4", Tipo Mariposa.	un	1,00	2.240.000	2.240.000	2.775.053	2.775.053	1.498.900	1.498.900	2.464.000	2.464.000	2.650.000	2.650.000	2.710.997	2.710.997
10.19	Cañería de distribución con Acero al carbono de 3" pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM. Incluye Accesorios (curvas, codos, tee, reducciones, etc). Incluye Soportes metálicos tipo Pillow o Clevis Hanger con varilla roscada y tarugo metálico soportado a losa de techo, o con ménsula metálica adosado a la pared en tramos donde lo requiera.	m	4,00	324.800	1.299.200	335.319	1.341.276	380.490	1.521.960	357.280	1.429.120	400.000	1.600.000	393.095	1.572.380
10.20	Cañería de distribución con Acero al carbono de 2 1/2" pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM. Incluye Accesorios (curvas, codos, tee, reducciones, etc). Incluye Soportes metálicos tipo Pillow o Clevis Hanger con varilla roscada y tarugo metálico soportado a losa de techo, o con ménsula metálica adosado a la pared en tramos donde lo requiera.	m	17,00	268.800	4.569.600	277.505	4.717.585	345.900	5.880.300	295.680	5.026.560	320.000	5.440.000	325.320	5.530.440
10.21	Cañería de distribución de tubos de HDPE (Polietileno de Alta Densidad- PEAD). Se incluye en el costo por metro lineal accesorios unidos por termofusión o electrofusión, (codo, te, etc) y transición de PEAD bridada.	m	15,00	481.600	7.224.000	566.573	8.498.595	190.245	2.853.675	529.760	7.946.400	600.000	9.000.000	582.864	8.742.960
10.22	Bomba Principal de 25HP.	un	1,00	14.963.200	14.963.200	15.447.793	15.447.793	34.013.500	34.013.500	16.459.520	16.459.520	18.000.000	18.000.000	18.109.457	18.109.457
10.23	Bomba Jockey de 1 HP	un	1,00	1.624.000	1.624.000	1.676.594	1.676.594	2.104.225	2.104.225	1.786.400	1.786.400	2.000.000	2.000.000	1.965.473	1.965.473
10.24	Tanque Hidroneumático de 100 Litros	un	1,00	1.904.000	1.904.000	1.965.662	1.965.662	2.917.090	2.917.090	2.094.400	2.094.400	2.300.000	2.300.000	2.304.347	2.304.347
10.25	Colector de Impulsión, Incluye Instalación con sus materiales Tubería de Interconexión, colector de Impulsión, Válvulas de Control mariposa Supervisada ULFM, Chack Valve ULFM, accesorios varios, Válvula de Alivio de circulación, manómetros de glicerina.	un	1,00	16.217.600	16.217.600	17.159.076	17.159.076	16.314.950	16.314.950	17.839.360	17.839.360	20.000.000	20.000.000	19.627.616	19.627.616
10.26	Tubería de Retorno de 2 1/2", para Prueba del Sistema de Bombeo, Incluye Válvula Mariposa Supervisada	un	1,00	2.206.400	2.206.400	2.277.856	2.277.856	4.035.500	4.035.500	2.427.040	2.427.040	2.500.000	2.500.000	2.670.332	2.670.332
10.27	Colector de Succión de 4". Incluye Válvula de Vástago Ascendente para bomba Principal, Válvula esférica de 2 Pulgadas para Bomba Jockey, Manovacuómetro para Succión y Conexión Excéntrica para Bomba Principal.	un	1,00	4.648.000	4.648.000	4.798.529	4.798.529	5.073.200	5.073.200	5.112.800	5.112.800	5.500.000	5.500.000	5.625.318	5.625.318
10.28	Tablero de automatización con Arranque estrella triángulo para ElectroBomba Principal Incluye materiales y Mano de Obra, Cableado con electroducto rígido, conexionado del Tablero a las Bombas principal y periférica y a los presóstatos, Incluye Presóstato diferencial y guarda motor y botón de encendido y Paro. Seleccionador de tres estado. Apagado - Manual - Automático	un	1,00	12.600.000	12.600.000	4.625.088	4.625.088	8.071.000	8.071.000	13.860.000	13.860.000	15.000.000	15.000.000	15.249.356	15.249.356
10.29	Tanque tipo copa de 30.000 litros. Incluye fundación	un	1,00	39.200.000	39.200.000	54.691.663	54.691.663	47.273.000	47.273.000	43.120.000	43.120.000	55.000.000	55.000.000	62.870.979	62.870.979
11	**Instalación eléctrica**				-		-		-		-		-		-
11.1	Acometida en media tensión: Ampliación de hasta 100 metros de líneas aéreas de media tensión trifásica con cable aislado tipo protegido de 3x70mm2 partiendo de la red existente de la ANDE con cruce de calle aéreo	m	110,00	448.000	49.280.000	655.606	72.116.660	518.850	57.073.500	492.800	54.208.000	500.000	55.000.000	492.908	54.219.880
11.2	Montaje de un puesto de distribución para 200KVA En Pórtico tipo ANDE: Puesta a tierra con jabalina y cable de cu. desnudo de 25mm. Colocación de un transformador de 200 KVA.Conexionado a la línea ANDE	un	1,00	30.688.000	30.688.000	23.067.625	23.067.625	28.825.000	28.825.000	33.756.800	33.756.800	45.000.000	45.000.000	39.793.558	39.793.558
11.3	Montaje de grupo generador de 200KVA	un	1,00	4.480.000	4.480.000	3.399.440	3.399.440	2.306.000	2.306.000	4.928.000	4.928.000	5.000.000	5.000.000	6.337.395	6.337.395
11.4	Provisión de transformador de 200KVA	un	1,00	38.270.400	38.270.400	34.041.571	34.041.571	51.308.500	51.308.500	42.097.440	42.097.440	50.000.000	50.000.000	46.398.783	46.398.783
11.5	Provisión de generador de 200KVA	un	1,00	224.369.600	224.369.600	117.995.240	117.995.240	274.414.000	274.414.000	246.806.560	246.806.560	250.000.000	250.000.000	240.418.625	240.418.625
11.6	Provisión e instalación de Tablero modular 800x600, con sus correspondientes disyuntores de distribución 3x400 A y protección de circuitos, (Tablero Principal - TP)	un.	1,00	6.941.312	6.941.312	5.220.568	5.220.568	15.680.800	15.680.800	7.635.443	7.635.443	8.500.000	8.500.000	7.637.124	7.637.124
11.7	Provisión e instalación de Tablero modular 1x1800x800x600, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero General Emergencia 3X 400 A - TGE)	un.	1,00	22.038.128	22.038.128	9.712.684	9.712.684	22.829.400	22.829.400	24.241.941	24.241.941	26.000.000	26.000.000	24.247.277	24.247.277
11.8	Provisión e Instalación de Tablero DIN para 48TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Normal Bloque 1 - TSE-B1	un.	1,00	3.549.504	3.549.504	5.463.385	5.463.385	3.574.300	3.574.300	3.904.454	3.904.454	4.500.000	4.500.000	3.905.314	3.905.314
11.9	Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Morgue y Lavandería)	un.	1,00	4.277.280	4.277.280	4.734.934	4.734.934	4.323.750	4.323.750	4.705.008	4.705.008	5.000.000	5.000.000	4.706.044	4.706.044
11.10	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 400x300 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba de Vacío)	un.	1,00	1.405.264	1.405.264	1.821.128	1.821.128	6.341.500	6.341.500	1.545.790	1.545.790	1.500.000	1.500.000	1.943.707	1.943.707
11.11	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 500x400 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba de PCI)	un.	1,00	1.612.352	1.612.352	3.642.257	3.642.257	7.494.500	7.494.500	1.773.587	1.773.587	2.000.000	2.000.000	2.230.143	2.230.143
11.12	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 500x400 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Aire Comprimido)	un.	1,00	1.388.352	1.388.352	1.821.128	1.821.128	7.494.500	7.494.500	1.527.187	1.527.187	1.700.000	1.700.000	1.920.315	1.920.315

11.13	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 400x300 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba Agua Consumo)	un.	1,00	1.091.776	1.091.776	1.821.128	1.821.128	6.341.500	6.341.500	1.200.954	1.200.954	1.300.000	1.300.000	1.510.103	1.510.103
11.14	Provisión e instalación de Tablero Emb Metal p/ 12TM con Barra de Neutro y sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Garita)	un.	1,00	1.227.744	1.227.744	1.092.677	1.092.677	980.050	980.050	1.350.518	1.350.518	1.500.000	1.500.000	1.698.168	1.698.168
11.15	Provisión y montaje de bandejas portacables de 200x50 mm para instalación Eléctrica - Fuerza	m	105,00	120.176	12.618.480	52.206	5.481.630	92.240	9.685.200	132.194	13.880.370	150.000	15.750.000	94.445	9.916.725
11.16	Provisión y montaje de bandejas portacables de 200x50 mm para Instalación de Señales Débiles	m	16,00	132.944	2.127.104	52.206	835.296	98.005	1.568.080	146.238	2.339.808	150.000	2.400.000	104.479	1.671.664
11.17	Provisión de materiales y Mano de Obra para la excavación con protección mecánica, lanzamiento de caños rígidos tipo 4P y construcción de registros eléctricos para conducción de alimentadores principales	m	54,00	154.000	8.316.000	72.845	3.933.630	74.945	4.047.030	169.400	9.147.600	180.000	9.720.000	176.039	9.506.106
11.18	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminale, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Trafo hasta el Tablero Principal - TP	m	9,00	523.376	4.710.384	497.775	4.479.975	1.120.716	10.086.444	575.714	5.181.426	600.000	5.400.000	575.840	5.182.560
11.19	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Tablero Principal hasta el Tablero De Transferencia Automática- TTA	m	4,00	557.088	2.228.352	497.775	1.991.100	1.127.058	4.508.232	612.797	2.451.188	650.000	2.600.000	612.932	2.451.728
11.20	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Generador de 250 kVA hasta el Tablero De Transferencia Automática- TTA	m	6,00	536.816	3.220.896	497.775	2.986.650	1.127.058	6.762.348	590.498	3.542.988	620.000	3.720.000	590.628	3.543.768
11.21	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde la Salida del Tablero De Transferencia Automática- TTA hasta el Tablero General Emergencia-TGE	m	18,00	509.936	9.178.848	497.775	8.959.950	1.127.058	20.287.044	560.930	10.096.740	600.000	10.800.000	561.053	10.098.954
11.22	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 1 - TSE-B1	m	31,00	41.328	1.281.168	59.490	1.844.190	59.956	1.858.636	45.461	1.409.291	50.000	1.550.000	60.736	1.882.816
11.24	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x25mm2+10T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Morgue y Lavandería - TS-MOyLAV	m	41,00	100.576	4.123.616	128.693	5.276.413	191.398	7.847.318	110.634	4.535.994	120.000	4.920.000	139.113	5.703.633
11.25	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado B1 - TS-AA-B1	m	42,00	48.160	2.022.720	69.203	2.906.526	86.475	3.631.950	52.976	2.224.992	50.000	2.100.000	70.776	2.972.592
11.27	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado Pabellón Médicos - TS-AA-PB	m	48,00	48.160	2.311.680	69.203	3.321.744	86.475	4.150.800	52.976	2.542.848	50.000	2.400.000	70.776	3.397.248
11.28	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba de Vaco	m	42,00	36.176	1.519.392	59.490	2.498.580	59.956	2.518.152	39.794	1.671.348	45.000	1.890.000	60.736	2.550.912
11.29	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba de Aire Comprimido	m	48,00	54.208	2.601.984	69.203	3.321.744	86.475	4.150.800	59.629	2.862.192	60.000	2.880.000	79.665	3.823.920
11.30	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba PCI	m	60,00	50.848	3.050.880	70.417	4.225.020	91.664	5.499.840	55.933	3.355.980	60.000	3.600.000	74.727	4.483.620
11.31	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Normal hasta el Tablero Seccional Bomba Consumo	m	66,00	28.672	1.892.352	70.417	4.647.522	91.664	6.049.824	31.539	2.081.574	32.000	2.112.000	53.043	3.500.838
11.32	BOCA ILUMINACIÓN	un	53,00	119.504	6.333.712	115.338	6.112.914	115.300	6.110.900	131.454	6.967.062	100.000	5.300.000	117.569	6.231.157
11.33	MONTAJE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	un	53,00	31.696	1.679.888	18.211	965.183	28.825	1.527.725	34.866	1.847.898	30.000	1.590.000	34.579	1.832.687
11.34	BOCA DE TOMA COMÚN	un	4,00	151.648	606.592	115.338	461.352	115.300	461.200	166.813	667.252	100.000	400.000	145.232	580.928
11.35	BOCA DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA	un	38,00	186.032	7.069.216	173.614	6.597.332	149.890	5.695.820	204.635	7.776.130	150.000	5.700.000	145.232	5.518.816
11.36	BOCA DE TOMA ESPECIAL	un	52,00	285.936	14.868.672	288.952	15.025.504	149.890	7.794.280	314.530	16.355.560	300.000	15.600.000	276.632	14.384.864
11.37	BOCA DE TOMA COMÚN DOBLE	un	6,00	189.392	1.136.352	173.614	1.041.684	172.950	1.037.700	208.331	1.249.986	150.000	900.000	145.232	871.392
11.38	PUESTO DE TRABAJO (1 TOMA CORRIENTE COMÚN+1 TOMA CON TIERRA + DATOS(SÓLO DUCTOS)+TELEFÓNICA (SÓLO DUCTOS))	un	4,00	628.544	2.514.176	461.353	1.845.412	288.250	1.153.000	691.398	2.765.592	700.000	2.800.000	691.581	2.766.324
11.39	BOCA DE EXTRACTOR	un	2,00	119.504	239.008	115.338	230.676	115.300	230.600	131.454	262.908	150.000	300.000	145.232	290.464
11.40	ALIMENTACIÓN TERMOCALEFON	un	4,00	454.608	1.818.432	288.952	1.155.808	172.950	691.800	500.069	2.000.276	400.000	1.600.000	484.107	1.936.428
11.41	ALIMENTACIÓN TERMOCALEFON (3x4 mm2) DESDE TGE (1 Unidad)	m	45,00	17.024	766.080	24.282	1.092.690	17.295	778.275	18.726	842.670	20.000	900.000	44.010	1.980.450
11.42	ALIMENTACIÓN A.A. TRIFÁSICO 36.000 BTU (4x4+4Tcu mm2) DESDE TGE (1 Unidad)	m	46,00	28.672	1.318.912	31.556	1.451.576	28.825	1.325.950	31.539	1.450.794	30.000	1.380.000	44.953	2.067.838
11.43	ALIMENTACIÓN A.A. TRIFÁSICO 36.000 BTU	un	1,00	799.120	799.120	522.057	522.057	461.200	461.200	879.032	879.032	350.000	350.000	943.065	943.065
11.44	ALIMENTACIÓN A.A. MONOFÁSICO 12.000 BTU	un	3,00	441.504	1.324.512	288.952	866.856	230.600	691.800	485.654	1.456.962	250.000	750.000	502.968	1.508.904
11.45	ALIMENTACIÓN TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA 3x 32A (LAVARROPAS Y SECARROPAS)	un	2,00	925.680	1.851.360	522.057	1.044.114	634.150	1.268.300	1.018.248	2.036.496	700.000	1.400.000	1.131.678	2.263.356
11.46	Panel Led de adosar de 60x60 de 48W	un	53,00	303.867	16.104.951	254.958	13.512.774	317.075	16.804.975	334.254	17.715.462	220.000	11.660.000	286.566	15.187.998
11.47	Alumbrado público LED IP 65 de 90W, con soporte de caño galvanizado de 2"	un	8,00	672.000	5.376.000	995.500	7.964.000	634.150	5.073.200	739.200	5.913.600	1.000.000	8.000.000	1.320.291	10.562.328
11.48	Provisión y montaje de sistema de puesta a atierra de fuerza, señales débiles y equipotencialidad; incluye excavación y protección mecánica	un	1,00	8.710.912	8.710.912	2.088.227	2.088.227	8.647.500	8.647.500	9.582.003	9.582.003	10.000.000	10.000.000	10.542.524	10.542.524
11.49	Entrada para señales débiles desde vereda hasta caja principal de distribución SD ubicado en Nivel Planta baja con PVC 4p 2"	ml	45,00	57.456	2.585.520	18.818	846.810	57.650	2.594.250	63.202	2.844.090	70.000	3.150.000	84.438	3.799.710
11.50	Provisión de material y mano de obra para la instalación de Caja Ext Metal con Puerta 500x400x200mm para Tablero Principal de Señales Débiles	un.	1,00	476.896	476.896	607.043	607.043	518.850	518.850	524.586	524.586	600.000	600.000	700.851	700.851
11.51	Provisión de material y mano de obra para la instalación de Caja Ext Metal con Puerta 300x300x150mm para Tableros seccional de Señales Débiles ubicados en cada bloque	un.	2,00	298.928	597.856	339.944	679.888	403.550	807.100	328.821	657.642	300.000	600.000	439.307	878.614
12	**Trabajos de culminación**				-		-		-		-		-		-
12.1	Limpieza final de obra	gl	1,00	9.840.000	9.840.000	2.543.798	2.543.798	12.106.500	12.106.500	10.824.000	10.824.000	11.000.000	11.000.000	11.065.292	11.065.292
					-		-		-		-		-		
				Total	**3.110.378.599**	**Total**	**3.205.085.702**	**Total**	**3.390.491.628**	**Total**	**3.421.145.504**	**Total**	**3.514.998.470**	**Total**	**3.528.389.949**
				Monto Ofertado	3.110.378.518	Monto Ofertado	3.205.075.722	Monto Ofertado	3.390.583.754	Monto Ofertado	3.421.145.656	Monto Ofertado	3.514.998.470	Monto Ofertado	3.528.389.096
				Diferencia	-81	Diferencia	-9.980	Diferencia	92.126	Diferencia	152	Diferencia	0	Diferencia	-853

Observación:
Se preve conectar las instalaciones de agua y desagüe a la red existente.