Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO I
DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	95121909-001	**REPARACION DE AULAS Y DIRECCION EN LA ESC. BAS. 2928 MADRE TERESA DE CALCUTA - 1ERA PARTE**	Costo por Mil	1		
1.1	95121909-001	**Preparación de la obra**				
1.1.1	95121909-001	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	Und.	1,00	960.000	960.000
1.2	95121909-001	**DEMOLICIONES**				
1.2.1	95121909-001	De Aberturas puertas	Und.	4,00	40.000	160.000
1.2.2	95121909-001	De instalacion electrica	Und.	1,00	1.145.000	1.145.000
1.2.3	95121909-001	De mamposteria	M2	83,25	17.200	1.431.900
1.2.4	95121909-001	De techo de tejas sin recupeacion	M2	531,52	27.300	14.510.496
1.2.5	95121909-001	De pilares de galeria	Und.	14,00	51.850	725.900
1.3	95121909-001	**Estructura de HºAº**				
1.3.1	95121909-001	Dados de H°A° 0,50 x 0,50 para pilares	M3	1,40	1.743.500	2.440.900
1.3.2	95121909-001	Zapatas de HºAº 0,60 x ,060	M3	0,36	2.175.000	783.000
1.3.3	95121909-001	Pilares de HºAº 0,13 x 0,27	Ml	4,35	252.500	1.098.375
1.3.4	95121909-001	Viga de galeria 0,15 x 0,25	Ml	36,41	231.000	8.410.710
1.3.5	95121909-001	Encadenado sobre paredes (0,15 x 0,25)	Ml	41,52	252.500	10.483.800
1.5	95121909-001	**Muros de nivelacion**				
1.5.1	95121909-001	De 0,45	M2	0,75	240.000	180.000
1.6	95121909-001	**Muros de elevacion**				
1.6.1	95121909-001	De 0,30 para revocar	M2	38,77	182.500	7.075.525
1.6.2	95121909-001	De 0,15 para revocar macizada de estructura metalica en galeria y paredes laterales	M2	61,72	106.800	6.591.696
1.7	95121909-001	**Pilares de mamposteria con ladrillos prensados según detalle**	Ml	34,30	317.400	10.886.820
1.8	95121909-001	**Techo :**				
1.8.1	95121909-001	Techo de chapas con nucleo de isopòr de 30 m m sobre estructura metalica color	M²	531,52	326.700	173.647.5

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MUNICIPALIDAD MARIANO ROQUE ALONSO
Secretaría Gral.

Carolina Ar... Intendente ...

Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		blanco interior ceramico exterior				
1.9	95121909-001	**Revoques :**				
1.9.1	95121909-001	Revoque de nivelacion con hidrofugo	M2	12,57	32.500	408.525
1.9.2	95121909-001	Revoque de viga de galeria	M2	48,20	47.100	2.270.220
1.9.3	95121909-001	Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	95,20	40.900	3.893.680
1.10	95121909-001	**Reposicion de piso calcaros**	M2	80,00	74.000	5.920.000
1.11	95121909-001	**Zócalo cerámicoReposicion de zocalo calcareo**	ML	42,50	21.200	901.000
1.12	95121909-001	**Guarda obras 0,80 de ancho incluye contrapiso y cordones**	M2	66,49	80.600	5.359.094
1.13	95121909-001	**Aberturas metálicas :**				
1.13.1	95121909-001	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Und.	4,00	950.000	3.800.000
1.14	95121909-001	**Provision y colocacion de vidrios**	M2	1,62	185.800	300.996
1.15	95121909-001	**Pinturas :**				
1.15.1	95121909-001	De paredes al latex	M²	470,77	21.300	10.027.401
1.15.2	95121909-001	De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	104,56	28.000	2.927.680
1.15.3	95121909-001	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	96,95	17.300	1.677.235
1.15.4	95121909-001	De estructura de techo correas y tirantes en sintetico	Und.	1,00	2.290.000	2.290.000
1.16	95121909-001	**Desague pluvial**				
1.16.1	95121909-001	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	179,00	58.500	10.471.500
1.17	95121909-001	**Instalación eléctrica**				
1.17.1	95121909-001	Alimentacion desde medidor hasta TP	Gl.	1,00	199.000	199.000
1.17.2	95121909-001	Tablero principal p/15 llaves	und.	1,00	874.200	874.200
1.17.3	95121909-001	Tablero seccional p/6llaves	und.	4,00	434.500	1.738.000
1.17.4	95121909-001	Alimentacion a tablero seccional	und.	4,00	370.000	1.480.000
1.17.5	95121909-001	Alimentacion de circuito de tomas	Boc.	30,00	92.500	2.775.000
1.17.6	95121909-001	Alimentacion de circuito de luces	Boc.	56,00	92.500	5.180.000
1.17.7	95121909-001	Alimentacion de circuito de ventiladores	Boc.	10,00	92.500	925.000
1.17.8	95121909-001	Alimentacion de circuito de Aire Split	Boc.	1,00	213.000	213.000
1.17.9	95121909-001	Fluorescentes Led de 3x40 Watts	und.	50,00	161.500	8.075.000
1.17.10	95121909-001	Fluorescentes Led de 2x40 Watts	und.	4,00	127.300	509.200

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MUNICIPALIDAD MARIANO ROQUE ALONSO
Secretaría Gral.

Carolina Aranda P.
Intendenta Municipal
Mariano Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.17.11	95121909-001	Flubrescentes Led de 1x40 Watts	und.	6,00	98.800	592.800
1.17.12	95121909-001	Ventiladores de techo	und.	8,00	501.000	4.008.000
1.17.13	95121909-001	Rampa de acceso ancho 1,20 10% pendiente	und.	1,00	687.000	687.000
1.18	95121909-001	**Mobiliarios**				
1.18.1	95121909-001	Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,75	und.	6,00	960.000	5.760.000
1.19	95121909-001	**Limpieza final**	Gl.	1,00	1.195.000	1.195.000
						324.990.237

Monto total de adjudicación en la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 04/2022 "REPARACION DE AULAS Y DIRECCION EN LA ESC. BAS. 2928 MADRE TERESA DE CALCUTA - 1ERA PARTE".-ID 413.274, por un Monto Total de Gs 324.990.237 (Son guaraníes trescientos veinte y cuatro millones novecientos noventa mi doscientos treinta y siete). IVA INCLUIDO. –

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría Gral.

Secretaría

INTENDENCIA

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso