MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO MISIONES

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO MISIONES
LUGAR: SAN PATRICIO MISIONES
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ANEXAS TIPO 7.20 X 7.20 EN PLANTA ALTA CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN PATRICIO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ING. CIVIL OSCAR GAETE		CONSERFAR	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de obra :	Unidad	1				
1.1		a- Replanteo	Metros cuadrados	138	9.500	1.311.000	9.000	1.242.000
2	72131601-003	Estructura de Hº Aº:	Unidad	1				
2.1		a- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	2,6	2.375.000	6.175.000	2.150.000	5.590.000
2.2		b- Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	2,2	2.375.000	5.225.000	2.150.000	4.730.000
2.3		d- Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	3,88	2.375.000	9.215.000	2.150.000	8.342.000
2.4		e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	2	190.000	380.000	250.000	500.000
3	72131601-005	Muros de elevación:	Unidad	1				
3.1		a- De 0,30 para revocar con ladrillos comunes	Metros cuadrados	24	150.000	3.600.000	165.000	3.960.000
3.2		b- De 0,15 para revocar con ladrillos comunes	Metros cuadrados	6	85.000	510.000	95.000	570.000
3.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	77,6	185.000	14.356.000	183.000	14.200.800
3.4		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	51,6	33.250	1.715.700	30.000	1.548.000
4	72131601-015	Pilares :	Unidad	1				
4.1		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	28,8	100.000	2.880.000	10.000	3.168.000
5	72131601-007	Techo :	Unidad	1				
5.1		a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	171	280.000	47.880.000	260.000	44.460.000
6	72131601-008	Revoque:	Unidad	1				
6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	220,2	38.000	8.367.600	35.000	7.707.000
6.2		b- De pilares 0,30 x 0,30 m.	Metro lineal	28,8	47.500	1.368.000	45.000	1.296.000
6.3		c- De pilares de Hº Aº	Metro lineal	12,7	47.500	603.250	45.000	571.500
6.4		d- De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	29,2	47.500	1.387.000	45.000	1.314.000
7	72131601-009	PISOS:	Unidad	1				
7.1		Contrapiso de Hº de cascotes 7 cm.	Metros cuadrados	125,72	33.250	4.180.190	40.000	5.028.800
7.2		Piso calcareo de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	125,72	80.750	10.151.890	80.000	10.057.600
7.3		Zocalo calcareo de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67,76	28.500	1.931.160	32.000	2.168.320
8	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad	1				
8.1		a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.520.000	3.040.000	1.650.000	3.300.000
8.2		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,16	275.500	5.554.080	280.000	5.644.800
8.3		c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m.	Metros cuadrados	10,8	275.500	2.975.400	280.000	3.024.000
8.4		c- Ventanas balancines de 1,00 x 0,50 m.	Metros cuadrados	1	275.500	275.500	280.000	280.000
8.5		d- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	Metros cuadrados	16,4	237.500	3.895.000	240.000	3.936.000
9	72131601-	Alféizar de ventanas:	Unidad	1				
9.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	21	28.500	598.500	30.000	630.000
10	002	Pinturas:	Unidad	1				
10.1		a- De paredes, pilares en paredes y galeria	Metros cuadrados	220,2	23.750	5.229.750	22.000	4.844.400
10.2		c- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,2	23.750	693.500	22.000	642.400
10.3		d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	31,96	28.500	910.860	28.000	894.880
10.4		e- De ladrillos vistos con pintura al latex	Metros cuadrados	138	23.750	3.277.500	28.000	3.864.000
10.5		f- De tejuelones con barniz y tirantes	Metros cuadrados	171	28.500	4.873.500	28.000	4.788.000
10.6		g- De baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	16,4	28.500	467.400	28.000	459.200
10.7		h- De puerta metálica con pintura sintètica	Metros cuadrados	10,08	33.250	335.160	28.000	282.240
10.8		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	64	28.500	1.824.000	28.000	1.792.000
11	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	Unidad	1				
11.1		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	31,96	156.750	5.009.730	170.000	5.433.200
12	72102304-005	Desague Pluvial:	Unidad	1				
12.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	60	61.750	3.705.000	70.000	4.200.000
12.2		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	2	190.000	380.000	250.000	500.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO

U.A.F.

MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO MISIONES

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO MISIONES
LUGAR: SAN PATRICIO MISIONES
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ANEXAS TIPO 7.20 X 7.20 EN PLANTA ALTA CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN PATRICIO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

13	72131601-001	Instalación eléctrica:	Unidad	1				
13.1		Instalación del tablero TS de 12 AG.	Unidad	1	807.500	807.500	900.000	900.000
13.2		Instalación de tableros de comando TC (luces, tomas)	Unidad	2	617.500	1.235.000	700.000	1.400.000
13.3		Instalación de los tableros de comando de llaves de ventiladores TCV	Unidad	2	617.500	1.235.000	700.000	1.400.000
13.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	16	90.000	1.440.000	95.000	1.520.000
13.5		Alimentación de los circuitos de tomas sencillos	Unidad	6	90.000	540.000	95.000	570.000
13.6		Alimentación de los circuitos de tomas electricos para computadora	Unidad	34	161.500	5.491.000	180.000	6.120.000
13.7		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000
13.8		Alimentación del TS al TC	Metro lineal	5	23.750	118.750	25.000	125.000
13.9		Alimentación del Tgeneral al TSeccional	Metro lineal	10	28.500	285.000	30.000	300.000
14	72131601-001	Artefactos electricos:	Unidad	1				
14.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	237.500	950.000	250.000	1.000.000
14.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	142.500	1.140.000	200.000	1.600.000
14.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria	Unidad	4	95.000	380.000	100.000	400.000
14.4		Tablero TS 11 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	251.750	251.750	265.000	265.000
14.5		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	142.500	285.000	150.000	300.000
14.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	285.000	570.000	350.000	700.000
14.7		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	450.000	3.600.000	500.000	4.000.000
15	72102304-005	Mobiliario:	Unidad	1				
15.1		a- Pizarrones	Unidad	2	1.235.000	2.470.000	1.400.000	2.800.000
16	72131601-013	Limpieza final	Unidad	1				
16.1		Limpieza final	Metros cuadrados	142,6	9.500	1.354.700	10.000	1.426.000
		TOTAL GENERAL				187.515.370		186.995.140

MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO U.A.F.