MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 68/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4223, 4224 Y 5383 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN MIGUEL – ID Nº 397.930

OFERENTES:		LD CONSTRUCTORA DE LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ - RUC 3994308-9				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4223, 4224 Y 5383 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**87.606.800**	**87.606.800**	**Unidad Medida Global**	**1**	**95.061.000**	**95.061.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.272	2.000	2.544.000	Metros cuadrados	1.272	2.000	2.544.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	900.000	900.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	300	18.000	5.400.000	Metros cúbicos	300	20.000	6.000.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	312	33.000	10.296.000	Metro lineal	312	32.000	9.984.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.272	49.000	62.328.000	Metros cuadrados	1.272	54.500	69.324.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.272	2.600	3.307.200	Metros cuadrados	1.272	2.500	3.180.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	78	6.600	514.800	Metros cuadrados	78	7.500	585.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.272	1.900	2.416.800	Metros cuadrados	1.272	2.000	2.544.000
Precio Total					**87.606.800**				**95.061.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY LACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones