Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 31/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Km. 22 Tramo 2 Lado Acaray y en el Km. 19 Lado Acaray ID N° 351.408.-

			V.F. Proveedor de Bienes y Servicios de Irma Pereira Román con RUC 3812143-3					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km. 22 Tramo 2 Lado ACARAY**		**Unidad Medida Global**	1		**87.735.600**					**0**					**0**
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Unidad Medida Global	2	597.800	1.195.600					0					0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.748	2.100	3.670.800					0					0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.748	2.200	3.845.600					0					0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	350	2.200	770.000					0					0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.748	29.900	52.265.200					0					0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.748	2.200	3.845.600					0					0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	435	26.000	11.310.000					0					0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.748	2.600	4.544.800					0					0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.748	3.000	5.244.000					0					0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Unidad Medida Global	1	1.044.000	1.044.000					0					0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km. 19 Lado ACARAY**		**Unidad Medida Global**	**1**		**69.088.800**					**0**					**0**
2.1		Trabajos Preliminares															

Lic. Asunción E. Vargas
Presidente de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 31/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Km. 22 Tramo 2 Lado Acaray y en el Km. 19 Lado Acaray ID N° 351.408.-

			V.F. Proveedor de Bienes y Servicios de Irma Pereira Román con RUC 3812143-3					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
2.1.1		Cartel de Obra:		Unidad Medida Global	2	597.800	1.195.600					0					0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.440	2.100	3.024.000					0					0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.440	2.200	3.168.000					0					0
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	288	2.200	633.600					0					0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.440	27.100	39.024.000					0					0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.440	2.200	3.168.000					0					0
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	380	26.000	9.880.000					0					0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.440	2.600	3.744.000					0					0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.440	3.000	4.320.000					0					0
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Unidad Medida Global	1	931.600	931.600					0					0
		TOTAL GENERAL					**156.824.400**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la U.O.C.