MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO - ALTO PARANA
TELEF. 0983-314.354 – Email muni.sancristobal@gmail.com RUC 80044347-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 09/2020 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO COMUNITARIO PARA FERIANTES EN KM. 32", CON ID Nº 381495

ANEXO- B - 02- 08

					CONSTRUCCIONES GOMEZ HNOS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	Unidad Medida Global	1	680.000	680.000
1.2		Movimiento de Suelos. Corte, Relleno, Nivelación y Compactación	Metros cuadrados	250	3.300	825.000
1.3		Replanteo	Metros cuadrados	120,9	3.300	398.970
2	72131601-004	**Estructuras de H°A°**	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de H°A° 0,60 x 0,60 x 0,40	Metros cubicos	1,44	1.292.000	1.860.480
2.2		Pilares de H°A° 15 x 30	Metros cubicos	1,71	2.078.000	3.553.380
2..3		Encadenado inferior H°A° 20x40 y Encadenado superior H°A° 15x30.	Metros cubicos	4,74	1.790.000	8.484.600
2.4		Piso y Guarda Obra de H°A°, de 7 cm sobre contrapiso de 10 cm	Metros cubico	253,35	77.000	19.507.950
3	72131601-005	**Albañilería**	Unidad Medida Global	1		
3.1		Cimiento de PBC	Metros Lineal	8,59	350.000	3.006.500
3.2		Mampostería de Niv 0,30	Metros cuadrados	12,89	120.000	1.546.800
3.3		Aislación Horizontal	Metro Lineal	89,72	28.000	2.512.160
3.4		Mamp Lad Hueco de 15 cms Visto. Incluye tratamiento con antimoho	Metros cuadrados	202,04	80.000	16.163.200
4	72131601-007	**Techo**	Unidad Medida Global	1		

Sandra Rocío Méndez Jara
Enc. Unidad Operativa de Contrataciones

4.1		Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfíl "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés	Metros Cuadrados	144,9	90.000	13.041.000
5	72101510-005	**Desague Puvial**	Unidad Medida Global	1		
5.1		Canaleta, tipo aerea y caño de bajada	Metros Lineal	54,6	70.000	3.822.000
5.2		Registro pluvial de 30x30 c/ regilla	Unidad	4	200.000	800.000
6	72131601-010	**Aberturas**	Unidad Medida Global	1		
6.1		Portón tipo basculante, 2,00x3,00, con pintura al sintético previo antióxido	Metros cuadrados	6	450.000	2.700.000
6.2		Balancines c/vidrio de 3 mm, con pintura al sintético previo antióxido	Unidad	4	165.000	660.000
6.3		Abertura para despensa, con pintura al sintético previo antióxido	Metros cuadrados	10,5	390.000	4.095.000
6.4		Puerta Tablero de 0,90x2,15, con pintura al barníz	Unidad	3	1.200.000	3.600.000
7	72131601-011	**Instalaciones Sanitarias**	Unidad Medida Global	1		
7.1		Intalación agua corriente y desague cloacal. Artefactos y accesorios: 2 inodoros, 2 lavatorios, 2 canillas, 2 regillas de piso 15x15 y portarrollos, jaboneraras y accesorios Pozo Ciego y Cámara Séptica con Registros Cloacales	Unidad Medida Global	1	5.150.000	5.150.000
7.2		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	28	75.000	2.100.000
8	72131601-001	**Instalaciones Electricas**	Unidad Medida Global	1		
8.1		Tablero y Tableros sub seccionales. Incluye acometida 2x16 mm preensamblado	Unidad	1	840.000	840.000
8.2		Instalación de bocas de luces y tomas	Unidad	28	90.000	2.520.000
8.3		Luces tipo economica de 15 watts	Unidad	15	70.000	1.050.000
8.4		Tomas Corrientes	Unidad	10	30.000	300.000
9	72131601-013	**Limpiza Final de Obras**	Unidad de Medida Global	1	367.600	367.600
Precio Total						**99.584.640**

SANDRA ROCIO MENDEZ JARA
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC