MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 97/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 5096,5097 CÑIA. 17º BARRIO CERRITO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA - ID Nº 387077

OFERENTE		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 5096,5097 CÑIA. 17º BARRIO CERRITO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**44.448.000**	**44.448.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	688	1.000	688.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m. (Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	60	30.000	1.800.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	112	30.000	3.360.000
1.5	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	150	20.000	3.000.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	688	46.500	31.992.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	688	2.500	1.720.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	80	7.500	600.000
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	688	1.000	688.000
2	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**28.905.000**	**28.905.000**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	480	1.000	480.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	600.000	600.000
2.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION CONCAVO) de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	120	30.000	3.600.000
2.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	480	46.500	22.320.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 97/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 5096,5097 CÑIA. 17° BARRIO CERRITO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA - ID N° 387077

OFERENTE		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	480	2.500	1.200.000
2.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	30	7.500	225.000
2.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	480	1.000	480.000
Precio Total					**73.353.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ