FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 18/2015 - "Iluminación del Campo Deportivo, Casa Mátriz"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		TECNOTRAFO INGENIERIA del Sr. Ronald Hammer Krone					FIPAR Ferreteria Internacional Paraguaya				
			Unidad de Medidas	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
1	718.001.001	Sistema de Iluminación y tendido de conductor de la cancha											
1.1		Excavación y tendido con conductor eléctrico con cable nyy de cobre de 4x35 mm2 y electroducto PVC de 2", para alimentacion del tablero de comando lumínicas.	ml	125.450	495,00	Tecnotrafo Ingeniería	Paraguay	62.097.750	249.000	495,00	FIPAR	Paraguay	123.255.000
1.2		Excavacion y construccion de registros con tapa de hormigon armado.	un	150.000	20,00	Tecnotrafo Ingeniería	Paraguay	3.000.000	220.000	20,00	FIPAR	Paraguay	4.400.000
1.3		Provisión y montaje de Lumínicas para cancha, con postes de hormigón armado 12/300, con reflectores de vapor metálico de 400 Watts de potencia (kit completo) con alimentación subterránea, incluye materiales e instalación.	un	8.175.000	10,00	Tecnotrafo Ingeniería	Paraguay	81.750.000	10.882.000	10,00	FIPAR	Paraguay	108.820.000
1.4		Tablero de comando de lumínica, instalado, compuesto por llaves de mando y contactores, dimensionados para la correinte nominal de cada Luminica y tomas corrientes.	gl	6.450.000	1,00	Tecnotrafo Ingeniería	Paraguay	6.450.000	13.288.000	1,00	FIPAR	Paraguay	13.288.000
TOTAL - IVA INCLUIDO								153.297.750					249.763.000

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones