■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Secretaría de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones

NOTA UOC N° 77 /2020

Fuerte Olimpo, 22 de Setiembre de 2020

Señor
Abg. PABLO SEITZ ORTIZ, Director
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente:

Es grato dirigirme a Ud. Respecto a la Nota DNC N° 17877/2020 por la cual indican que el proceso con ID N° 382839 ha sido observado y no fue publicado en el portal, a tal efecto cumplimos en dar respuestas a las observaciones surgidas de acuerdo al siguiente detalle:

1- La UOC a recibido el pedido por parte del Secretario de Obras Adolfo Villalba el 15 de junio de 2020, Adjuntamos MEMORANDUN 13/2020 que indica la mesa de estrada institucional el cual ha recibido el pedido por expediente N° 633 a las 09:30 HS.
2- Remitimos igualmente el cuadro comparativo de ofertas con el análisis de ofertas efectuado por el Comité de Evaluación de ofertas.

Sin otro particular me despido de Ud. Con el más cordial de los saludos.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REPUBLICA DEL PARAGUAY - Alto Paraguay

Wilmar Fernández
U.O.C. - Interino

CUADRO COMPARTIVO DE OFERTAS

ONSTRUCCION DE UNA SALA DE CONTINGENCIA CON BAÑO, ANTE LA PANDEMIA MUNDIAL A CAUSA DEL COVID 19
EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE DISTRITO DE CARMELO PERALTA

Paraguay de la gente

Item	Rubro	Unidad	Cantidad	OFERENTES					
				OBRAS Y SERVICIOS DE		ING. PEDRO TORRES		VILLALBA GALLAGHER	
				Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total
1	REPARACION DE OBRAS								
1.1	Replanteo y marcación de obra	m^2	54	6.000	324.000	6.000	324.000	50.000	2.700.000
1.2	Relleno y compactación	m^3	8,5	85.000	722.500	82.000	697.000	90.000	765.000
1.3	escavacion p/Fundación	m^3	1,8	60.000	108.000	70.000	126.000	60.000	108.000
1.4	Movilización hasta el sitio de obras	gl.	1	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO								
2.1	Zapatas (Incluye relleno del pozo de la zapata)	m^3	1,8	2.200.000	3.960.000	2.500.000	4.500.000	2.400.000	4.320.000
2.2	Platea de fundación de 10 cm	m^2	49	240.000	11.760.000	250.000	12.250.000	250.000	12.250.000
2.3	viga perimetral de 15 x 30	ml.	27,9	150.000	4.185.000	150.000	4.185.000	160.000	4.464.000
3	AISLACIÓN								
3.1	Aislación Horizontal de paredes	ml.	23,6	35.000	826.000	40.000	944.000	40.000	944.000
4	MAMPOSTERIA								
4.1	Paredes de 0,15 a revocar ambas caras	m^2	82	140.000	11.480.000	142.000	11.644.000	130.000	10.660.000
4.2	Embarillado de mamposterias	ml	33	30.000	990.000	30.000	990.000	35.000	1.155.000
5	REVOQUES								
5.1	Revoque interior de paredes	m^2	47,33	50.000	2.366.500	50.000	2.366.500	50.000	2.366.500
5.2	Revoque inmpermeable para recibir azulejos	m^2	45,67	60.000	2.740.200	58.000	2.648.860	55.000	2.511.850
5.3	Revoque exterior de paredes	m^2	71	60.000	4.260.000	60.000	4.260.000	55.000	3.905.000
5.4	Revoque de mochetas de aberturas	ml.	27,4	50.000	1.370.000	40.000	1.096.000	40.000	1.096.000
6	COLOCACION DE PISOS - CONTRA PISOS								
6.1	Carpeta para piso en P.B.	m^2	48,5	40.000	1.940.000	40.000	1.940.000	38.000	1.843.000
6.2	Piso de cerámica esmaltada PIS	m^2	48,5	140.000	6.790.000	150.000	7.275.000	150.000	7.275.000
6.3	Zócalo cerámico PIS	ml.	24,25	40.000	970.000	50.000	1.212.500	35.000	848.750
6.4	Azulejado de paredes en baños y sala, hasta 2,10 m	m^2	45,67	130.000	5.937.100	130.000	5.937.100	140.000	6.393.800
6.5	Canal a cielo abierto de ladrillos, revocado	ml.	14	80.000	1.120.000	70.000	980.000	75.000	1.050.000
6.6	Paso a nivel entre galeria existente y la nueva	gl.	1	375.000	375.000	300.000	300.000	375.000	375.000
7	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO								
7.1	Techo de doble chapa de aluminio con relleno de poliuretano expandido de 5cm (tipo sandwich), sobre estructura metálica, con pilares metálicos.	m^2	63,5	580.000	36.827.100	585.000	37.144.575	570.000	36.192.150
8	ABERTURAS								
8.1	Puerta placa de 1,60 x 2,10 incluye marcos y contramarcos	un.	1	2.450.000	2.450.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000
8.2	Puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye marcos y contramarcos	un.	1	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8.3	Ventana tipo balancín con mosquitero	m^2	7,82	680.000	5.317.600	650.000	5.083.000	700.000	5.474.000
8.4	Vidrios traslucidos para los balancines	m^2	7,82	220.000	1.720.400	250.000	1.955.000	200.000	1.564.000
9	INSTALACIONES SANITARIAS								
9.1	Instalación de ramal de entrada de agua, incluye accesorios	ml.	10	40.000	400.000	40.000	400.000	45.000	450.000
9.2	Instalaciones de agua de baño	un.	1	950.000	950.000	980.000	980.000	1.000.000	1.000.000
9.3	Instalación de agua para canillas de patio	un.	1	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS
Alto Paraguay

9.4	Desagues de baño	un.	1	900.000	900.000	820.000	820.000	880.000	880.000
9.5	registros cloacales de 40x40	un.	1	550.000	550.000	520.000	520.000	530.000	530.000
9.6	Conección entre registros cloacales	ml.	10	50.000	500.000	52.000	520.000	48.000	480.000
9.7	Cámara séptica con tapa de hormigón	un.	1	3.500.000	3.500.000	3.450.000	3.450.000	3.600.000	3.600.000
9.8	Mesada de Marmol cultivado con una bacha	gl.	1	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
9.9	Provisión y colocación de inodoro cisterna alta	un.	1	850.000	850.000	900.000	900.000	800.000	800.000
9.10	Grifería frío solo tipo presmatic	un.	1	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9.11	Llave de paso con campana de ½	un.	2	200.000	400.000	200.000	400.000	220.000	440.000
9.12	Accesorios varios para baños	un.	6	150.000	900.000	130.000	780.000	140.000	840.000
9.13	Botiquin con espejo	un.	1	350.000	350.000	360.000	360.000	380.000	380.000
9.14	Canaleta de chapa galvanizada D=50cm Nº27	ml.	15	90.000	1.350.000	90.000	1.350.000	90.000	1.350.000
9.15	Bajada de chapa galvanizada de 15 cm x 10 cm. Nº 27	ml.	14	75.000	1.050.000	70.000	980.000	70.000	980.000
10	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS								
10.1	Alimentación al tablero principal existente desde la pilastra con cable pre esnsamblado monofasico 2 x 16	ml.	20	20.000	400.000	20.000	400.000	20.000	400.000
10.2	Alimentación del tablero principal al tablero seccional con cables de 6 mm2	ml.	10	15.000	150.000	18.000	180.000	16.500	165.000
10.3	Tablero secundario	un.	1	600.000	600.000	500.000	500.000	650.000	650.000
10.4	Boca para luces	un.	14	250.000	3.500.000	250.000	3.500.000	280.000	3.920.000
10.5	Boca de tomas estandar	un.	10	260.000	2.600.000	250.000	2.500.000	280.000	2.800.000
10.6	Boca para ventiladores de techo	un.	2	260.000	520.000	250.000	500.000	250.000	500.000
10.7	Circuito independiente para ducha eléctrica	un.	1	400.000	400.000	400.000	400.000	380.000	380.000
10.8	Circuito independiente para acondicionador de aire-monofasico	un.	1	400.000	400.000	400.000	400.000	380.000	380.000
10.9	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo led	un.	12	200.000	2.400.000	210.000	2.520.000	220.000	2.640.000
10.10	Provisión y colocación de ventiladores de techo whatson, motor pesado caja metálica	un.	2	700.000	1.400.000	680.000	1.360.000	720.000	1.440.000
10.11	Provisión y colocacón de ducha eléctrica	un.	1	150.000	150.000	140.000	140.000	170.000	170.000
11	SERVICIOS DE PINTURA								
11.1	Pintura de paredes interiores al latex con base enduido	m^2	47,33	50.000	2.366.500	45.000	2.129.850	50.000	2.366.500
11.2	Pintura de paredes exteriores con base enduido	m^2	71	50.000	3.550.000	50.000	3.550.000	60.000	4.260.000
11.3	Pintura de abertura de madera al sintético	m^2	26,82	60.000	1.609.200	50.000	1.341.000	60.000	1.609.200
12	LIMPIEZA DE OBRA								
12.1	Retiro de escombros y limpieza final de obra	gl.	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PRECIO TOTAL					149.185.100		150.399.385		153.331.750

ANILISIS DE PRECIOS OFERTADOS

De acuerdo al cuadro comparativo de Precios expuesto se analizará la Oferta más baja que corresponde al Oferente OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. a fin de verificar si se ajusta a los Requisito del Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme establece el Art. 61 numeral 3. Del Decreto Reglamentario 21,909/03 de la Ley 2051/03 que dice: " Se seleccionará provisoriamente a la Oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la mas baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones Técnicas, Plaso de entrega, Capacidad Financiera y técnica para cumplir contrato, etc"

ABOG. MIGUEL ANGEL HEILMAN

MIGUEL ANGEL HEILMAN

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS
Alto Paraguay

GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Secretaria de Administración y Finanzas
Secretaria de Obras

MEMORANDUM N° 13/2020

SEÑOR: ***JOSE DOMINGO ADORNO GOBERNADOR***
Gobernación XVII Dpto. Alto Paraguay

DE: ***ADOLFO VILLALBA***
Secretario de Obras

FECHA: ***15 de Marzo***

Atendiendo el pedido de los pobladores de Puerto Sastre Distrito de Carmelo Peralta, que desean contar con suma urgencia de un puesto sanitario que permita la atención primaria de la ciudadanía por enfermedades relacionadas a la pandemia del covid 19 que podiera surgir, en tal sentido esta secretaria ha realizado las averiguaciones correspondientes de manera a lograr la ubicación respectiva de un puesto dentro del predio del PUESTO DE SALUD LOCAL.
A tal efecto remitimos los planos, planillas y cómputos métricos del proyecto a ser realizado como así también las autorizaciones de la municipalidad local y la RESOLUCION de declaración de emergencia por la JUNTA departamental

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Alto Paraguay
ADOLFO VILLALBA
Secretario de Obras

GOBERNACION DPTO. ALTO PARAGUAY
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 633
Fecha: 15/06/20 Hora: 09:30
Motivo:
Aclaración: Wilmar Fernández
U.O.C. Gob. Interino