CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE MADERA CON BARANDA EN LA LAGUNA ITÁ con ID: 372464

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE MADERA CON BARANDA EN LA LAGUNA ITÁ con ID: 372464					JM ARQUITECTURA		PRECIO REFERENCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131702-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1	6.644.400	6.644.400	6.780.000	6.780.000
1.1		Limpieza preliminar y replanteo de obra	Metros cuadrados	143	9.800	1.401.400	10.000	1.430.000
1.2		Cartel de obra 2,00x1,00m	Unidad	1	833.000	833.000	850.000	850.000
1.3		Vallado metálico s/diseño para protección de area de trabajo	Metro lineal	45	98.000	4.410.000	100.000	4.500.000
2	72131702-002	Demoliciones	Unidad Medida Global	1	1.102.500	1.102.500	1.125.000	1.125.000
2.1		Retirar baranda metálica existente	Metro lineal	22,5	49.000	1.102.500	50.000	1.125.000
3	72131702-002	Construcción de muelle con baranda de madera	Unidad Medida Global	1	123.950.400	123.950.400	126.480.000	126.480.000
3.1		Provisión de pilotines de madera (Quebracho labrado) Diametro=0,25m Long=2,5m	Unidad	40	313.600	12.544.000	320.000	12.800.000
3.2		Provisión de viga de madera cepillada 4x8'' kurupa'y o yvyra pytá	Metro lineal	90	117.600	10.584.000	120.000	10.800.000
3.3		Provisión de tirantes de madera cepillada 2x5'' kurupa`y o yvyra pytá	Metro lineal	270	39.200	10.584.000	40.000	10.800.000
3.4		Provisión de madera cepillada 1 1/2 x 5'' kurupa'y o yvyra pytá	Metros cuadrados	143	215.600	30.830.800	220.000	31.460.000
3.5		Hincado de pilotines de madera con maquina de percución de impacto vertical	Unidad	40	215.600	8.624.000	220.000	8.800.000
3.6		M.O Colocación de viga de madera 4x8'' sujetadas con planchuelas de hierro y tirafondos por los pilotines de madera y por otras vigas, colocación de tirantes de madera 2x5'' sujetadas con planchuelas de hierro por las vigas ambas caras	Metros cuadrados	143	137.200	19.619.600	140.000	20.020.000
3.7		M.O Colocación de madera 1 1/2 x 5'' como piso, sujetadas con tirafondos de 4''	Metros cuadrados	143	98.000	14.014.000	100.000	14.300.000
3.8		Provisión y colocación de baranda de madera según diseño existente en la laguna de Itá Altura=1,00m	Metro lineal	50	343.000	17.150.000	350.000	17.500.000
4	72131702-002	Pintura	Unidad Medida Global	1	9.359.000	9.359.000	9.550.000	9.550.000
4.1		De vigas de madera al sintético color tabaco	Metro lineal	90	14.700	1.323.000	15.000	1.350.000
4.2		De tirantes de madera al sintético color tabaco	Metro lineal	270	12.250	3.307.500	12.500	3.375.000
4.3		De piso de madera al sintético color tabaco	Metros cuadrados	143	24.500	3.503.500	25.000	3.575.000
4.4		De barandas de madera al sintético color tabaco	Metro lineal	50	24.500	1.225.000	25.000	1.250.000
5	72131702-002	Varios	Unidad Medida Global	1	1.470.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000
5.1		Limpieza final para entrega de obra	Unidad Internacional	1	1.470.000	1.470.000	1.500.000	1.500.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**142.526.300**		**145.435.000**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC