MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OBRAS Y ESTRUCTURAS JM

EMPRESAS	OBRAS Y ESTRUCTURAS JM	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4
TOTAL GENERAL	101.545.210.-			

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA Nº 6909 PIO ANILDO DIAZ BURGOS

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	89,76	6.550	587.928
2	Replanteo y marcación	m2	89,76	4.350	390.456
3	Cartel de Obra 1,00 x 1,50	un	1,00	1.014.000	1.014.000
4	Rellenos hasta 0,30 cm de altura	m3	17,20	93.600	1.609.920
5	Excavación para Fundación	m3	10,89	62.400	679.536
6	Zapata de Hº Aº	m3	3,00	1.716.000	5.148.000
7	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	2,07	1.716.000	3.552.120
8	Encadenado superior de Hº Aº	m3	1,12	1.716.000	1.921.920
9	Viga cumbrera 0,20x0,50	m3	0,80	1.794.000	1.435.200
10	Viga de HºAº de Galería 0,15x0,30	gl	0,36	1.794.000	645.840
11	Losa de Hº Aº en acceso	gl	1,00	390.000	390.000
12	Pilar de Hº Aº	m3	2,41	1.872.000	4.511.520
13	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	57,36	35.100	2.013.336
14	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	11,52	132.600	1.527.552
15	Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco	m2	47,5	70.200	3.334.500
16	Mampostería de 0,20 - Ladrillo hueco	m2	46,62	85.800	3.999.996
17	Envarillado en muros sobre y bajo aberturas de 8 mm	ml	22	20.280	446.160
18	Salpicado	ml	202,82	21.200	4.299.784
19	Revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo	m2	202,82	31.200	6.327.984
20	Techo de tejas prensadas sobre tejuelon	m2	82	226.200	18.548.400
21	Aislación horizontal	m2	8	20.280	162.240
22	Membrana asfáltica con aluminio	m2	82	31.200	2.558.400
23	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	un	1	2.028.000	2.028.000
24	Ventana tipo Balancín	m2	7,2	312.000	2.246.400
25	Pintura Látex en paredes y vigas	m2	157,2	24.180	3.801.096
26	Pintura sintética pared/pila	m2	50	24.960	1.248.000
27	Pintura sintética para aberturas de madera	m2	4,32	24.950	107.784
28	Pintura sintética para abertura metálica	m2	7,2	24.960	179.712
29	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	82	23.400	1.918.800

Luis Estelon Rojas Alvarez

Lic. Luis Rojas
Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.

30	Pintura para canaletas, bajadas y rejillas	m2	10,23	23.400	239.382
31	Vidrios de 3 mm	m2	7,2	132.600	954.720
32	Carpeta para piso cerámico	m2	57,5	24.960	1.435.200
33	Cerámico 30x30 PI4	m2	57,5	93.600	5.382.000
34	Zócalo	ml	32	35.100	1.123.200
35	Guarda obra: Contrapiso y Alisado de cemento	m2	27,84	93.600	2.605.824
36	Rampa	un	1	624.000	624.000
37	Canaleta mold. Y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 33 cm	ml	31	97.500	3.022.500
38	Instalación eléctrica - Línea Acometida 2x10 mm	ml	50	19.500	975.000
39	Instalación eléctrica - Tablero p/ 6 llave TM	un	1	1.014.000	1.014.000
40	Inst. eléctrica - Línea Toma Corrientes, cajas, llaves y tapas	un	3	124.800	374.400
41	Inst. eléctrica - Línea para Iluminación cajas, y fichas	un	11	124.800	1.372.800
42	Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 85 W	un	4	202.800	811.200
43	Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 45 W	un	3	171.600	514.800
44	Inst. eléctrica - Línea para Ventiladores	un	2	124.800	249.600
45	Inst. eléctrica - Colocación de Ventiladores Ventiladores	un	2	663.000	1.326.000
46	Pizarrón	un	1	1.170.000	1.170.000
47	Limpieza general	gl	1	1.716.000	1.716.000

TOTAL GUARANIES	101.545.210

Luis Estelan Rojas Alvarez

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C