GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

**Descripción del Llamado**: Construcción de Obras viales e infraestructura en el Departamento de Concepción

**Modalidad**: Licitación Pública Nacional N° 3 /2017 ID N° 336.489

ANEXO B - 02 - 08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Lote 6: Pavimento Loreto | | ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Construcción de Pavimento Rígido de Hormigón Simple. sobre colchón de arena de 10cm.Fck 180 kg/cm2. H promedio hormigon: 13,5cm. Incluye Baden, nivelado y lomada que determine la Fiscalización.- | Metros cuadrados | 5.523,50 | 118.952 | 657.031.372 |
| 2 | Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes. | Metro lineal | 1.250 | 33.314 | 41.642.500 |
| 3 | Preparación altimétrica y planimétrica del terreno, relleno con suelo compactado p/ base de carpeta de Hº Simple | Metros cuadrados | 5.523,50 | 3.447 | 19.039.505 |
| 4 | Cartel de obra | Unidad | 2 | 1.465.292 | 2.930.584 |
| 5 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 5.523,50 | 1.163 | 6.423.831 |
| | | | | | **727.067.791** |

| Lote 9: Pavimento San Lázaro | | ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Construcción de Pavimento Rígido de Hormigón Simple. sobre colchón de arena de 10cm.Fck 180 kg/cm2. H promedio hormigon: 13,5cm. Ancho 7,4m.incluye Baden, nivelado y lomada que determine la Fiscalización.- | Metros cuadrados | 4.836,64 | 109.057 | 527.469.448 |
| 2 | Preparación altimétrica y planimétrica del terreno, relleno con suelo compactado p/ base de carpeta de Hº Simple | Metros cuadrados | 4.836,64 | 5.514 | 26.669.233 |
| 3 | Cartel de obra | Unidad | 3 | 1.465.292 | 4.395.876 |
| 4 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 4.836,64 | 1.163 | 5.625.012 |
| | | | | | **564.159.570** |

| Lote 4: Empedrado Zona 2 | | JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Excavaciones, Retiro de materiales | Metros cúbicos | 208 | 50.660 | 10.537.280 |
| 2 | Pavimento tipo empedradrado | Metros cuadrados | 2.302,70 | 98.500 | 226.815.950 |
| 3 | Cordon | Metros | 904,8 | 32.000 | 28.953.600 |
| 4 | Canal de Hormigon Armado de 0,80 m x 0,60m sobre base de H° de ripio | Metros | 183,27 | 872.500 | 159.903.075 |
| 5 | Alcantarilla de cruce de calle con cabecera de piedra bruta, fondo y losa de H°A° | Metros | 15 | 1.898.400 | 28.476.000 |
| 6 | Relleno de ripio en laterales de canal y Alcantarillas | Metros cúbicos | 255 | 75.940 | 19.364.700 |
| 7 | Sumidero de 1,00m x 1,20 m | Unidad | 1 | 1.669.700 | 1.669.700 |
| 8 | Alcantarilla tubular de H°A° de 0,60m de diametro con cabeceras de piedra bruta | Metros | 70 | 495.150 | 34.660.500 |
| 9 | Puente de acceso vehicular de hormigon armado sobre cabecer ad epiedra bruta | Unidad | 4 | 2.820.000 | 11.280.000 |
| 10 | Puente de acceso peatonal de H°A° sobre cabecera de piedra bruta | Unidad | 12 | 945.150 | 11.341.800 |
| 11 | Cambio de dirección de red de agua potable | Metro lineal | 350 | 32.000 | 11.200.000 |
| 12 | Conexiones de caños cloacales domiciliarios al canal pluvial, adyacente al canal | Unidad Medida Global | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 13 | Cartel de obras | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | **550.902.605** |

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

| Lote 7: Plaza Capitán Sosa | | PIERCE & PIERCE S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Preparación del Terreno | Unidad Medida Global | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | Cartel de obra | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3 | Cimiento de Ripio | Metros cúbicos | 30 | 380.000 | 11.400.000 |
| 4 | Mamposteria de Nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 120 | 160.000 | 19.200.000 |
| 5 | Provisión y Colocaciòn de postes de Hormigòn | Unidad | 130 | 95.000 | 12.350.000 |
| 6 | Colocaciòn de malla de tejido de alambre H= 1,6 | Metros cuadrados | 296 | 30.000 | 8.880.000 |
| 7 | Portonmetàlico | Unidad | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 8 | Losa H°A° para acceso 2x2 | Unidad | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 9 | Portico de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 10 | Limpieza general | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | | **64.680.000** |

| Lote 10: Tinglado Cerro Morado | | PIERCE & PIERCE S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 600 | 3.500 | 2.100.000 |
| 3 | Desmonte de terreno y nivelación | Metros cúbicos | 150 | 90.000 | 13.500.000 |
| 4 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 20 | 90.000 | 1.800.000 |
| 5 | Muro de PBC | Metros cúbicos | 18 | 420.000 | 7.560.000 |
| 6 | Cerco perimetral con poste de H°A° malla 4 H 1,6m | Metro lineal | 132 | 180.000 | 23.760.000 |
| 7 | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 5 | 2.100.000 | 10.500.000 |
| 8 | Viga Inferior H°A° 0,22x,0,40 | Metro lineal | 69 | 180.000 | 12.420.000 |
| 9 | Viga Inferior H°A° 0,22x,0,40 Piso de H°A° 8cm espesor, fratachado | Metros cuadrados | 100 | 160.000 | 16.000.000 |
| 10 | Mamposteria de Nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 37 | 180.000 | 6.660.000 |
| 11 | Mamposteria de Elevación visto a una cara | Metros cuadrados | 165 | 120.000 | 19.800.000 |
| 12 | Aislación Horinzontal | Metro lineal | 54 | 30.000 | 1.620.000 |
| 13 | Aislación vertical con panderete | Metros cuadrados | 16 | 35.000 | 560.000 |
| 14 | Revoque de pared a dos capas filtrado | Metros cuadrados | 165 | 45.000 | 7.425.000 |
| 15 | Techo de chapa zinc a reparar | Metros cuadrados | 20 | 110.000 | 2.200.000 |
| 16 | Techo chapa zinc N° 26 | Metros cuadrados | 210 | 190.000 | 39.900.000 |
| 17 | Contrapiso de cascote compactado | Metros cuadrados | 100 | 30.000 | 3.000.000 |
| 18 | Zocalocermico | Metro lineal | 70 | 25.000 | 1.750.000 |
| 19 | Azulejos | Metros cuadrados | 25 | 120.000 | 3.000.000 |
| 20 | Piso Cermico PI4 | Metros cuadrados | 100 | 130.000 | 13.000.000 |
| 21 | Marco y Puerta Tipo Tablero 0,80x2,10 | Unidad | 3 | 1.800.000 | 5.400.000 |
| 22 | Marco y Puerta Tipo Tablero 0,70x2,10 | Unidad | 2 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 23 | Ventana Metalica 1,70x0,90 | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 24 | Marco con Mesada para cantina 1,70x0,35 | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 25 | Ventana tipo Balancín 0,60x0,40 con vidrio | Unidad | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
| 26 | Pintura de pared con silicona | Metros cuadrados | 165 | 35.000 | 5.775.000 |
| 27 | Pintura de pared al latex | Metros cuadrados | 165 | 35.000 | 5.775.000 |
| 28 | Pintura de Aberturas al barniz | Metros cuadrados | 10 | 25.000 | 250.000 |
| 29 | Pintura tipo polideportivo para piso de cancha | Metros cuadrados | 700 | 25.000 | 17.500.000 |
| 30 | Pilastra para Acometida de Ande | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 31 | Tablero seccional | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 32 | Tablero General | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 33 | Bocas de conexiones electricas | Unidad | 25 | 150.000 | 3.750.000 |
| 34 | Artefacto fluorescente 2x40w | Unidad | 5 | 180.000 | 900.000 |
| 35 | Artefacto fluorescente 1x40w | Unidad | 4 | 150.000 | 600.000 |
| 36 | Ventilador con motor pesado | Unidad | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 37 | Reflector de 400wtts | Unidad | 10 | 650.000 | 6.500.000 |
| 38 | Alumbrado Publico | Unidad | 3 | 250.000 | 750.000 |
| 39 | Dos Baños completos | Unidad | 2 | 7.500.000 | 15.000.000 |
| 40 | CamaraSeptica | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 41 | Pozo Ciego | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 42 | Instalación cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 43 | Instalación agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 44 | Caminero de acceso de H°A° con gradas | Metros cuadrados | 33 | 140.000 | 4.620.000 |
| 45 | Portón de acceso metalico | Unidad Medida Global | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 46 | Portico de acceso, mamposteria, pergola metal, c/iluminación | Unidad Medida Global | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 47 | Bancos de madera/metal | Unidad | 6 | 800.000 | 4.800.000 |
| 48 | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | **283.475.000** |

| Lote 1: Adoquinado Herminio Mendoza | | HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provision y colocacion de pavimento de adoquin hexagonal con junta de dilatacion de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelacion, compactacion y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye la construccion de lomadas que determine la fiscalización | Metros cuadrados | 5.576 | 105.000 | 585.480.000 |
| 2 | Provisión y colocación de cordón de Hormigón, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes | Metro lineal | 654,4 | 35.000 | 22.904.000 |
| 3 | Limpieza periódoca y final | Metros cuadrados | 5.576 | 500 | 2.788.000 |
| 4 | Cartel de obra | Unidad | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| | | | | | **613.572.000** |

| Lote 2: Adoquinado UNC | | HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provision y colocacion de pavimento de adoquin hexagonal con junta de dilatacion de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelacion, compactacion y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye la construccion de lomadas que determine la fiscalización | Metros cuadrados | 1.662 | 104.000 | 172.848.000 |
| 2 | Provisión y colocación de cordón de Hormigón, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes | Metro lineal | 747 | 34.000 | 25.398.000 |
| 3 | Limpieza periódoca y final | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4 | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | **200.946.000** |

| Lote 5: Empedrado Zona 3 | | HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Excavaciones, retiro de materiales | Metros cúbicos | 138 | 50.000 | 6.900.000 |
| 2 | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 1.524 | 98.000 | 149.352.000 |
| 3 | Cordon | Metros | 381,2 | 31.000 | 11.817.200 |
| 4 | Cambio de dirección de red de agua potable | Metro lineal | 114,3 | 48.500 | 5.543.550 |
| 5 | Cartel de Obras | Unidad | 1 | 1.290.730 | 1.290.730 |
| | | | | | **174.903.480** |

GOBERNACION DEPARTAMENTAL CONCEPCION

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

| Lote 3: Empedrado Zona 1 | | JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | Metro lineal | 1.862 | 46.930 | 87.383.660 |
| 2 | Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización. | Metros cuadrados | 6.516 | 89.620 | 583.963.920 |
| 3 | Alcantarilla de 60cm | Metro lineal | 4 | 347.698 | 1.390.792 |
| 4 | Alcantarilla de 40cm | Metro lineal | 5 | 207.350 | 1.036.750 |
| 5 | Cabecera de HºAº para alcantarillas | Unidad | 4 | 449.140 | 1.796.560 |
| 6 | Canal de desague | Unidad | 80 | 409.779 | 32.782.320 |
| 7 | Limpieza periódoca y final | Unidad Medida Global | 1 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 8 | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 2 | 941.250 | 1.882.500 |
| | | | | | **711.510.502** |

| Lote 8: Adoquinado Belén | | JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provision y colocacion de pavimento de adoquin hexagonal con junta de dilatacion de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelacion, compactacion y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye la construccion de lomadas que determine la fiscalización | Metros cuadrados | 4.919 | 105.214 | 517.547.666 |
| 2 | Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes. | Metro lineal | 1.336 | 33.132 | 44.264.352 |
| 3 | limpiezaperiodica y final del sitio de obras. | Unidad Medida Global | 1 | 2.402.400 | 2.402.400 |
| 4 | Provision y colocacion de Cartel de obra | Unidad | 4 | 941.250 | 3.765.000 |
| | | | | | **567.979.418** |

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC