MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 29/2017 – ID Nº 330428 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE CAACUPE

ANEXO B - 02 - 08

				FANN SA	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	91,8	85.000	7.803.000
2	c-Replanteo	Metros cuadrados	91,8	8.500	780.300
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	12,76	400.000	5.104.000
4	Estructura:b2-Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,81	2.000.000	1.620.000
5	Estructura:d-Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,69	2.000.000	3.380.000
6	Muros de nivelación:a-De 0,45 cm	Metros cuadrados	5,49	195.000	1.070.550
7	Muros de nivelación:b-De 0,30 cm	Metros cuadrados	6,66	120.000	799.200
8	Relleno y apisonado de inferiores	Metros cúbicos	45	150.000	6.750.000
9	Aislación Asfáltica:a-De paredes	Metro lineal	25,8	35.000	903.000
10	Muros de elevación:a-De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	27	52.000	1.404.000
11	Muros de elevación:b-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,04	102.000	3.472.080
12	Muros de elevación:c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	70,28	120.000	8.433.600
13	d-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	85.000	2.142.000
14	Pilares:b-De 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	120.000	792.000
15	Construccion/Colocacion de techo/tinglado:c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	84,68	270.000	22.863.600
16	Construccion/Colocacion de techo/tinglado:d-Viga de madera y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000

17	Revoques:a-De paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa	Metros cuadrados	40,32	37.000	1.491.840
18	Revoques:b-De viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,7	36.000	385.200
19	Revoques:Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	Metros cuadrados	91,8	45.000	4.131.000
20	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	63,64	88.000	5.600.320
21	Colocacion de pisos - contrapisos	Metro lineal	36	28.000	1.008.000
22	Rampa de Hº Aº para discapacitados	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
23	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	40	80.000	3.200.000
24	Aberturas:b-Puerta de metálica 1,20x2,10	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
25	Aberturas:a-Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	380.000	4.104.000
26	Aberturas:c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	35.000	560.000
27	Aberturas:d-De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	12	98.000	1.176.000
28	Servicio de pintura:a-De paredes a la cal	Metros cuadrados	40,32	25.000	1.008.000
29	Servicio de pintura:c-De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	25.000	297.500
30	Servicio de pintura:e-De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,7	30.000	321.000
31	Servicio de pintura:f-De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,84	28.500	451.440
32	Servicio de pintura:g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	22.000	3.841.200
33	Servicio de pintura:h-De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	84,68	25.000	2.117.000
34	Servicio de pintura:Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,8	105.000	1.134.000
35	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	Metro lineal	26,8	95.000	2.546.000
36	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Unidad	1	8.700.000	8.700.000
37	Mamposteria:a-Pizarrones	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
38	Mamposteria:b-Placa de mármol	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
39	Limpieza de obra	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
	TOTAL				**120.589.830**

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

TEOFILO ROLÓN
Responsable de UOC