MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN

Antonio López c/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Caaguazú – Paraguay
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.municipalidadrepatriacion.com - mmi_repa@hotmail.com

CUATRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 12/2017 "CONSTRUCCION DE UN AULA DE PREESCOLAR PARA ESCUELA BASICA Nº1838 TTE. CNEL. FULGENCIO YEGRO "

ANEXO B - 02 - 08

				CONSTRUCCIONES CRISPIN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	76,56	5.200	398.112
2	Replanteo	Metros cuadrados	76,56	6.500	497.640
3	Excavacion y carga de cimiento DE P.B.C.	Metros cúbicos	17,72	337.500	5.980.500
4	Viga cumbrera, vigade galeria y dados de H"A"	Metros cúbicos	1,29	2.320.000	2.992.800
5	Zapata y pilar	Metros cúbicos	1,62	2.320.000	3.758.400
6	Encadenado Inferior de H"A"	Metros cúbicos	1,46	2.150.000	3.139.000
7	Encadenado superior de H" A"	Metros cúbicos	1,52	2.150.000	3.268.000
8	De 0,60	Metros cuadrados	0,72	320.000	230.400
9	De 0,45	Metros cuadrados	3,75	225.000	843.750
10	De 0,30	Metros cuadrados	11,63	150.000	1.744.500
11	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	28,65	105.200	3.013.980
12	Aislacion horizontal	Metros cuadrados	18,51	72.500	1.341.975
13	De cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	72.500	256.650
14	De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	61,75	85.000	5.248.750
15	De 0,15 visto una cara con ladrillo comun prensado	Metros cuadrados	37,65	105.000	3.953.250
16	De 0,30 revoques ambas caras	Metros cuadrados	21,91	154.000	3.374.140
17	De 0,30 visto una cara de ladrillo comun prensado	Metros cuadrados	31,72	195.500	6.201.260
18	Sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	Metro lineal	4	51.500	206.000
19	Loseta sobre abertura	Unidad	1	235.000	235.000
20	Envarilaldo sobre y bajo de aberturas	Metro lineal	44,7	17.000	759.900
21	Pilar de mamposteria0,40 x 0,40	Metro lineal	9,2	118.000	1.085.600
22	Capitel de Pilares de H"A"	Unidad	4	188.500	754.000
23	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H"A" con tirantes de 2"x6" de HºAº Yy liston de boca de 2x3"	Metros cuadrados	99,53	258.000	25.678.740
24	De paredes interior, con hirofugo una capa	Metros cuadrados	215,38	22.500	4.846.050
25	De pilares de graderia con hidrofugo 0,40 x 0,40	Metros cuadrados	14,72	44.500	655.040
26	De cantero con hidrofugo- exterior	Metros cuadrados	7,84	22.500	176.400
27	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	20,48	50.200	1.028.096
28	De nivelacion y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	22.600	230.294
29	De molduras 1,3 (molduras de ventana) 10 cm de espesor	Metro lineal	30,8	12.000	369.600
30	De mochetas	Metro lineal	42,8	9.900	423.720
31	Contrapiso H"P"0,07	Metros cuadrados	67,29	33.400	2.247.486
32	Carpeta de Nivelacion	Metros cuadrados	62,99	26.000	1.637.740
33	Piso ceramico anti deslizante P14	Metros cuadrados	62,99	71.200	4.484.888
34	Zocalo ceramico	Metro lineal	36,7	17.200	631.240
35	Placa 0,70 x 2,10 con marco y contramarco	Unidad	1	610.000	610.000
36	Placa 0,60 x 1,20 con maro y contramarco	Unidad	2	385.000	770.000
37	Puerta de abrir 090 x 2,10 con marco y contramarco(inclusivo)	Unidad	1	700.000	700.000
38	Balancin de 1.50x1.70 2 unid. con marco	Metros cuadrados	5,1	300.000	1.530.000
39	Balancín 1.50x 1.00 6 unid con marco	Metros cuadrados	9	300.000	2.700.000
40	Puerta metálica 1.00x2.30 con marco	Metros cuadrados	2,3	420.000	966.000
41	De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	143,16	20.200	2.891.832
42	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	59,29	20.200	1.197.658
43	Con látex en mampostería vista color ceramico	Metros cuadrados	73,53	20.200	1.485.306
44	De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	Metros cuadrados	19,16	31.200	597.792
45	De madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13,42	23.200	311.344
46	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	99,53	18.000	1.791.540
47	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria	Metros cuadrados	20,48	10.590	216.883
48	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	Metro lineal	39,9	24.500	977.550
49	VIDRIOS DOBLES 4mm	Metros cuadrados	14,1	146.200	2.061.420
50	Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.180.000	1.180.000
51	Registro 40x 40	Unidad	1	220.000	220.000
52	Registro 60 x 60	Unidad	1	325.000	325.000
53	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Unidad	1	6.080.000	6.080.000
54	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad	1	4.700.000	4.700.000
55	Canaletas y bajadas	Metro lineal	36,9	45.000	1.660.500
56	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
57	ARTEFACTOS (cant. ver plano) - INST. DE ARTEF.,GRIFERIAS y ducha electrica, MESADA AZULEJADA y BARRAS DE ASIMIENTO	Unidad	1	5.050.000	5.050.000
58	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	Unidad	1	430.000	430.000
59	ESPEJO 0.40x1.75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x0,50	Metros cuadrados	0,8	410.000	328.000
60	AZULEJOS EN SS. HH.	Metros cuadrados	30,57	60.000	1.834.200
61	PIZARRON fijo 1,50 x 3.00 con marco y porta tiza	Unidad	1	620.000	620.000
62	Escalera de acceso	Unidad	1	490.000	490.000
63	RAMPA PEATONAL	Unidad	1	850.000	850.000
64	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	400.000	400.000
65	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	60.000	1.382.400
66	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Unidad	6	83.500	501.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Adriana Benítez Torres
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

CD Nº 12/2017 "CONSTRUCCION DE UN AULA DE PREESCOLAR PARA ESCUELA BASICA Nº1838 TTE. CNEL. FULGENCIO YEGRO "

67	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	83.500	167.000
68	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	94.000	940.000
69	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	94.000	376.000
70	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	94.000	188.000
71	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	230.000	920.000
72	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	6	100.000	600.000
73	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	175.000	175.000
74	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	120.000	120.000
75	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	430.000	860.000
76	alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	Metros	10	85.000	850.000
77	EXTINTOR DE 6 KILOS	Unidad	1	220.000	220.000
78	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	77,46	6.600	511.236
			Precio Total		**143.908.562**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
MUNICIPALIDAD REPATRIACION
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADRIANO BENITEZ TORRES
Responsable de UOC