SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

SENACSA

Km. 10 1/2 Ruta Mcal. Estigarribia - San Lorenzo

Tel: 505-727/501-374/507-862 Fax: 507863

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Descripción	CONSTRUCTORA ING. CIVIL SIMON R. OVELAR					
		Presentación	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Reparaciones Menores de Edificio del Laboratorio.	Evento	Ing. Civil Simon R. Ovelar	Paraguay	1	248.923.500	248.923.500
	SEGÚN PLANILLA DE OBRAS.						
Sub Total							248.923.500
IVA 10 %							C/IVA
IVA 05 %							
TOTAL							248.923.500

Obs: Las ofertas y documentos respaldatorios originales de los oferentes obran en la Unidad Operativa de Contrataciones.

PLANILLA DE OBRAS

PROPIETARIO:	**Servicio Nacional de salud Animal (SENACSA)**
UBICACION:	**Dpto. Central**
OBRA	**PLANILLA COMPUTO METRICO OFICINA DIGELAB**

PLANILLA OFICINA DIGELAB

ITEM	RUBRO	UNID	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	***DEMOLICION***				
1,1	De mamposteria	M2	20,00	11.500	230.000
1,2	De revoques	M2	230,00	3.800	874.000
1,3	De instalacion electrica	Und	1,00	320.000	320.000
1,4	De instalacion sanitarias	Und	1,00	360.000	360.000
1,5	De artefactos sanitarios	Und	2,00	50.000	100.000
1,6	De techo metalico c/ estructura de madera	M2	70,00	21.000	1.470.000
1,7	De maquinas Auto clave de frontera	Und	1,00	3.100.000	3.100.000
1,8	De maquinas Auto clave	Und	1,00	700.000	700.000
1,9	De maquinas aire acondicionado	Und	1,00	150.000	150.000
1,10	De piso ceramico	M2	300,00	4.000	1.200.000
1,11	De azulejos	M2	120,00	7.500	900.000
1,12	De aberturas	Und	1,00	50.000	50.000
2	Excavaciòn y cimentaciòn P.B.C	M3	3,00	340.000	1.020.000
3	Encadenados				
3,1	Encadenados de Nivelaciòn de HªAª 30x40 cm	ML	15,00	125.000	1.875.000
4	**MAMPOSTERIA**				
4,1	Elevaciòn Ladrillo comun 0,15 mts.	M2	50,00	96.500	4.825.000
4,2	Elevaciòn Ladrillos comunes 0,30 mts	M2	15,00	138.500	2.077.500
5	**AISLACION**				
5,1	Aislacion horizontal 0,15 mts	ML	25,00	19.000	475.000
5,2	Aislacion horizontal 0,30 mts	ML	15,00	24.000	360.000
6	Contrapiso Cascote Apisonado 0,08	M2	50,00	16.500	825.000
7	Carpeta	M2	330,00	26.500	8.745.000

8	Revoque Fino de Pared	M2	150,00	20.000	3.000.000
9	Envarillado s/Aberturas s/toda Mamposteria	ML	50,00	21.000	1.050.000
10	Piso Ceramico pi5	M2	300,00	135.000	40.500.000
11	Provisiòn y Colocaciòn de ventanas de aluminio	M2	15,00	650.000	9.750.000
12	Colocacion de piso adoquin	M2	70,00	60.000	4.200.000
13	**Reparacion serv. higienico caballeros**				
13,1	Desague cloacal				
13,1,1	De baños completo caballero	Und	1,00	650.000	650.000
14	Instalacion de agua corriente				
14,1	De baños completo caballero	Und	1,00	750.000	750.000
15	Peov y coloc artefacto sanitario				
15,1	En servicio higienico completo	Und	1,00	1.800.000	1.800.000
16	Azulejos	M2	120,00	80.000	9.600.000
17	Mamparas para baños	M2	10,00	220.000	2.200.000
18	**INSTALACION DESAGUE CLOACAL**				
18,1	Registro 40x40x100 mts de profundidad	Und	23,00	400.000	9.200.000
18,2	Caño de PVC diametro 100mm	ML	265,00	50.000	13.250.000
18,3	Caño de acero inoxidable diametro 100mm	ML	12,00	390.000	4.680.000
19	**CARPINTERIA DE MADERA**				
19,1	Pta Placa de madera en cedro de 1ra 1,60x2.10	Und	1,00	2.250.000	2.250.000
20	**CARPINTERIA METALICA**				
20,1	Puerta contra incendio	Und	2,00	3.550.000	7.100.000
21	**PINTURA**				
21,1	De Paredes al Agua interior	M2	2000,00	19.500	39.000.000
21,1	De Paredes al Agua exterior	M2	2000,00	20.500	41.000.000
21,2	De Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	81,00	22.000	1.782.000
21,3	De canaletas y bajadas	ML	30,00	18.000	540.000
22	Techo de estructura metalica y chapa	M2	40,00	220.000	8.800.000
23	Contra piso	M2	210,00	16.500	3.465.000
24	Piso de canto rodado	M2	170,00	65.000	11.050.000
25	**Desague pluvial**				
25,1	Canaleta y bajadas desarrollo 40cm	ML	30,00	55.000	1.650.000
26	Limpieza y retiro de escombro	Und	1,00	2.000.000	2.000.000
					248.923.500