MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO
I Departamento –Concepción
Av. Río Apa y 13 de Junio
Tel.: (0351) 230764 –Email: municipalidaddesanlazaro@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N°04/2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE SANTA ROSA DE LIMA DE VALLEMI - ID. PORTAL Nº 361.623.

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE SANTA ROSA DE LIMA DE VALLEMI con ID: 361623						
OFERTA DE LA FIRMA MEZA CONSTRUCCIONES						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-004	Letrero de Obra	Unidad	1	1.498.245	1.498.245
2	72131701-004	Preparación altimétrica y planimétrica del terreno, relleno con suelo compactado p/ base de carpeta de Hº Simple	Metros cuadrados	1.113	7.035	7.829.955
3	72131701-004	Pavimento Rígido de Hº Simple, Fck= 180 Kg/cm2, e promedio= 14 cm. L=159 m; a= 7,0 m	Metros cuadrados	1.113	115.600	128.662.800
4	72131701-004	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.1 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	Metro lineal	318	65.000	20.670.000
5	72131701-004	Limpieza Final	Metros cuadrados	1.113	3.000	3.339.000
Precio Total						**162.000.000**

MUNICIPALIDAD DE SA... Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. FELICIA FERNANDEZ
Encargada UOC