Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff

e-mail: munihohe@gmail.com

Telefax 0775 – 232 606

Itapúa, Paraguay

[redacted]

Contratación Directa Nº10/2019 para "Construcción de Empedrado sobre la calle HORACIO CARISIMO" - ID N°365.927.-

Beltrán Benito Colman.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1		103.648.000
1.1		Replanteo y marcación de obra.	Metros cua	2.400	1.100	2.640.000
1.2		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Me	1	400.000	400.000
1.3		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúb	960	8.800	8.448.000
1.4		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cua	2.400	1.520	3.648.000
1.5		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cua	2.400	900	2.160.000
1.6		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámet	Metro line	600	35.000	21.000.000
1.7		CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	Metro line	40	30.000	1.200.000
1.8		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cua	2.080	28.200	58.656.000
1.9		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cua	2.080	950	1.976.000
1.10		Compactación , inicial y final.	Metros cua	2.080	1.500	3.120.000
1.11		Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Me	1	400.000	400.000
					Precio Total	103.648.000

CIENTO TRES MILLONES SESICIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff

e-mail: munihohe@gmail.com

Telefax 0775 – 232 606

Itapúa, Paraguay

Constructora Cerro Cora.

Ítems del llamado Construcción de Empedrado sobre la Calle HORACIO CARISMO- con ID: 368437

Lote Total: Construcción Empedrado No.: 4[illegible] Nic

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	71131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1		112.366.660
1.1		Replantes y marcación de obra.	Metros cuadrados	2.400	1.275	3.060.000
1.2		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	408.000	408.000
1.3		Movimiento de suelo. (cincuenta, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	960	10.200	9.792.000
1.4		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.400	1.632	3.916.800
1.5		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	2.400	1.020	2.448.000
1.6		CORDON CUNETA de HP altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	600	34.850	20.910.000
1.7		CORDON ESCONDIDO de HP. Espesor de 0,15 m. profundidad 0,30 m.	Metro lineal	40	34.850	1.394.000
1.8		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m)	Metros cuadrados	2.080	30.600	63.648.000
1.9		Enripiado con piedra triturada de 8", sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.080	1.020	2.121.600
1.10		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	2.080	2.040	4.243.200
1.11		Limpieza general y final de sitio de obras	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000
					TOTAL	112.366.660

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff

e-mail: munihohe@gmail.com

Telefax 0775 – 232 606

Itapúa, Paraguay

Emilio Gustavo Cardozo Piriz.

Ítems del llamado Construcción de Empedrado sobre la Calle Horacio Carisimo con ID: 365927						
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701 002	Construcción de empedrado	Unidad	1	126.036.000	126.036.000
1.1		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	2.400	1300	3120000
1.2		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global	1	480000	480000
1.3		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	960	11500	11040000
1.4		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.400	1920	4608000
1.5		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	2.400	1200	2880000
1.6		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	600	41000	24600000
1.7		CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	Metro lineal	40	41000	1640000
1.8		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	2.080	34000	70720000
1.9		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.080	1200	2496000
1.10		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	2.080	2100	4368000
1.11		Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	450.000	450000
				Precio Total		126.402.000

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.