República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA N°13/2019 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEFENSORES DEL CHACO E/ ALBERDI Y LA CALLE 22 DE SETIEMBRE, (UNA CUADRA), CON ID N°368653.					A & F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	
Ítems	Código de Catalogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	82101502-004	Cartel de Obra de 2,40 x 1,20 de chapa con marco metálico.	un	1	1.083.500	1.083.500
2	72131601-002	Replanteo General y fijación de cotas.	m2	792,42	1.182	936.640
3	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo.	m2	792,42	2.266	1.795.624
4	72101703-004	Cordón cuneta de hormigón simple dosaje 1:3:3	ml	199,8	69.443	13.874.711
5	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compacta con pisón a mano y terminación con vibro compactador.	m2	792,42	40.878	32.392.545
6	72131601-013	Limpieza Final, retirando todos los escombros.	un	1	788.000	788.000
Total						50.871.020

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dto. UOC