LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 "URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA REPARACION DE CAMINOS RURALES DEL GUAIRA" ID Nº 418380

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
		TRABAJOS A REALIZAR				
1	**72131701-014**	**REPARACION DE CAMINO - TRAMO OGA LATA COSTEADA - BORJA**				
1.1		Replanteo y maración de obra.	ml	4.000,00	1.500	6.000.000
1.2		Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4000 metros lineales de calzada de 7,00 metros de ancho.	ml	4.000,00	8.500	34.000.000
1.3		4000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7,00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	ml	4.000,00	9.500	38.000.000
1.4		Compactación mecánica del terreno.	ml	4.000,00	6.579	26.316.000
1.5		Limpieza y retiro de escombro.	ml	4.000,00	1.500	6.000.000
		PRECIO TOTAL				**110.316.000**
2	**72131701-014**	**REPARACION DE CAMINO - TERCERA LINEA - MAURICIO JOSE TROCHE**				
2.1		Replanteo y maración de obra.	ml	6.000,00	1.500	9.000.000
2.2		Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 6000 metros lineales de calzada de 7,00 metros de ancho.	ml	6.000,00	8.500	51.000.000
2.3		6000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7,00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	ml	6.000,00	9.500	57.000.000
2.4		Compactación mecánica del terreno.	ml	6.000,00	5.287	31.722.000
2.5		Limpieza y retiro de escombro.	ml	6.000,00	1.500	9.000.000
		PRECIO TOTAL				**157.722.000**
3	**72131701-014**	**REPARACION DE CAMINO - Kokuere Guazy y Kaundy - FELIX PEREZ CARDOZO**				
3.1		Replanteo y maración de obra.	ml	5.100,00	1.500	7.650.000
3.2		Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 5.100 metros lineales de calzada de 7,00 metros de ancho.	ml	5.100,00	8.000	40.800.000
3.3		5.100 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7,00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	ml	5.100,00	9.500	48.450.000
3.4		Compactación mecánica del terreno.	ml	5.100,00	5.287	26.963.700
3.5		Limpieza y retiro de escombro.	ml	5.100,00	1.500	7.650.000
		PRECIO TOTAL				**131.513.700**
4	**72131701-014**	**REPARACION DE CAMINO - VALLE PYTA - YATAITY**				
4.1		Replanteo y maración de obra.	ml	3.000,00	1.250	3.750.000
4.2		Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 3.000 metros lineales de calzada de 7,00 metros de ancho.	ml	3.000,00	7.000	21.000.000
4.3		3.000metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7,00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	ml	3.000,00	8.000	24.000.000
4.4		Compactación mecánica del terreno.	ml	3.000,00	6.167	18.501.000
4.5		Limpieza y retiro de escombro.	ml	3.000,00	1.250	3.750.000
		PRECIO TOTAL				**71.001.000**
5	**72131701-014**	**REPARACION DE CAMINO - CAAGUYCUPE - YATAITY**				
5.1		Replanteo y maración de obra.	ml	3.000,00	1.250	3.750.000
5.2		Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 3.000 metros lineales de calzada de 7,00 metros de ancho.	ml	3.000,00	7.000	21.000.000

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

5.3		3.000metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7,00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	ml	3.000,00	8.000	24.000.000
5.4		Compactación mecánica del terreno.	ml	3.000,00	6.455	19.365.000
5.5		Limpieza y retiro de escombro.	ml	3.000,00	1.200	3.600.000
		PRECIO TOTAL				**71.715.000**

6	**72131701-014**	**REPARACION DE CAMINO - 13 DE JUNIO - YATAITY**				
6.1		Replanteo y maración de obra.	ml	3.000,00	1.250	3.750.000
6.2		Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 3.000 metros lineales de calzada de 7,00 metros de ancho.	ml	3.000,00	7.000	21.000.000
6.3		3.000metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7,00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	ml	3.000,00	8.000	24.000.000
6.4		Compactación mecánica del terreno.	ml	3.000,00	6.167	18.501.000
6.5		Limpieza y retiro de escombro.	ml	3.000,00	1.250	3.750.000
		PRECIO TOTAL				**71.001.000**

TOTAL GENERAL **613.268.700**

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

Firma
Nombre: Hector Javier Escobar Gomez
En calidad de: Representante Legal

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales