MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad
Dirección Administrativa - Sub. Unidad Operativa de Contrataciones N° 32

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACION DIRECTA N°20/2011 "AMPLIACIÓN DE DEPOSITO PARA INSUMOS"

Item	Codigo de Catalogo	Descripción			Especificacion	EN OBRAS - CONSTRUCCIONES- SERVICIOS					PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.				
						Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO – HOSPITAL MATERNO INFANTIL de TRINIDAD.													
1.1	Reparación de obra														
1.1.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	49,00	6.250	306.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	49,00	14.000	672.000
1.1.3	Excavación para zapatas y tronco de zapata					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	14,40	31.250	450.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	14,40	12.000	172.800
1.1.4	Demolición de contrapiso,piso y reparación de los mismos					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	13,50	7.500	101.250	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	13,50	5.890	79.515
1.2	Estructura de H°A° previo calculo estructural														
1.2.1	Zapatas de H°A°					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	6,15	1.625.000	9.993.750	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	6,15	1.105.000	6.795.750
1.2.2	Pilares de 20x30 con terminación fina					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	6,48	1.750.000	11.340.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	6,48	1.306.000	8.456.400
1.2.3	Vigas con terminación fina					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	3,85	1.750.000	6.912.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	3,85	1.306.000	5.164.750
1.2.4	Losa de H°A° con terminación fina					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	10,99	1.625.000	17.842.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	10,99	1.250.000	13.725.000
1.2.5	Cadena 13x30 superior e inferior					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	133,20	100.000	13.320.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	133,20	78.500	10.456.200
1.2.6	Escalera de H°A° 17 escalones					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	1,00	2.750.000	2.750.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	1,00	2.200.000	2.200.000
1.3	Cimiento														
1.3.1	Piedra bruta blanca (1:2:10)					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	15,99	343.750	5.496.563	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	16,99	190.000	3.039.100
1.4	Mamposteria														
1.4.1	Elevación 0,15 común una cara vista (1-2-10)					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	123,20	81.250	10.010.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	123,20	75.300	9.276.960
1.4.2	Mampostería armada perimetral un nivel					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	28,30	31.250	884.375	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	28,30	13.000	367.900
1.4.3	Mampostería armada perimetral un nivel sobre y bajo abertura					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	20,00	31.250	625.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	20,00	13.000	260.000
1.5	Techos														
1.5.1	Tejas c/ tejuelón madera con aislación membrana de aluminio de 2 mm (tejas, tejuelon y maderamen recuperado).					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	43,65	191.250	8.348.063	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	43,65	86.100	3.758.265
1.5.2	Tejas c/ tejuelón tirantes ybyrapyta vigas lapacho. con aislación membrana de aluminio de 2 mm nuevas. Viga de lapacho nueva					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	52,00	262.500	13.650.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	52,00	179.800	9.671.200
1.6	Revoques														
1.6.1	Pared interior una capa terminación fina (1-4-16)					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	123,20	20.000	2.464.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	123,20	14.500	1.786.400
1.7	Contra piso														
1.7.1	Escotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	36,00	32.500	1.170.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	36,00	26.500	954.000
1.7.2	Base de asiento para piso calcáreo rojo idéntico al existente					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	91,50	23.750	2.173.125	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	91,50	15.819	1.447.499
1.8	Piso														
1.8.1	Piso calcáreo color rojo					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	127,50	71.250	9.084.375	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	127,50	41.000	5.227.500
1.9	Cielo														
1.9.1	Calcáreo					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	38,50	23.750	914.375	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	38,50	19.900	766.150
1.10	Aberturas de madera														
1.10.1	Puerta Placa 0,8x2,1 provision y colocación completa con cerraduras incluida					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	1,00	750.000	750.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	1,00	920.000	920.000
1.10.2	Ventana Ventana ciega y vidriada (banderola vidriada) de cartón prensado con terminación melamina con estructura de metal altura 2,4					EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	16,00	237.500	3.800.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	16,00	145.000	2.320.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL STMA. TRINIDAD ADMINISTRACIÓN Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

Dr. Ricardo Oviedo Medina
Director
Hosp. Mat. Santísima Trinidad

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad
Dirección Administrativa - Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº 32

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACION DIRECTA N°20/2011 "AMPLIACIÓN DE DEPOSITO PARA INSUMOS"

Item	Codigo de Catalogo	Descripción		Especificacion	EN OBRAS - CONSTRUCCIONES- SERVICIOS					PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.10.3		Puerta mampara incluye cerraduras			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	1,00	312.500	312.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	1,00	320.000	320.000
1.11		Aberturas metálicas												
1.11.1		Ventana balancín 1,20x1,10 incluye vidrio doble			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	3,00	625.000	1.875.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	3,00	305.900	917.700
1.12		Desagüe Pluvial												
1.12.1		Canaleta alero desarrollo 33 chapa No 26			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	20,00	43.750	875.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	20,00	39.800	772.000
1.12.2		Bajada externa desarrollo 33 chapa No 24			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	12,00	56.250	675.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	12,00	38.598	463.176
1.12.3		Rejilla de patio 30x30			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	4,00	81.250	325.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	4,00	62.500	250.000
1.12.4		Cañería PVC marrón			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	50,00	36.250	1.812.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	50,00	22.000	1.100.000
1.13		Instalación Eléctrica												
1.13.1		Bocas de luces			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	14,00	87.500	1.225.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	14,00	73.000	1.022.000
1.13.2		Bocas de tomas monofásico			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	6,00	87.500	525.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	6,00	73.000	438.000
1.13.3		Bocas de ventilador de techo			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	6,00	125.000	750.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	6,00	99.900	599.400
1.13.4		Línea para Split			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	1,00	300.000	300.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	1,00	74.000	74.000
1.13.5		Artefactos fluorescentes 2x40w con tapa acrílica			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	14,00	231.250	3.237.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	14,00	98.200	1.348.800
1.13.6		Ventilador de techo 7 velocidades, motor pesado, caja metal			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	6,00	350.000	2.100.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	6,00	340.000	2.040.000
1.13.7		Tablero general según calculo de cargas			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	1,00	697.500	697.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	1,00	500.000	500.000
1.13.8		Registro eléctrico			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	1,00	312.500	312.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	1,00	80.000	80.000
1.14		Pinturas												
1.14.1		Pared interior al agua			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	123,20	13.750	1.694.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	123,20	8.800	1.084.160
1.14.2		Pared exterior tratamiento de ladrillo visto			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	123,20	13.750	1.694.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	123,20	8.900	1.096.480
1.14.3		Techo tejuelón y maderamen barniz			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	95,85	13.750	1.318.188	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	95,85	9.000	890.850
1.14.4		Abertura madera sintético			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	3,36	13.750	46.200	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	3,36	18.900	63.504
1.14.5		Abertura metálica sintético			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	7,95	13.750	109.313	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	7,95	14.999	119.242
1.14.6		Canaleta y bajada			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	32,00	13.750	440.000	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	32,00	9.000	288.000
1.15		Varios												
1.15.1		Limpieza periódica y final de obra			EN OBRAS - CONSTRUCCIONES-SERVICIOS	Nacional	1,00	697.500	697.500	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.	Nacional	1,00	499.999	499.999
TOTALES									143.628.575					100.000.000

LIC. ANA LAURA RAMIREZ BATTILANA
ADMINISTRADORA

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTÍSIMA TRINIDAD – ADMINISTRACIÓN – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B. SOCIAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DR. RICARDO OVIEDO
DIRECTOR GENERAL