MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. LCO N° 59/2016 - ID N° 317.506.

No	Codigo de Catalogo		Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
			Bloque Lavandería					
			Trabajos Preliminares					338.130
1	72131601-002	a-	Replanteo y marcación	m2	86,70	3.900	338.130	
			Fundaciones					8.102.016
2	72131601-003	a-	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4), incluyendo excavación previa	m3	20,80	389.520	8.102.016	
			Nivelación					27.364.428
3	72131601-005	a-	Nivelación de 0,3m. Armada (1:4) con cemento tipo 1	m2	17,30	177.180	3.065.214	
4	72131601-005	b-	Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,15m.(1-2-10) con cemento tipo 1	m2	231,00	95.702	22.107.162	
5	72131601-005	c-	Mampostería armada para asiento de viguetas y estructura metálica	ml	58,00	18.897	1.096.026	
6	72131601-005	d-	De varilla altura Abertura	ml	58,00	18.897	1.096.026	
			Aislación					1.123.460
7	72131601-006	a-	Horizontal 0,15 con asfalto	ml	58,00	19.370	1.123.460	
			Hormigón Armado					5.937.985
8	72131601-004	a-	Zapata	m3	2,60	1.759.230	4.573.998	
9	72131601-004	b-	Pilar de 30x15cm. H=2,6	m3	0,50	1.966.974	983.487	
10	72131601-004	c-	Dintel Prefabricado	ml	7,60	50.050	380.380	
			Techo					16.634.800
11	72131601-007	a-	Chapa galvanizada N°28 sobre estrucura de chapa doblada y correas del mismo material	m2	91,40	182.000	16.634.800	
			Revoques					9.653.612
12	72131601-008	a-	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	102,80	27.220	2.798.216	
13	72131601-008	b-	Pared exterior con hidrófugo.	m2	110,90	28.780	3.191.702	
14	72131601-008	c-	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	m2	127,30	28.780	3.663.694	
			Contrapiso					3.365.050
15	72131601-009	a-	De Cascotes, 10 cm (1/4:1:4:6) sobre terreno natural	m2	77,50	43.420	3.365.050	
			Piso					11.142.970
16	72131601-009	a-	Cerámica esmaltada	m2	54,10	153.060	8.280.546	
17	72131601-009	b-	Mosaico granítico (base gris 30x30cm)	m2	15,20	147.945	2.248.764	
18	72131601-009	c-	Baldosones de H°A° (40x40x3cm)	m2	8,20	74.800	613.360	
			Zócalo					1.200.114
19	72101607-005	a-	Mosaico granítico	ml	18,30	65.580	1.200.114	
			Revestimiento					8.763.332
20	72102508-003		a1- Azulejos blanco - H=2,1	m2	127,30	68.840	8.763.332	
			Cielorraso					7.363.350
21	72101601-002	a-	De placas de yeso, con estructura metálica de aluminio	m2	58,70	78.000	4.578.600	
22	72101601-002	b-	Cornisa media caña	ml	85,70	32.500	2.785.250	
			Carpintería de madera					7.952.100
23	72102602-011	a-	Provisión y colocación de mueble bajo mesada, cerramiento inferior de placas lisas de melamina 18mm, con terminación fórmica.	un	11,00	624.000	6.864.000	
24	72102602-011	b-	Provisión y colocación de mueble bajo mesada con 1 bacha profunda de acero inoxidable. Grifería con accionamiento a pie o rodilla, cerramiento inferior de placas lisas de melamina 18mm, con terminación fórmica. Incluir perforación de mesada.	un	1,55	702.000	1.088.100	
			Carpintería metálica					17.795.102
25	72101903-001	a-	Puerta de chapa plegada de 0,7x2,1, con marco de 15cm y cerradura	un	1,00	744.900	744.900	
26	72101903-001	b-	Puerta de chapa plegada de 0,8x2,1m, con marco de 15cm y cerradura	un	8,00	764.400	6.115.200	
27	72101903-001	c-	Puerta de chapa plegada de 1,4x2,1m, de dos hojas, con marco de 15cm y cerradura	un	2,00	1.151.511	2.303.022	
28	72101903-001	d-	Puerta de chapa plegada de 2,1x2,1, con marco de 15cm y cerradura	un	1,00	1.657.067	1.657.067	
29	72101903-001	e-	Ventana de chapa doblada persiana fija, de 0,8x0,5cm con marco de 8cm	un	3,00	324.567	973.701	
30	72101903-001	f-	Ventana de chapa doblada proyectante, de 1,1x0,5cm con marco de 8cm	un	3,00	393.630	1.180.890	
31	72101903-001	g-	Ventana de chapa doblada abatible de 0,8x1,1m con marco de 15cm y herrajes	un	1,00	422.067	422.067	
32	72101903-001	h-	Ventana de chapa doblada abatible de 1,2x1,1m con marco de 15cm y herrajes	un	1,00	562.900	562.900	
33	72101903-001	i-	Ventana de chapa doblada guillotina de 1,2x1,1m con marco de 15cm y herrajes	un	1,00	562.900	562.900	
34	72101903-001	j-	Ventana de chapa doblada proyectante de 1,8x0,5cm con marco de 8cm	un	2,00	395.673	791.346	
35	72101903-001	k-	Ventana de chapa doblada abatible de 1,8x1,1cm	un	2,00	702.000	1.404.000	
36	72101903-001	l-	Ventana de chapa doblada, tipo cabina-exclusa con 2 hojas pivotantes. Medidas: A=0,6m; h=0,5m; P= 0,45m	un	1,00	236.423	236.423	
37	72101903-001	m-	Baranda	ml	2,80	300.245	840.686	
			Vidrios					1.404.000

No	Codigo de Catalogo	PEGASUS S.A. Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
						236.691	
1	72131601-002	m2	86,70	2.730	236.691		-30%
						7.280.000	
2	72131601-003	m3	20,80	350.000	7.280.000		-10%
						19.814.000	
3	72131601-005	m2	17,30	130.000	2.249.000		-27%
4	72131601-005	m2	231,00	67.000	15.477.000		-30%
5	72131601-005	ml	58,00	18.000	1.044.000		-5%
6	72131601-005	ml	58,00	18.000	1.044.000		-5%
						1.102.000	
7	72131601-006	ml	58,00	19.000	1.102.000		-2%
						5.700.000	
8	72131601-004	m3	2,60	1.700.000	4.420.000		-3%
9	72131601-004	m3	0,50	1.800.000	900.000		-8%
10	72131601-004	ml	7,60	50.000	380.000		0%
						16.452.000	
11	72131601-007	m2	91,40	180.000	16.452.000		-1%
						7.978.400	
12	72131601-008	m2	102,80	22.000	2.261.600		-19%
13	72131601-008	m2	110,90	24.000	2.661.600		-17%
14	72131601-008	m2	127,30	24.000	3.055.200		-17%
						2.402.500	
15	72131601-009	m2	77,50	31.000	2.402.500		-29%
						7.888.550	
16	72131601-009	m2	54,10	107.500	5.815.750		-30%
17	72131601-009	m2	15,20	104.000	1.580.800		-30%
18	72131601-009	m2	8,20	60.000	492.000		-20%
						841.800	
19	72101607-005	ml	18,30	46.000	841.800		-30%
						7.638.000	
20	72102508-003	m2	127,30	60.000	7.638.000		-13%
						7.149.500	
21	72101601-002	m2	58,70	78.000	4.578.600		0%
22	72101601-002	ml	85,70	30.000	2.571.000		-8%
						7.905.800	
23	72102602-011	un	11,00	620.000	6.820.000		-1%
24	72102602-011	un	1,55	700.000	1.085.000		0%
						16.632.000	
25	72101903-001	un	1,00	650.000	650.000		-13%
26	72101903-001	un	8,00	650.000	5.200.000		-15%
27	72101903-001	un	2,00	1.000.000	2.000.000		-13%
28	72101903-001	un	1,00	1.500.000	1.500.000		-9%
29	72101903-001	un	3,00	300.000	900.000		-8%
30	72101903-001	un	3,00	350.000	1.050.000		-11%
31	72101903-001	un	1,00	400.000	400.000		-5%
32	72101903-001	un	1,00	520.000	520.000		-8%
33	72101903-001	un	1,00	520.000	520.000		-8%
34	72101903-001	un	2,00	350.000	700.000		-12%
35	72101903-001	un	2,00	650.000	1.300.000		-7%
36	72101903-001	un	1,00	220.000	220.000		-7%
37	72101903-001	ml	2,80	240.000	672.000		-20%
						1.380.000	

No	Codigo de Catalogo	EMTEC Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
						338.130	
1	72131601-002	m2	86,70	3.900	338.130		0%
						6.032.000	
2	72131601-003	m3	20,80	290.000	6.032.000		-26%
						19.929.000	
3	72131601-005	m2	17,30	110.000	1.903.000		-38%
4	72131601-005	m2	231,00	70.000	16.170.000		-27%
5	72131601-005	ml	58,00	16.000	928.000		-16%
6	72131601-005	ml	58,00	16.000	928.000		-16%
						1.073.000	
7	72131601-006	ml	58,00	18.500	1.073.000		-4%
						5.340.000	
8	72131601-004	m3	2,60	1.600.000	4.160.000		-9%
9	72131601-004	m3	0,50	1.600.000	800.000		-19%
10	72131601-004	ml	7,60	50.000	380.000		0%
						11.882.000	
11	72131601-007	m2	91,40	130.000	11.882.000		-29%
						7.502.000	
12	72131601-008	m2	102,80	22.000	2.261.600		-19%
13	72131601-008	m2	110,90	22.000	2.439.800		-24%
14	72131601-008	m2	127,30	22.000	2.800.600		-24%
						1.550.000	
15	72131601-009	m2	77,50	20.000	1.550.000		-54%
						5.489.000	
16	72131601-009	m2	54,10	70.000	3.787.000		-54%
17	72131601-009	m2	15,20	140.000	2.128.000		-5%
18	72131601-009	m2	8,20	70.000	574.000		-8%
						823.500	
19	72101607-005	ml	18,30	45.000	823.500		-31%
						8.274.500	
20	72102508-003	m2	127,30	65.000	8.274.500		-8%
						6.973.500	
21	72101601-002	m2	58,70	75.000	4.402.500		-4%
22	72101601-002	ml	85,70	30.000	2.571.000		-8%
						7.685.000	
23	72102602-011	un	11,00	600.000	6.600.000		-4%
24	72102602-011	un	1,55	700.000	1.085.000		0%
						16.820.000	
25	72101903-001	un	1,00	700.000	700.000		-6%
26	72101903-001	un	8,00	700.000	5.600.000		-8%
27	72101903-001	un	2,00	1.100.000	2.200.000		-4%
28	72101903-001	un	1,00	1.600.000	1.600.000		-3%
29	72101903-001	un	3,00	300.000	900.000		-8%
30	72101903-001	un	3,00	390.000	1.170.000		-1%
31	72101903-001	un	1,00	400.000	400.000		-5%
32	72101903-001	un	1,00	500.000	500.000		-11%
33	72101903-001	un	1,00	500.000	500.000		-11%
34	72101903-001	un	2,00	390.000	780.000		-1%
35	72101903-001	un	2,00	700.000	1.400.000		0%
36	72101903-001	un	1,00	230.000	230.000		-3%
37	72101903-001	ml	2,80	300.000	840.000		0%
						1.380.000	

No	Codigo de Catalogo	HERGAL ARQUITECTURA Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
						303.450	
1	72131601-002	m2	86,70	3.500	303.450		-10%
						7.072.000	
2	72131601-003	m3	20,80	340.000	7.072.000		-13%
						22.320.400	
3	72131601-005	m2	17,30	148.000	2.560.400		-16%
4	72131601-005	m2	231,00	76.000	17.556.000		-21%
5	72131601-005	ml	58,00	20.000	1.160.000		6%
6	72131601-005	ml	58,00	18.000	1.044.000		-5%
						1.450.000	
7	72131601-006	ml	58,00	25.000	1.450.000		29%
						5.686.000	
8	72131601-004	m3	2,60	1.680.000	4.368.000		-6%
9	72131601-004	m3	0,50	1.800.000	900.000		-8%
10	72131601-004	ml	7,60	55.000	418.000		10%
						16.452.000	
11	72131601-007	m2	91,40	180.000	16.452.000		-1%
						10.451.800	
12	72131601-008	m2	102,80	30.000	3.084.000		10%
13	72131601-008	m2	110,90	32.000	3.548.800		11%
14	72131601-008	m2	127,30	30.000	3.819.000		4%
						2.326.000	
15	72131601-009	m2	77,50	30.000	2.325.000		-31%
						7.576.500	
16	72131601-009	m2	54,10	89.000	4.814.900		-42%
17	72131601-009	m2	15,20	145.000	2.204.000		-2%
18	72131601-009	m2	8,20	68.000	557.600		-9%
						1.134.600	
19	72101607-005	ml	18,30	62.000	1.134.600		-5%
						8.529.100	
20	72102508-003	m2	127,30	67.000	8.529.100		-3%
						8.856.600	
21	72101601-002	m2	58,70	110.000	6.457.000		41%
22	72101601-002	ml	85,70	28.000	2.399.600		-14%
						7.620.000	
23	72102602-011	un	11,00	580.000	6.380.000		-7%
24	72102602-011	un	1,55	800.000	1.240.000		14%
						16.354.000	
25	72101903-001	un	1,00	680.000	680.000		-9%
26	72101903-001	un	8,00	680.000	5.440.000		-11%
27	72101903-001	un	2,00	1.050.000	2.100.000		-9%
28	72101903-001	un	1,00	1.450.000	1.450.000		-12%
29	72101903-001	un	3,00	300.000	900.000		-8%
30	72101903-001	un	3,00	380.000	1.140.000		-3%
31	72101903-001	un	1,00	450.000	450.000		7%
32	72101903-001	un	1,00	550.000	550.000		-2%
33	72101903-001	un	1,00	550.000	550.000		-2%
34	72101903-001	un	2,00	350.000	700.000		-12%
35	72101903-001	un	2,00	680.000	1.360.000		-3%
36	72101903-001	un	1,00	250.000	250.000		6%
37	72101903-001	ml	2,80	280.000	784.000		-7%
						1.560.000	

Abog. Carlos [illegible] Espinola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. Antonio Lezcano
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. LCO N° 59/2016 - ID N° 317.506.

								PEGASUS S.A.						EMTEC						HERGAL ARQUITECTURA					
Nro.	Codigo de Catalogo		Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
38	72102602-004	a-	Doble	m2	12,00	117.000	1.404.000		m2	12,00	115.000	1.380.000		-2%	m2	12,00	115.000	1.380.000		-2%	m2	12,00	130.000	1.560.000		11%
			Mesadas					10.696.325					10.040.000						9.914.500						10.291.000	
39	72102508-999	a-	de granito, espesor 2cm, con zócalo y pollerón, sobre soportes metálicos	ml	12,55	851.500	10.686.325		ml	12,55	800.000	10.040.000		-6%	ml	12,55	790.000	9.914.500		-7%	ml	12,55	820.000	10.291.000		-4%
			Instalación agua corriente					4.923.616					4.516.800						4.686.800						3.325.000	
40	72102304-002	a-	Tubo PVC 3/4" liso	ml	16,20	20.250	328.050		ml	16,20	20.000	324.000		-1%	ml	16,20	20.000	324.000		-1%	ml	16,20	21.000	340.200		4%
41	72102304-002	b-	Tubo PVC 1/2" liso	ml	6,40	12.350	79.040		ml	6,40	12.000	76.800		-3%	ml	6,40	12.000	76.800		-3%	ml	6,40	13.000	83.200		5%
42	72102304-002	c-	Tubo PVC 1/2"para agua caliente	ml	9,20	231.605	2.130.766		ml	9,20	230.000	2.116.000		-1%	ml	9,20	230.000	2.116.000		-1%	ml	9,20	23.000	211.600		-90%
43	72102304-002	d-	Llave de paso 3/4"	un	1,00	73.840	73.840		un	1,00	70.000	70.000		-5%	un	1,00	70.000	70.000		-5%	un	1,00	120.000	120.000		63%
44	72102304-002	e-	Instalación para baño, fría y caliente	un	1,00	1.127.282	1.127.282		un	1,00	900.000	900.000		-20%	un	1,00	1.100.000	1.100.000		-2%	un	1,00	1.300.000	1.300.000		15%
45	72102304-002	f-	Instalación para pileta, fría y caliente	un	1,00	602.060	602.060		un	1,00	550.000	550.000		-8%	un	1,00	600.000	600.000		0%	un	1,00	750.000	750.000		25%
46	72102304-002	g-	Instalación para lavarropas	un	2,00	241.289	482.578		un	2,00	240.000	480.000		-1%	un	2,00	200.000	400.000		-17%	un	2,00	260.000	520.000		8%
			Desagüe cloacal					4.123.876					3.206.000						4.067.200						4.324.500	
47	72102304-006	a-	Tubo PVC 100mm	un	22,70	36.600	830.820		un	22,70	30.000	681.000		-18%	un	22,70	36.000	817.200		-2%	un	22,70	35.000	794.500		-4%
48	72102304-006	b-	Desagüe para baño	un	1,00	528.709	528.709		un	1,00	500.000	500.000		-5%	un	1,00	500.000	500.000		-5%	un	1,00	650.000	650.000		23%
49	72102304-006	c-	Desagüe para pileta	un	1,00	250.649	250.649		un	1,00	200.000	200.000		-20%	un	1,00	250.000	250.000		0%	un	1,00	340.000	340.000		36%
50	72102304-006	d-	Desagüe para lavarropas	un	2,00	250.649	501.298		un	2,00	200.000	400.000		-20%	un	2,00	250.000	500.000		0%	un	2,00	320.000	640.000		28%
51	72102304-006	e-	Registro 60x60x50	un	5,00	402.480	2.012.400		un	5,00	285.000	1.425.000		-29%	un	5,00	400.000	2.000.000		-1%	un	5,00	380.000	1.900.000		-6%
			Artefactos Sanitarios					1.443.818					1.374.000						1.414.000						2.128.000	
52	72131601-011	a-	Bacha profunda simple, de acero inoxidable sobre mesada del mismo material.	un	1,00	702.000	702.000		un	1,00	650.000	650.000		-7%	un	1,00	700.000	700.000		0%	un	1,00	1.200.000	1.200.000		71%
53	72131601-011	b-	Inodoro con cisterna alta	un	1,00	354.432	354.432		un	1,00	350.000	350.000		-1%	un	1,00	350.000	350.000		-1%	un	1,00	420.000	420.000		18%
54	72131601-011	c-	Lavatorio	un	1,00	218.400	218.400		un	1,00	210.000	210.000		-4%	un	1,00	200.000	200.000		-8%	un	1,00	330.000	330.000		51%
55	72131601-011	d-	Brazo metálico para ducha 0,3m	un	1,00	14.152	14.152		un	1,00	14.000	14.000		-1%	un	1,00	14.000	14.000		-1%	un	1,00	18.000	18.000		27%
56	72131601-011	e-	Juego de accesorios de loza	un	1,00	154.834	154.834		un	1,00	150.000	150.000		-3%	un	1,00	150.000	150.000		-3%	un	1,00	160.000	160.000		3%
			Desagüe Pluvial					4.732.523					4.304.000						4.540.400						4.766.900	
57	72102304-005	a-	Cañería PVC 100 mm.	ml	26,40	36.595	966.108		ml	26,40	30.000	792.000		-18%	ml	26,40	36.000	950.400		-2%	ml	26,40	35.000	924.000		-4%
58	72102304-005	b-	Canaleta moldurada 40cm, chapa N°24	ml	23,70	65.000	1.540.500		ml	23,70	60.000	1.422.000		-8%	ml	23,70	60.000	1.422.000		-8%	ml	23,70	67.000	1.587.900		3%
59	72102304-005	c-	Caños de bajada, tubo PVC 100mm	ml	13,00	36.595	475.735		ml	13,00	30.000	390.000		-18%	ml	13,00	36.000	468.000		-2%	ml	13,00	35.000	455.000		-4%
60	72102304-005	d-	Rejilla pluvial 020x020	un	10,00	175.018	1.750.180		un	10,00	170.000	1.700.000		-3%	un	10,00	170.000	1.700.000		-3%	un	10,00	180.000	1.800.000		3%
			Instalación Eléctrica					12.821.643					10.810.000						12.295.000						11.393.000	
61	72131601-001	a-	Bocas de luces	un	27,00	94.314	2.546.478		un	27,00	90.000	2.430.000		-5%	un	27,00	90.000	2.430.000		-5%	un	27,00	89.000	2.403.000		-6%
62	72131601-001	b-	Bocas de tomas monofásico	un	10,00	94.314	943.140		un	10,00	90.000	900.000		-5%	un	10,00	90.000	900.000		-5%	un	10,00	89.000	890.000		-6%
63	72131601-001	c	Bocas de tomas especiales	un	6,00	182.000	1.092.000		un	6,00	130.000	780.000		-29%	un	6,00	180.000	1.080.000		-1%	un	6,00	160.000	960.000		-12%
64	72131601-001	d-	Línea para ventilador de techo	un	5,00	182.000	910.000		un	5,00	130.000	650.000		-29%	un	5,00	180.000	900.000		-1%	un	5,00	160.000	800.000		-12%
65	72131601-001	e-	Línea para aire acondicionado	un	5,00	336.235	1.681.175		un	5,00	250.000	1.250.000		-26%	un	5,00	300.000	1.500.000		-11%	un	5,00	290.000	1.450.000		-14%
66	72102201-9998	f-	Artefactos fluorescentes compacto 1x40w, adosado a pared	un	4,00	117.000	468.000		un	4,00	110.000	440.000		-6%	un	4,00	115.000	460.000		-2%	un	4,00	105.000	420.000		-10%
67	72102201-9998	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	23,00	156.000	3.588.000		un	23,00	120.000	2.760.000		-23%	un	23,00	150.000	3.450.000		-4%	un	23,00	130.000	2.990.000		-17%
68	72131601-001	h-	Tablero seccional trifásico	un	1,00	461.175	461.175		un	1,00	400.000	400.000		-13%	un	1,00	450.000	450.000		-2%	un	1,00	430.000	430.000		-7%
69	72131601-001	i-	Línea trifásica desde TP al TS	ml	25,00	45.267	1.131.675		ml	25,00	40.000	1.000.000		-12%	ml	25,00	45.000	1.125.000		-1%	ml	25,00	42.000	1.050.000		-7%
			Pinturas					10.689.024					7.787.200						7.403.600						8.687.200	
70	72131601-012	a-	Pared exterior al latex con enduido	m2	124,80	33.580	4.190.784		m2	124,80	24.000	2.995.200		-29%	m2	124,80	22.000	2.745.600		-34%	m2	124,80	29.000	3.619.200		-14%
71	72131601-012	b-	Pared interior al latex con enduido	m2	102,80	30.175	3.101.990		m2	102,80	22.000	2.261.600		-27%	m2	102,80	22.000	2.261.600		-27%	m2	102,80	27.000	2.775.600		-11%
72	72131601-012	c-	Abertura metálica sintética	m2	74,40	36.320	2.702.208		m2	74,40	26.000	1.934.400		-28%	m2	74,40	25.000	1.860.000		-31%	m2	74,40	22.000	1.636.800		-39%
73	72131601-012	d-	Canaletas y bajada con esmalte sintético	ml	29,80	23.290	694.042		ml	29,80	20.000	596.000		-14%	ml	29,80	18.000	536.400		-23%	ml	29,80	22.000	655.600		-5%
			Varios					734.760					525.950						706.500						745.750	
74	72131601-013	a-	Limpieza periódica y final de obra	m2	78,50	9.360	734.760		m2	78,50	6.700	525.950		-28%	m2	78,50	9.000	706.500		-4%	m2	78,50	9.500	745.750		1%
			Bloque Esterilización																							
			Trabajos Preliminares					300.300					211.750						300.300						269.500	
75	72131601-002	a-	Replanteo y marcación	m2	77,0	3.900	300.300		m2	77,0	2.750	211.750		-29%	m2	77,0	3.900	300.300		0%	m2	77,0	3.500	269.500		-10%
			Fundaciones					6.543.936					5.880.000						4.872.000						5.712.000	
76	72131601-003	a-	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4), incluyendo excavación previa	m3	16,8	389.520	6.543.936		m3	16,8	350.000	5.880.000		-10%	m3	16,8	290.000	4.872.000		-26%	m3	16,8	340.000	5.712.000		-13%
			Mampostería					26.538.582					19.287.000						19.667.000						21.710.600	
77	72131601-005	a-	Nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,30 m. de ancho (1:2:8) con cemento Tipo 1	m2	18,7	177.180	3.313.266		m2	18,7	130.000	2.431.000		-27%	m2	18,7	110.000	2.057.000		-38%	m2	18,7	148.000	2.767.600		-16%
78	72131601-005	b-	Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,15m.(1-2-10) con cemento tipo 1	m2	218,0	95.7[illegible]	20.863.036		m2	218,0	67.000	14.606.000		-30%	m2	218,0	70.000	15.260.000		-27%	m2	218,0	76.000	16.568.000		-21%
79	72131601-005	c-	Mampostería armada para asiento de viguetas y estructura metálica	ml	62,5	18.898	1.181.125		ml	62,5	18.000	1.125.000		-5%	ml	62,5	18.000	1.125.000		-5%	ml	62,5	20.000	1.250.000		6%
80	72131601-005	d-	De varilla altura Abertura	ml	62,5	18.898	1.181.125		ml	62,5	18.000	1.125.000		-5%	ml	62,5	18.000	1.125.000		-5%	ml	62,5	18.000	1.125.000		-5%
			Aislación					3.141.610					2.232.850						2.574.000						2.810.500	
81	72131601-006	a-	Horizontal pared 0,15 (1-3)	ml	62,5	28.660	1.791.625		ml	62,5	20.500	1.281.250		-28%	ml	62,5	20.000	1.250.000		-30%	ml	62,5	25.000	1.562.500		-13%
82	72131601-006	b-	de Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfaltica	m2	7,8	173.075	1.349.985		m2	7,8	122.000	951.600		-30%	m2	7,8	170.000	1.326.000		-2%	m2	7,8	160.000	1.248.000		-8%
			Hormigón Armado					2.016.651					1.965.000						1.965.000						1.849.500	
83	72131601-004	a-	Dintel prefabricado	ml	8,1	50.050	405.405		ml	8,1	50.000	405.000		0%	ml	8,1	50.000	405.000		0%	ml	8,1	55.000	445.500		10%
84	72131601-004	b-	Losa de viguetas prefabricadas y ladrillos cerámicos	m2	7,8	206.570	1.611.246		m2	7,8	200.000	1.560.000		-3%	m2	7,8	200.000	1.560.000		-3%	m2	7,8	180.000	1.404.000		-13%

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Ros
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. LCO N° 59/2016 - ID N° 317.506.

									PEGASUS S.A.						EMTEC						HERGAL ARQUITECTURA					
No	Codigo de Catalogo		Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
			Techo					14.487.200					14.328.000						10.746.000						14.328.000	
85	72131601-007	a-	de chapa galvanizada N°28 sobre cabriada de chapa doblada - **Incluir cabriada y cenefa metálica**	m2	79,6	182.000	14.487.200		m2	79,6	180.000	14.328.000		-1%	m2	79,6	135.000	10.746.000		-26%	m2	79,6	180.000	14.328.000		-1%
			Revoques					11.309.488					8.892.400						8.892.400						12.307.400	
86	72131601-008	a-	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	207,3	27.220	5.642.706		m2	207,3	22.000	4.560.600		-19%	m2	207,3	22.000	4.560.600		-19%	m2	207,3	30.000	6.219.000		10%
87	72131601-008	b-	Pared exterior con hidróf (1-4-16)	m2	90,7	28.780	2.610.346		m2	90,7	22.000	1.995.400		-24%	m2	90,7	22.000	1.995.400		-24%	m2	90,7	32.000	2.902.400		11%
88	72131601-008	c-	Pared base azulejos con hidróf. (1-4-16)	m2	106,2	28.780	3.056.436		m2	106,2	22.000	2.336.400		-24%	m2	106,2	22.000	2.336.400		-24%	m2	106,2	30.000	3.186.000		4%
			Contrapiso					2.839.668					1.994.700						1.308.000						1.962.000	
89	72131601-009	a-	De Cascotes, 10 cm (1/4:1:4:6) sobre terreno natural	m2	65,4	43.420	2.839.668		m2	65,4	30.500	1.994.700		-30%	m2	65,4	20.000	1.308.000		-54%	m2	65,4	30.000	1.962.000		-31%
			Piso					7.193.819					6.868.000						6.818.000						7.032.200	
90	72131601-009	a-	Granito base gris	m2	32,0	147.944	4.734.208		m2	32,0	110.000	3.520.000		-26%	m2	32,0	140.000	4.480.000		-5%	m2	32,0	145.000	4.640.000		-2%
91	72131601-009	b-	Cerámica esmaltada. Incluir carpeta	m2	20,7	72.930	1.509.651		m2	20,7	70.000	1.449.000		-4%	m2	20,7	70.000	1.449.000		-4%	m2	20,7	98.000	2.028.600		34%
92	72131601-009	c-	Baldosones de H°A°	m2	12,7	74.800	949.960		m2	12,7	70.000	889.000		-6%	m2	12,7	70.000	889.000		-6%	m2	12,7	68.000	863.600		-9%
			Zócalo					2.669.510					1.876.700						2.106.500						2.374.600	
93	72101607-005	a-	Granítico	ml	38,3	69.700	2.669.510		ml	38,3	49.000	1.876.700		-30%	ml	38,3	55.000	2.106.500		-21%	ml	38,3	62.000	2.374.600		-11%
			Revestimiento																							
		a-	**Azulejos**					7.420.952					7.007.000						7.007.000						7.222.600	
94	72102508-003		a1- Azulejos blanco 15x15cm - H=2,1	m2	107,8	68.840	7.420.952		m2	107,8	65.000	7.007.000		-6%	m2	107,8	65.000	7.007.000		-6%	m2	107,8	67.000	7.222.600		-3%
			Mamparas					1.918.800					1.776.000						1.786.000						1.934.800	
95	72102602-007	a-	Mampara divisoria de ambiente ciega, en placa de melamina de 35mm; estructura de chapa laminada pintada.	m2	9,2	169.000	1.554.800		m2	9,2	155.000	1.426.000		-8%	m2	9,2	155.000	1.426.000		-8%	m2	9,2	169.000	1.554.800		0%
96	72102602-007	b-	Puerta hoja simple en melamina 35mm; estructura de chapa laminada pintada. Incluye accesorios y herrajes.	un	1,0	364.000	364.000		un	1,0	350.000	350.000		-4%	un	1,0	360.000	360.000		-1%	un	1,0	380.000	380.000		4%
			Cielorraso					13.205.400					11.382.000						10.158.000						10.488.800	
97	72101601-002	a-	De yeso	m2	67,3	143.000	9.623.900		m2	67,3	120.000	8.076.000		-16%	m2	67,3	110.000	7.403.000		-23%	m2	67,3	110.000	7.403.000		-23%
98	72101601-002	b-	Corniza	ml	110,2	32.500	3.581.500		ml	110,2	30.000	3.306.000		-8%	ml	110,2	25.000	2.755.000		-23%	ml	110,2	28.000	3.085.600		-14%
			Carpintería de madera					7.160.400					6.830.000						6.940.000						6.990.000	
99	72102602-011	a-	Provisión y colocación de mueble bajo mesada, cerramiento inferior de placas lisas de melamina 18mm, con terminación fórmica.	un	9,0	624.000	5.616.000		un	9,0	600.000	5.400.000		-4%	un	9,0	600.000	5.400.000		-4%	un	9,0	580.000	5.220.000		-7%
100	72102602-011	b-	Provisión y colocación de mueble bajo mesada con 2 bachas profundas de acero inoxidable, cerramiento inferior de placas lisas de melamina 18mm, con terminación fórmica. Incluir perforación de mesada.	un	2,2	702.000	1.544.400		un	2,2	650.000	1.430.000		-7%	un	2,2	700.000	1.540.000		0%	un	2,2	800.000	1.760.000		14%
			Carpintería metálica					21.032.392					19.100.000						20.230.000						19.730.000	
101	72101903-001	a-	Puerta de chapa plegada, 0,9x2,1m	un	11,0	790.400	8.694.400		un	11,0	700.000	7.700.000		-11%	un	11,0	790.000	8.690.000		0%	un	11,0	680.000	7.480.000		-14%
102	72101903-001	b-	Puerta Corta fuego con barra anti pánico y cerradura externa, 2 hojas de 0,6x2,1m	un	1,0	3.399.067	3.399.067		un	1,0	3.000.000	3.000.000		-12%	un	1,0	3.300.000	3.300.000		-3%	un	1,0	3.600.000	3.600.000		6%
103	72101903-001	c-	Ventana de chapa doblada, tipo cabina-exclusa con 2 hojas pivotantes. Medidas: A=0,6m; h=0,5m; P= 0,45m	un	2,0	236.423	472.846		un	2,0	220.000	440.000		-7%	un	2,0	230.000	460.000		-3%	un	2,0	250.000	500.000		6%
104	72101903-001	d-	Ventana chapa plegada tipo guillotina de 0,8x1,1m	un	2,0	422.067	844.134		un	2,0	400.000	800.000		-5%	un	2,0	400.000	800.000		-5%	un	2,0	450.000	900.000		7%
105	72101903-001	e-	Ventana de chapa doblada persiana fija, de 0,8x0,5cm con marco de 8cm	un	5,0	324.567	1.622.835		un	5,0	320.000	1.600.000		-1%	un	5,0	300.000	1.500.000		-8%	un	5,0	300.000	1.500.000		-8%
106	72101903-001	f-	Ventana de chapa doblada proyectante, de 0,8x0,5cm con marco de 8cm	un	8,0	324.567	2.596.536		un	8,0	320.000	2.560.000		-1%	un	8,0	300.000	2.400.000		-8%	un	8,0	300.000	2.400.000		-8%
107	72101903-001	g-	Ventana chapa plegada proyectante 1,2x0,4m	un	2,0	294.037	588.074		un	2,0	250.000	500.000		-15%	un	2,0	290.000	580.000		-1%	un	2,0	300.000	600.000		2%
108	72101903-001	h-	Ventana chapa plegada corrediza 1,2x1,1m	un	5,0	562.900	2.814.500		un	5,0	500.000	2.500.000		-11%	un	5,0	500.000	2.500.000		-11%	un	5,0	550.000	2.750.000		-2%
			Vidrios					947.700					931.500						931.500						1.053.000	
109	72102602-004	a-	Doble transparente	m2	8,1	117.000	947.700		m2	8,1	115.000	931.500		-2%	m2	8,1	115.000	931.500		-2%	m2	8,1	130.000	1.053.000		11%
			Mesadas					7.663.500					7.200.000						7.110.000						7.380.000	
110	72102508-999	a-	de granito, espesor 2cm, con zócalo y pollerón, sobre soportes metálicos	ml	9,0	851.500	7.663.500		ml	9,0	800.000	7.200.000		-6%	ml	9,0	790.000	7.110.000		-7%	ml	9,0	820.000	7.380.000		-4%
			Instalación agua corriente					3.955.168					3.379.800						3.903.600						3.668.500	
111	72102304-002	a-	Tubo PVC 1" liso	ml	11,0	28.427	312.697		ml	11,0	25.000	275.000		-12%	ml	11,0	28.000	308.000		-2%	ml	11,0	21.000	231.000		-26%
112	72102304-002	b-	Tubo PVC 1/2" liso	ml	31,9	12.350	393.965		ml	31,9	12.000	382.800		-3%	ml	31,9	12.000	382.800		-3%	ml	31,9	13.000	414.700		5%
113	72102304-002	c-	Tubo PVC 1/2"para agua caliente	un	13,6	23.165	315.044		un	13,6	20.000	272.000		-14%	un	13,6	23.000	312.800		-1%	un	13,6	23.000	312.800		-1%
114	72102304-002	d-	Instalación para baño, fría y caliente	un	1,0	1.127.282	1.127.282		un	1,0	950.000	950.000		-16%	un	1,0	1.100.000	1.100.000		-2%	un	1,0	1.300.000	1.300.000		15%
115	72102304-002	e-	Instalación para bacha doble, fría y caliente	un	1,0	1.204.120	1.204.120		un	1,0	1.000.000	1.000.000		-17%	un	1,0	1.200.000	1.200.000		0%	un	1,0	750.000	750.000		-38%
116	72102304-002	f-	Instalación para ducha, fría y caliente	un	1,0	602.060	602.060		un	1,0	500.000	500.000		-17%	un	1,0	600.000	600.000		0%	un	1,0	560.000	560.000		-7%
			Desagüe cloacal					5.637.499					5.032.500						5.530.200						5.899.500	
117	72102304-006	a-	Cañería PVC 100 mm.	ml	17,7	26.500	469.050		ml	17,7	25.000	442.500		-6%	ml	17,7	26.000	460.200		-2%	ml	17,7	35.000	619.500		32%
118	72102304-006	b-	Rejilla de piso sifonada	un	5,0	103.740	518.700		un	5,0	90.000	450.000		-13%	un	5,0	100.000	500.000		-4%	un	5,0	120.000	600.000		16%
119	72102304-006	c-	Cámara de inspección 40x40x40cm	un	2,0	261.539	523.078		un	2,0	220.000	440.000		-16%	un	2,0	260.000	520.000		-1%	un	2,0	240.000	480.000		-8%
120	72102304-006	d-	Cámara de inspección 60x60x60cm	un	3,0	402.480	1.207.440		un	3,0	350.000	1.050.000		-13%	un	3,0	400.000	1.200.000		-1%	un	3,0	380.000	1.140.000		-6%
121	72102304-006	e-	Cámara séptica	un	1,0	1.638.575	1.638.575		un	1,0	1.500.000	1.500.000		-8%	un	1,0	1.600.000	1.600.000		-2%	un	1,0	1.700.000	1.700.000		4%
122	72102304-006	f-	Desagüe para baño	un	1,0	528.709	528.709		un	1,0	500.000	500.000		-5%	un	1,0	500.000	500.000		-5%	un	1,0	650.000	650.000		23%
123	72102304-006	g-	Desagüe para bacha doble	un	1,0	501.298	501.298		un	1,0	450.000	450.000		-10%	un	1,0	500.000	500.000		0%	un	1,0	470.000	470.000		-6%
124	72102304-006	h-	Desagüe para ducha	un	1,0	250.649	250.649		un	1,0	200.000	200.000		-20%	un	1,0	250.000	250.000		0%	un	1,0	240.000	240.000		-4%

Abog. Carlos A. Espinola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonin Lezcano Leo
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. LCO N° 59/2016 - ID N° 317.506.

									PEGASUS S.A.						EMTEC						HERGAL ARQUITECTURA					
Nº	Codigo de Catalogo		Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
			Artefactos Sanitarios					2.498.460					2.090.000						2.390.000						2.760.000	
125	72131601-011	a-	Bacha profunda doble, de acero inoxidable sobre mesada del mismo material. Grifería con accionamiento a pie o rodilla.	un	1,0	975.000	975.000		un	1,0	690.000	690.000		-29%	un	1,0	950.000	950.000		-3%	un	1,0	1.200.000	1.200.000		23%
126	72131601-011	b-	Lavatorio	un	1,0	347.048	347.048		un	1,0	320.000	320.000		-8%	un	1,0	340.000	340.000		-2%	un	1,0	330.000	330.000		-5%
127	72131601-011	c-	Inodoros	un	1,0	354.432	354.432		un	1,0	350.000	350.000		-1%	un	1,0	350.000	350.000		-1%	un	1,0	420.000	420.000		18%
128	72131601-011	d-	Ducha, (brazo metálico) y grifería con mezcladora y ducha teléfono	un	1,0	667.152	667.152		un	1,0	600.000	600.000		-10%	un	1,0	600.000	600.000		-10%	un	1,0	650.000	650.000		-3%
129	72131601-011	e-	Juego de accesorios de losa	gl	1,0	154.834	154.834		gl	1,0	130.000	130.000		-16%	gl	1,0	150.000	150.000		-3%	gl	1,0	160.000	160.000		3%
			Desagüe Pluvial					5.288.690					4.720.000						5.101.000						5.267.000	
130	72102304-005	a-	Cañería PVC 100 mm.	ml	45,4	36.595	1.661.413		ml	45,4	30.000	1.362.000		-18%	ml	45,4	35.000	1.589.000		-4%	ml	45,4	35.000	1.589.000		-4%
131	72102304-005	b-	Canaleta moldurada 40cm, chapa N°24	ml	20,8	65.000	1.352.000		ml	20,8	60.000	1.248.000		-8%	ml	20,8	65.000	1.352.000		0%	ml	20,8	67.000	1.393.600		3%
132	72102304-005	c-	Caños de bajada, tubo PVC 100mm	ml	17,0	36.595	622.115		ml	17,0	30.000	510.000		-18%	ml	17,0	36.000	612.000		-2%	ml	17,0	35.000	595.000		-4%
133	72102304-005	d-	Rejilla pluvial 020x020	un	9,0	175.018	1.575.162		un	9,0	170.000	1.530.000		-3%	un	9,0	170.000	1.530.000		-3%	un	9,0	180.000	1.620.000		3%
134	72102304-005	e-	Plato o boqueta desagüe	un	1,0	78.000	78.000		un	1,0	70.000	70.000		-10%	un	1,0	18.000	18.000		-77%	un	1,0	70.000	70.000		-10%
			Instalación Eléctrica					10.187.994					8.935.000						9.862.000						9.330.000	
135	72131601-001	a-	Bocas de luces	un	26,0	94.314	2.452.164		un	26,0	90.000	2.340.000		-5%	un	26,0	94.000	2.444.000		0%	un	26,0	89.000	2.314.000		-6%
136	72131601-001	b-	Bocas de tomas monofásico	un	13,0	94.314	1.226.082		un	13,0	90.000	1.170.000		-5%	un	13,0	94.000	1.222.000		0%	un	13,0	89.000	1.157.000		-6%
137	72131601-001	c	Bocas de tomas especiales	un	11,0	188.627	2.074.897		un	11,0	135.000	1.485.000		-28%	un	11,0	180.000	1.980.000		-5%	un	11,0	160.000	1.760.000		-15%
138	72131601-001	d-	Línea para aire acondicionado	un	5,0	336.235	1.681.175		un	5,0	300.000	1.500.000		-11%	un	5,0	300.000	1.500.000		-11%	un	5,0	290.000	1.450.000		-14%
139	72131601-001	e-	Línea para Termocalefón	un	1,0	336.235	336.235		un	1,0	300.000	300.000		-11%	un	1,0	300.000	300.000		-11%	un	1,0	280.000	280.000		-17%
140	72102201-9998	f-	Artefactos fluorescentes 1x40w	un	3,0	39.000	117.000		un	3,0	30.000	90.000		-23%	un	3,0	39.000	117.000		0%	un	3,0	65.000	195.000		67%
141	72102201-9998	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	23,0	78.000	1.794.000		un	23,0	70.000	1.610.000		-10%	un	23,0	78.000	1.794.000		0%	un	23,0	74.000	1.702.000		-5%
142	72131601-001	h-	Tablero seccional trifásico, incluyendo todas las llaves necesarias para el bloque.	un	1,0	461.175	461.175		un	1,0	400.000	400.000		-13%	un	1,0	460.000	460.000		0%	un	1,0	430.000	430.000		-7%
143	72131601-001	i-	Línea trifásica desde TP al TS	ml	1,0	45.266	45.266		ml	1,0	40.000	40.000		-12%	ml	1,0	45.000	45.000		-1%	ml	1,0	42.000	42.000		-7%
			Pinturas					11.960.755					9.606.300						7.988.200						8.730.200	
144	72131601-012	a-	Pared exterior al latex con enduido	m2	90,7	33.580	3.045.706		m2	90,7	24.000	2.176.800		-29%	m2	90,7	22.000	1.995.400		-34%	m2	90,7	26.000	2.358.200		-23%
145	72131601-012	b-	Pared interior al latex con enduido	m2	207,5	33.582	6.968.265		m2	207,5	24.000	4.980.000		-29%	m2	207,5	22.000	4.565.000		-34%	m2	207,5	24.000	4.980.000		-29%
146	72131601-012	c-	Abertura metálica con esmalte sintético	m2	25,0	36.322	908.050		m2	25,0	25.500	637.500		-30%	m2	25,0	25.000	625.000		-31%	m2	25,0	20.000	500.000		-45%
147	72131601-012	d-	Canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	44,6	23.290	1.038.734		ml	44,6	20.000	892.000		-14%	ml	44,6	18.000	802.800		-23%	ml	44,6	20.000	892.000		-14%
			Varios					555.555					392.700						539.000						731.500	
148	72131601-013	a-	Limpieza periódica y final de obra	m2	77,0	7.215	555.555		m2	77,0	5.100	392.700		-29%	m2	77,0	7.000	539.000		-3%	m2	77,0	9.500	731.500		32%
Bloque Pando-																										
			Trabajos Preliminares					2.732.959					1.933.145						2.511.250						2.778.050	
149	72131601-002	a-	Replanteo y marcación	m2	77,0	3.900	300.300		m2	77,0	2.730	210.210		-30%	m2	77,0	3.900	300.300		0%	m2	77,0	3.500	269.500		-10%
150	72131601-002	b-	Remoción de mampostería	m2	117,5	6.942	815.685		m2	117,5	4.870	572.225		-30%	m2	117,5	6.500	763.750		-6%	m2	117,5	6.500	763.750		-6%
151	72131601-002	c-	Remoción de aberturas	un	11,0	25.350	278.850		un	11,0	18.000	198.000		-29%	un	11,0	25.000	275.000		-1%	un	11,0	30.000	330.000		18%
152	72131601-002	d-	Remoción de pisos	m2	63,8	9.440	602.272		m2	63,8	6.800	433.840		-28%	m2	63,8	7.500	478.500		-21%	m2	63,8	10.000	638.000		6%
153	72131601-002	e-	Remoción de Techo de teja con recuperación	m2	27,7	23.400	648.180		m2	27,7	16.500	457.050		-29%	m2	27,7	22.000	609.400		-6%	m2	27,7	25.000	692.500		7%
154	72131601-002	f-	Relleno de cascotes para rampa	m3	2,8	31.200	87.672		m3	2,8	22.000	61.820		-29%	m3	2,8	30.000	84.300		-4%	m3	2,8	30.000	84.300		-4%
			Fundaciones					5.842.800					5.250.000						4.350.000						5.100.000	
155	72131601-003	a-	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4), incluyendo excavación previa	m3	15,0	389.520	5.842.800		m3	15,0	350.000	5.250.000		-10%	m3	15,0	290.000	4.350.000		-26%	m3	15,0	340.000	5.100.000		-13%
			Mampostería					16.448.829					11.278.900						11.400.400						12.684.800	
156	72131601-005	a-	Nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,30 m. de ancho (1:2:8) con cemento Tipo 1	m2	12,3	177.180	2.179.314		m2	12,3	130.000	1.599.000		-27%	m2	12,3	110.000	1.353.000		-38%	m2	12,3	148.000	1.820.400		-16%
157	72131601-005	b-	Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,15m.(1-2-10) con cemento tipo 1	m2	122,5	95.702	11.723.495		m2	122,5	67.000	8.207.500		-30%	m2	122,5	70.000	8.575.000		-27%	m2	122,5	76.000	9.310.000		-21%
158	72131601-005	c-	Mampostería armada para asiento de viguetas y estructura metálica	ml	40,9	18.900	773.010		ml	40,9	18.000	736.200		-5%	ml	40,9	18.000	736.200		-5%	ml	40,9	20.000	818.000		6%
159	72131601-005	d-	De varilla altura Abertura	ml	40,9	18.900	773.010		ml	40,9	18.000	736.200		-5%	ml	40,9	18.000	736.200		-5%	ml	40,9	18.000	736.200		-5%
			Aislación					1.172.603					838.450						818.000						1.022.500	
160	72131601-006	a-	Horizontal pared 0,15 (1-3)	ml	40,9	28.670	1.172.603		ml	40,9	20.500	838.450		-28%	ml	40,9	20.000	818.000		-30%	ml	40,9	25.000	1.022.500		-13%
			Hormigón Armado					2.870.594					2.760.000						2.590.000						2.753.000	
161	72131601-004	a-	Zapata	m3	1,3	1.759.230	2.286.999		m3	1,3	1.700.000	2.210.000		-3%	m3	1,3	1.600.000	2.080.000		-9%	m3	1,3	1.680.000	2.184.000		-5%
162	72131601-004	b-	Pilar de 30x15cm. H=2,6	m3	0,2	1.966.975	393.395		m3	0,2	1.800.000	360.000		-8%	m3	0,2	1.600.000	320.000		-19%	m3	0,2	1.800.000	360.000		-8%
163	72131601-004	c-	Dintel prefabricado	ml	3,8	50.050	190.190		ml	3,8	50.000	190.000		0%	ml	3,8	50.000	190.000		0%	ml	3,8	55.000	209.000		10%
			Techo					10.410.400					10.296.000						7.722.000						10.296.000	
164	72131601-007	a-	de chapa galvanizada N°28 sobre cabriada de chapa doblada - incluir cabriada y cenefa metálica	m2	57,2	182.000	10.410.400		m2	57,2	180.000	10.296.000		-1%	m2	57,2	135.000	7.722.000		-26%	m2	57,2	180.000	10.296.000		-1%
			Revoques					11.967.734					9.449.000						9.449.000						13.027.400	
165	72131601-008	a-	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	252,1	27.220	6.862.162		m2	252,1	22.000	5.546.200		-19%	m2	252,1	22.000	5.546.200		-19%	m2	252,1	30.000	7.563.000		10%
166	72131601-008	b-	Pared exterior con hidrófl (1-4-16)	m2	71,2	28.780	2.049.136		m2	71,2	22.000	1.566.400		-24%	m2	71,2	22.000	1.566.400		-24%	m2	71,2	32.000	2.278.400		11%
167	72131601-008	c-	Pared base azulejos con hidrof. (1-4-16)	m2	106,2	28.780	3.056.436		m2	106,2	22.000	2.336.400		-24%	m2	106,2	22.000	2.336.400		-24%	m2	106,2	30.000	3.186.000		4%
			Contrapiso					3.226.106					2.266.150						1.486.000						2.229.000	
168	72131601-009	a-	De Cascotes, 10 cm (1/4:1:4:6) sobre terreno natural	m2	74,3	43.420	3.226.106		m2	74,3	30.500	2.266.150		-30%	m2	74,3	20.000	1.486.000		-54%	m2	74,3	30.000	2.229.000		-31%

Abog. Carlos [illegible] Espinola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Paz
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. LCO Nº 59/2016 - ID Nº 317.506.

								PEGASUS S.A.						EMTEC						HERGAL ARQUITECTURA					
Ítem	Codigo de Catalogo		Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
			Piso					11.814.036					9.075.000						11.203.500						11.616.900	
169	72131601-009	a-	Granito base gris	m2	69,1	147.940	10.222.654		m2	69,1	110.000	7.601.000		-26%	m2	69,1	140.000	9.674.000		-5%	m2	69,1	145.000	10.019.500		-2%
170	72131601-009	b-	Cerámica esmaltada. Incluir carpeta	m2	5,2	72.935	379.262		m2	5,2	70.000	364.000		-4%	m2	5,2	70.000	364.000		-4%	m2	5,2	98.000	509.600		34%
171	72131601-009	c-	Vinilico de alta resistencia 2mm, incluyendo carpeta, sobre rampa	m2	11,1	109.200	1.212.120		m2	11,1	100.000	1.110.000		-8%	m2	11,1	105.000	1.165.500		-4%	m2	11,1	98.000	1.087.800		-10%
			Zócalo					4.061.761					2.856.700						3.206.500						3.614.600	
172	72101607-005	a-	Granítico	ml	58,3	69.670	4.061.761		ml	58,3	49.000	2.856.700		-30%	ml	58,3	55.000	3.206.500		-21%	ml	58,3	62.000	3.614.600		-11%
			Revestimiento					1.796.724					1.696.500						1.696.500						1.748.700	
173	72102508-003	a-	**Azulejos** a1- Azulejos blanco 15x15cm - H=2,1	m2	26,1	68.840	1.796.724		m2	26,1	65.000	1.696.500		-6%	m2	26,1	65.000	1.696.500		-6%	m2	26,1	67.000	1.748.700		-3%
			Cielorraso					8.515.650					7.311.000						6.550.500						6.732.000	
174	72101601-002	a-	De yeso	m2	45,8	143.000	6.549.400		m2	45,8	120.000	5.496.000		-16%	m2	45,8	110.000	5.038.000		-23%	m2	45,8	110.000	5.038.000		-23%
175	72101601-002	b-	Cornisa	ml	60,5	32.500	1.966.250		ml	60,5	30.000	1.815.000		-8%	ml	60,5	25.000	1.512.500		-23%	ml	60,5	28.000	1.694.000		-14%
			Carpinteria metálica					9.767.223					7.720.000						8.410.000						8.961.200	
176	72101903-001	a-	Puerta de chapa plegada de 0,7x2,1, con marco de 15cm y cerradura	un	2,0	744.900	1.489.800		un	2,0	700.000	1.400.000		-6%	un	2,0	700.000	1.400.000		-6%	un	2,0	680.000	1.360.000		-9%
177	72101903-001	b-	Puerta de chapa plegada de 0,9x2,1m, con marco de 15cm y cerradura	un	3,0	764.400	2.293.200		un	3,0	680.000	2.040.000		-11%	un	3,0	750.000	2.250.000		-2%	un	3,0	820.000	2.460.000		7%
178	72101903-001	c-	Puerta de chapa plegada de 1,3x2,1m, de dos hojas, con marco de 15cm y cerradura	un	2,0	1.079.000	2.158.000		un	2,0	900.000	1.800.000		-17%	un	2,0	1.000.000	2.000.000		-7%	un	2,0	1.050.000	2.100.000		-3%
179	72101903-001	d-	Ventana chapa plegada corrediza 0,9x1,1m	un	1,0	316.875	316.875		un	1,0	300.000	300.000		-5%	un	1,0	300.000	300.000		-5%	un	1,0	400.000	400.000		26%
180	72101903-001	e-	Ventana chapa plegada corrediza 1,2x1,1m	un	1,0	422.500	422.500		un	1,0	380.000	380.000		-10%	un	1,0	400.000	400.000		-5%	un	1,0	550.000	550.000		30%
181	72101903-001	f-	Ventana chapa plegada corrediza 2,1x1,1m	un	2,0	795.600	1.591.200		un	2,0	680.000	1.360.000		-16%	un	2,0	790.000	1.580.000		-1%	un	2,0	795.600	1.591.200		0%
182	72101903-001	g-	Ventana chapa plegada proyectante 0,8x0,4m con marco de 8cm	un	2,0	242.824	485.648		un	2,0	220.000	440.000		-9%	un	2,0	240.000	480.000		-1%	un	2,0	250.000	500.000		3%
			Vidrios					620.100					609.500						609.500						689.000	
183	72102602-004	a-	Doble transparente	m2	5,3	117.000	620.100		m2	5,3	115.000	609.500		-2%	m2	5,3	115.000	609.500		-2%	m2	5,3	130.000	689.000		11%
			Instalación agua corriente					2.382.139					1.967.500						2.326.000						2.732.300	
184	72102304-002	a-	Tubo PVC 3/4"	ml	6,3	20.250	127.575		ml	6,3	25.000	157.500		23%	ml	6,3	20.000	126.000		-1%	ml	6,3	21.000	132.300		4%
185	72102304-002	b-	Instalación para baño, fría y caliente	un	2,0	1.127.282	2.254.564		un	2,0	900.000	1.800.000		-20%	un	2,0	1.100.000	2.200.000		-2%	un	2,0	1.300.000	2.600.000		16%
			Desagüe cloacal					1.224.303					1.026.000						1.163.800						1.520.500	
186	72102304-006	a-	Cañería PVC 100 mm.	ml	6,3	26.490	166.887		ml	6,3	20.000	126.000		-24%	ml	6,3	26.000	163.800		-2%	ml	6,3	35.000	220.500		32%
187	72102304-006	b-	Desagüe para baño	un	2,0	528.708	1.057.416		un	2,0	450.000	900.000		-15%	un	2,0	500.000	1.000.000		-5%	un	2,0	650.000	1.300.000		23%
			Artefactos Sanitarios					3.046.932					2.800.000						2.900.000						3.120.000	
188	72131601-011	a-	Lavatorio	un	2,0	347.048	694.096		un	2,0	300.000	600.000		-14%	un	2,0	300.000	600.000		-14%	un	2,0	330.000	660.000		-5%
189	72131601-011	b-	Inodoros	un	2,0	354.432	708.864		un	2,0	350.000	700.000		-1%	un	2,0	350.000	700.000		-1%	un	2,0	420.000	840.000		18%
190	72131601-011	c-	Ducha, (brazo metálico) y grifería con mezcladora y ducha teléfono	un	2,0	667.152	1.334.304		un	2,0	600.000	1.200.000		-10%	un	2,0	650.000	1.300.000		-3%	un	2,0	650.000	1.300.000		-3%
191	72131601-011	d-	Juego de accesorios de losa	gl	2,0	154.834	309.668		gl	2,0	150.000	300.000		-3%	gl	2,0	150.000	300.000		-3%	gl	2,0	160.000	320.000		3%
			Desagüe Pluvial					2.393.941					2.131.000						2.368.800						2.397.900	
192	72102304-005	a-	Cañería PVC 100 mm.	ml	15,0	36.595	548.925		ml	15,0	30.000	450.000		-18%	ml	15,0	36.000	540.000		-2%	ml	15,0	35.000	525.000		-4%
193	72102304-005	b-	Canaleta moldurada 40cm, chapa N°24	ml	17,2	65.000	1.118.000		ml	17,2	60.000	1.032.000		-8%	ml	17,2	65.000	1.118.000		0%	ml	17,2	67.000	1.152.400		3%
194	72102304-005	c-	Caños de bajada, tubo PVC 100mm	ml	10,3	36.600	376.980		ml	10,3	30.000	309.000		-18%	ml	10,3	36.000	370.800		-2%	ml	10,3	35.000	360.500		-4%
195	72102304-005	d-	Rejilla pluvial 020x020	un	2,0	175.018	350.036		un	2,0	170.000	340.000		-3%	un	2,0	170.000	340.000		-3%	un	2,0	180.000	360.000		3%
			Instalación Eléctrica					4.591.430					4.146.000						4.259.000						4.324.000	
196	72131601-001	a-	Bocas de luces	un	10,0	94.314	943.140		un	10,0	90.000	900.000		-5%	un	10,0	85.000	850.000		-10%	un	10,0	89.000	890.000		-6%
197	72131601-001	b-	Bocas de tomas monofásico	un	12,0	94.314	1.131.768		un	12,0	90.000	1.080.000		-5%	un	12,0	85.000	1.020.000		-10%	un	12,0	89.000	1.068.000		-6%
198	72131601-001	c-	Línea para aire acondicionado	un	2,0	336.235	672.470		un	2,0	300.000	600.000		-11%	un	2,0	300.000	600.000		-11%	un	2,0	290.000	580.000		-14%
199	72131601-001	d-	Línea para Termocalefón	un	1,0	336.235	336.235		un	1,0	300.000	300.000		-11%	un	1,0	300.000	300.000		-11%	un	1,0	290.000	290.000		-14%
200	72131601-001	e-	Línea para Ventilador de techo	un	2,0	188.627	377.254		un	2,0	132.500	265.000		-30%	un	2,0	180.000	360.000		-5%	un	2,0	160.000	320.000		-15%
201	72102201-9998	f-	Artefactos fluorescentes 1x40w	un	4,0	39.000	156.000		un	4,0	35.000	140.000		-10%	un	4,0	39.000	156.000		0%	un	4,0	65.000	260.000		67%
202	72102201-9998	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	6,0	78.000	468.000		un	6,0	70.000	420.000		-10%	un	6,0	78.000	468.000		0%	un	6,0	74.000	444.000		-5%
203	72131601-001	h-	Tablero seccional trifásico, incluyendo todas las llaves necesarias para el bloque.	un	1,0	461.175	461.175		un	1,0	400.000	400.000		-13%	un	1,0	460.000	460.000		0%	un	1,0	430.000	430.000		-7%
204	72131601-001	i-	Línea trifásica desde TP al TS	ml	1,0	45.396	45.396		ml	1,0	40.000	40.000		-12%	ml	1,0	45.000	45.000		-1%	ml	1,0	42.000	42.000		-7%
			Pinturas					12.197.810					8.671.065						8.090.100						8.837.600	
205	72131601-012	a-	Pared exterior al latex con enduído	m2	71,2	33.580	2.390.896		m2	71,2	23.600	1.680.320		-30%	m2	71,2	22.000	1.566.400		-34%	m2	71,2	26.000	1.851.200		-23%
206	72131601-012	b-	Pared interior al latex con enduído	m2	252,1	33.580	8.465.518		m2	252,1	23.600	5.949.560		-30%	m2	252,1	22.000	5.546.200		-34%	m2	252,1	24.000	6.050.400		-29%
207	72131601-012	c-	Abertura metálica con esmalte sintético	ml	19,3	36.320	700.976		ml	19,3	25.450	491.185		-30%	ml	19,3	25.000	482.500		-31%	ml	19,3	20.000	386.000		-45%
208	72131601-012	d-	Canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	27,5	23.288	640.420		ml	27,5	20.000	550.000		-14%	ml	27,5	18.000	495.000		-23%	ml	27,5	20.000	550.000		-14%
			Varios					555.555					392.700						5.390.000						731.500	
209	72131601-013	a-	Limpieza periódica y final de obra	m2	77,0	7.215	555.555		m2	77,0	5.100	392.700		-29%	m2	77,0	70.000	5.390.000		870%	m2	77,0	9.500	731.500		32%
			Bloque Galerías																							
			Trabajos Preliminares					418.600					307.020						418.600						369.000	
210	72131601-002	a-	Replanteo y marcación	m2	74,0	3.900	288.600		m2	74,0	2.730	202.020		-30%	m2	74,0	3.900	288.600		0%	m2	74,0	3.500	259.000		-10%
211	72131601-002	b-	Remoción de baranda	gl	1,0	130.000	130.000		gl	1,0	105.000	105.000		-19%	gl	1,0	130.000	130.000		0%	gl	1,0	110.000	110.000		-15%

Abog. Carlos Víctor Espinola Mendez
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio [illegible]
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. LCO N° 59/2016 - ID N° 317.506.

									PEGASUS S.A.						EMTEC						HERGAL ARQUITECTURA					
No	Codigo de Catalogo		Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	% VARIACIÓN
			Mampostería					**11.178.000**					**7.857.600**						**8.070.000**						**8.916.000**	
212	72131601-005	a-	Nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,30 m. de ancho (1:2:8) con cemento Tipo 1	m2	5,4	177.180	956.772		m2	5,4	130.000	702.000		-27%	m2	5,4	110.000	594.000		-38%	m2	5,4	148.000	799.200		-16%
213	72131601-005	b-	Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,15m.(1-2-10) con cemento tipo 1	m2	106,8	95.705	10.221.294		m2	106,8	67.000	7.155.600		-30%	m2	106,8	70.000	7.476.000		-27%	m2	106,8	76.000	8.116.800		-21%
			Aislación					**2.532.766**					**1.783.590**						**2.359.000**						**2.317.500**	
214	72131601-006	a-	Horizontal pared 0,15 (1-3)	ml	15,9	28.670	455.853		ml	15,9	20.100	319.590		-30%	ml	15,9	20.000	318.000		-30%	ml	15,9	25.000	397.500		-13%
215	72131601-006	b-	de Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfaltica	m2	12,0	173.076	2.076.912		m2	12,0	122.000	1.464.000		-30%	m2	12,0	170.000	2.040.000		-2%	m2	12,0	160.000	1.920.000		-8%
			Hormigón Armado					**19.677.547**					**17.196.000**						**17.065.000**						**17.904.500**	
216	72131601-004	a-	Zapata	m3	7,0	1.759.234	12.314.638		m3	7,0	1.600.000	11.200.000		-9%	m3	7,0	1.600.000	11.200.000		-9%	m3	7,0	1.680.000	11.760.000		-5%
217	72131601-004	b-	Pilar de 30x15cm. H=2,6	m3	1,3	1.966.980	2.557.074		m3	1,3	1.800.000	2.340.000		-8%	m3	1,3	1.600.000	2.080.000		-19%	m3	1,3	1.800.000	2.340.000		-8%
218	72131601-004	c-	Dintel prefabricado	ml	29,9	50.050	1.496.495		ml	29,9	50.000	1.495.000		0%	ml	29,9	50.000	1.495.000		0%	ml	29,9	55.000	1.644.500		10%
219	72131601-004	d-	Losa de viguetas prefabricadas y ladrillos cerámicos	m2	12,0	192.445	2.309.340		m2	12,0	180.000	2.160.000		-6%	m2	12,0	190.000	2.280.000		-1%	m2	12,0	180.000	2.160.000		-6%
			Techo					**13.540.800**					**13.392.000**						**10.044.000**						**13.392.000**	
220	72131601-007	a-	de chapa galvanizada N°28 sobre cabriada de chapa doblada - **incluir cabriada y cenefa metálica**	m2	74,4	182.000	13.540.800		m2	74,4	180.000	13.392.000		-1%	m2	74,4	135.000	10.044.000		-26%	m2	74,4	180.000	13.392.000		-1%
			Revoques					**7.650.980**					**6.098.400**						**6.098.400**						**8.464.200**	
221	72131601-008	a-	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	203,1	27.220	5.528.382		m2	203,1	22.000	4.468.200		-19%	m2	203,1	22.000	4.468.200		-19%	m2	203,1	30.000	6.093.000		10%
222	72131601-008	b-	Pared exterior con hidróf (1-4-16)	m2	74,1	28.780	2.132.598		m2	74,1	22.000	1.630.200		-24%	m2	74,1	22.000	1.630.200		-24%	m2	74,1	32.000	2.371.200		11%
			Contrapiso					**3.117.556**					**2.189.900**						**1.436.000**						**2.154.000**	
223	72131601-009	a-	De Cascotes, 10 cm (1/4:1:4:6) sobre terreno natural	m2	71,8	43.420	3.117.556		m2	71,8	30.500	2.189.900		-30%	m2	71,8	20.000	1.436.000		-54%	m2	71,8	30.000	2.154.000		-31%
			Piso					**10.622.451**					**7.898.000**						**10.052.000**						**10.411.000**	
224	72131601-009	a-	Granito base gris	m2	71,8	147.945	10.622.451		m2	71,8	110.000	7.898.000		-26%	m2	71,8	140.000	10.052.000		-5%	m2	71,8	145.000	10.411.000		-2%
			Zócalo					**4.709.692**					**3.312.400**						**3.718.000**						**4.191.200**	
225	72101607-005	a-	Granítico	ml	67,6	69.670	4.709.692		ml	67,6	49.000	3.312.400		-30%	ml	67,6	55.000	3.718.000		-21%	ml	67,6	62.000	4.191.200		-11%
			Carpintería metálica					**4.623.647**					**3.990.000**						**4.390.000**						**2.970.000**	
226	72101903-001	a-	Puerta de chapa plegada, 2 hojas de 0,5x0,8m	un	1,0	328.980	328.980		un	1,0	300.000	300.000		-9%	un	1,0	300.000	300.000		-9%	un	1,0	350.000	350.000		6%
227	72101903-001	b-	Puerta de chapa doblada, 2 hojas de 0,75x2,1m	un	1,0	3.399.067	3.399.067		un	1,0	3.000.000	3.000.000		-12%	un	1,0	3.300.000	3.300.000		-3%	un	1,0	1.900.000	1.900.000		-44%
228	72101903-001	c-	Ventana de chapa doblada proyectante de 2,1x1,1cm	un	1,0	795.600	795.600		un	1,0	680.000	680.000		-16%	un	1,0	790.000	790.000		-1%	un	1,0	720.000	720.000		-10%
			Vidrios					**269.100**					**264.500**						**264.500**						**299.000**	
229	72102602-004	a-	Doble transparente	m2	2,3	117.000	269.100		m2	2,3	115.000	264.500		-2%	m2	2,3	115.000	264.500		-2%	m2	2,3	130.000	299.000		11%
			Desagüe Pluvial					**4.224.600**					**3.798.000**						**4.177.500**						**4.231.100**	
230	72102304-005	a-	Cañería PVC 100 mm.	ml	28,0	36.595	1.024.660		ml	28,0	30.000	840.000		-18%	ml	28,0	36.000	1.008.000		-2%	ml	28,0	35.000	980.000		-4%
231	72102304-005	b-	Canaleta moldurada 40cm, chapa N°24	ml	28,3	65.000	1.839.500		ml	28,3	60.000	1.698.000		-8%	ml	28,3	65.000	1.839.500		0%	ml	28,3	67.000	1.896.100		3%
232	72102304-005	c-	Caños de bajada, tubo PVC 100mm	ml	9,0	36.595	329.355		ml	9,0	30.000	270.000		-18%	ml	9,0	36.000	324.000		-2%	ml	9,0	35.000	315.000		-4%
233	72102304-005	d-	Rejilla pluvial 020x020	un	5,0	175.017	875.085		un	5,0	170.000	850.000		-3%	un	5,0	170.000	850.000		-3%	un	5,0	180.000	900.000		3%
234	72102304-005	e-	Plato o boqueta desagüe	un	2,0	78.000	156.000		un	2,0	70.000	140.000		-10%	un	2,0	78.000	156.000		0%	un	2,0	70.000	140.000		-10%
			Instalación Eléctrica					**4.738.866**					**4.360.000**						**4.400.000**						**4.612.000**	
235	72131601-001	a-	Bocas de luces	un	21,0	94.314	1.980.594		un	21,0	90.000	1.890.000		-5%	un	21,0	85.000	1.785.000		-10%	un	21,0	89.000	1.869.000		-6%
236	72131601-001	b-	Bocas de tomas monofásico	un	3,0	94.314	282.942		un	3,0	90.000	270.000		-5%	un	3,0	85.000	255.000		-10%	un	3,0	89.000	267.000		-6%
237	72102201-9998	f-	Artefactos fluorescentes 1x40w	un	2,0	39.000	78.000		un	2,0	35.000	70.000		-10%	un	2,0	39.000	78.000		0%	un	2,0	65.000	130.000		67%
238	72102201-9998	g-	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	19,0	78.000	1.482.000		un	19,0	70.000	1.330.000		-10%	un	19,0	78.000	1.482.000		0%	un	19,0	74.000	1.406.000		-5%
239	72131601-001	i-	Línea trifásica hasta TS.	ml	20,0	45.266	905.320		ml	20,0	40.000	800.000		-12%	ml	20,0	40.000	800.000		-12%	ml	20,0	42.000	840.000		-7%
			Pinturas					**10.471.343**					**7.494.290**						**6.982.700**						**7.639.200**	
240	72131601-012	a-	Pared exterior al latex con enduído	m2	64,8	33.580	2.175.984		m2	64,8	23.600	1.529.280		-30%	m2	64,8	22.000	1.425.600		-34%	m2	64,8	26.000	1.684.800		-23%
241	72131601-012	b-	Pared interior al latex con enduido	m2	203,1	33.580	6.820.098		m2	203,1	23.600	4.793.160		-30%	m2	203,1	22.000	4.468.200		-34%	m2	203,1	24.000	4.874.400		-29%
242	72131601-012	c-	Abertura metálica con esmalte sintético	m2	16,7	36.320	606.544		m2	16,7	25.500	425.850		-30%	m2	16,7	25.000	417.500		-31%	m2	16,7	20.000	334.000		-45%
243	72131601-012	d-	Canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	37,3	23.290	868.717		ml	37,3	20.000	746.000		-14%	ml	37,3	18.000	671.400		-23%	ml	37,3	20.000	746.000		-14%
			Varios					**533.910**					**377.400**						**518.000**						**703.000**	
244	72131601-013	a-	Limpieza periódica y final de obra	m2	74,0	7.215	533.910		m2	74,0	5.100	377.400		-29%	m2	74,0	7.000	518.000		-3%	m2	74,0	9.500	703.000		32%
			COMPRAS VARIAS																							

Abog. Carlos M. Espinola Miranda
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Aezcano Abe
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. LCO Nº 59/2016 - ID Nº 317.506.

								PEGASUS S.A.						EMTEC						HERGAL ARQUITECTURA					
No	*Codigo de Catalogo*		*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*	*% VARIACIÓN*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*	*% VARIACIÓN*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*	*% VARIACIÓN*
			Equipamientos eléctricos					**53.755.000**					**51.060.000**						**49.800.000**						**40.240.000**	
245	40101701-002	a-	Aire Acondicionado tipo split con filtro de 12000 BTU frio calor con su desague	un	10,0	3.042.000	30.420.000		un	10,0	3.000.000	30.000.000		-1%	un	10,0	2.850.000	28.500.000		-6%	un	10,0	2.200.000	22.000.000		-28%
246	40101701-002	b-	Aire Acondicionado tipo split con filtro de 18000 BTU frio calor con su desague	un	3,0	4.082.000	12.246.000		un	3,0	3.700.000	11.100.000		-9%	un	3,0	3.850.000	11.550.000		-6%	un	3,0	3.300.000	9.900.000		-19%
247	40101604-001	c-	Ventilador de techo	un	7,0	520.000	3.640.000		un	7,0	480.000	3.360.000		-8%	un	7,0	450.000	3.150.000		-13%	un	7,0	420.000	2.940.000		-19%
248	30181503-003	d-	Termocalefón 80L	un	3,0	2.483.000	7.449.000		un	3,0	2.200.000	6.600.000		-11%	un	3,0	2.200.000	6.600.000		-11%	un	3,0	1.800.000	5.400.000		-28%
			Prevención contra Incendio																							
			PCI					**30.884.880**					**26.880.000**						**25.969.420**						**29.500.000**	
249	92121702-002	a-	Detectores humo calor	un	15,0	702.000	10.530.000		un	15,0	600.000	9.000.000		-15%	un	15,0	450.000	6.750.000		-36%	un	15,0	650.000	9.750.000		-7%
250	92121702-002	b-	Detectores termovelocimétrico	un	1,0	702.000	702.000		un	1,0	600.000	600.000		-15%	un	1,0	700.000	700.000		0%	un	1,0	720.000	720.000		3%
251	92121702-002	c-	Alarmas Audiovisuales	un	3,0	514.800	1.544.400		un	3,0	500.000	1.500.000		-3%	un	3,0	500.000	1.500.000		-3%	un	3,0	490.000	1.470.000		-5%
252	92121702-002	d-	Señales de emergencia	un	6,0	262.080	1.572.480		un	6,0	180.000	1.080.000		-31%	un	6,0	260.000	1.560.000		-1%	un	6,0	250.000	1.500.000		-5%
253	92121702-002	e-	Pulsadores manual	un	3,0	546.000	1.638.000		un	3,0	450.000	1.350.000		-18%	un	3,0	540.000	1.620.000		-1%	un	3,0	550.000	1.650.000		1%
254	92121702-002	f-	Luces de emergencia	un	3,0	514.800	1.544.400		un	3,0	450.000	1.350.000		-13%	un	3,0	500.000	1.500.000		-3%	un	3,0	550.000	1.650.000		7%
255	92121702-002	g-	Panel Central de Control	un	1,0	3.276.000	3.276.000		un	1,0	2.500.000	2.500.000		-24%	un	1,0	2.850.000	2.850.000		-13%	un	1,0	3.100.000	3.100.000		-5%
256	92121702-002	h-	Bocas de incendio equipadas, mangera de 45m.	un	2,0	3.088.800	6.177.600		un	2,0	3.000.000	6.000.000		-3%	un	2,0	3.000.000	6.000.000		-3%	un	2,0	2.980.000	5.960.000		-4%
257	92121702-002	i-	Boca de incencio siamesa	un	1,0	3.900.000	3.900.000		un	1,0	3.500.000	3.500.000		-10%	un	1,0	3.489.420	3.489.420		-11%	un	1,0	3.700.000	3.700.000		-5%
							652.149.539					**554.465.401**						**550.000.300**						**590.415.950**		
												-15%						**-16%**						**-9%**		

Abog. Pablo Antonio
Coordinador Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Asesoría Jurídica - D.G.O.C
M.S.P. y B.S

DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.