**ANEXO 2 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACIÓN DIRECTA – CD Nº: 13/2022 – CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN EL CASCO URBANO - ID Nº: 420899**

| Empresa E.M. CONSTRUCTORA – RUC Nº: 2820941-9 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: Construcción de Canalización | | | | | | |
| UBICACIÓN: Tramo Calle al Costado Acceso a Avda. Principal - Casco Urbano - Distrito de Puerto Adela | | | | | | |
| **ÍTEM N°** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UNID.** | **CANT.** | **PREC. UNIT.** | **PREC. TOTAL** |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | 72131601-9974 | Marcación y replanteo | M2 | 110,00 | 5.000 | 550.000 |
| 2 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | GL | 1,00 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| | | **COLOCACION DE TUBOS** | | | | |
| 3 | 72141505-001 | Excavacion para entubamiento 1,4 x 110,0 x 1,50 alt | M3 | 231,00 | 50.000 | 11.550.000 |
| 4 | 72101510-005 | Colector de salida de tubos de HºAº con rejilla de angulo de 2" reforzado, medidas 1,4 x 1,2 x 1,2 de alt. | UNI | 1,00 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 5 | 72141202-001 | Tubos de Hº Aº de 0,80 de diametro con campana colocado y calzado con ladrillos comunes | ML | 108,00 | 749.000 | 80.892.000 |
| 6 | 72101510-005 | Registro colector de desague de 1,0 x 1,2 x 1,5 alt. | UNI | 1,00 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| 7 | 72102905-001 | Relleno y compactacion final | M3 | 134,00 | 75.000 | 10.050.000 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA** | | | | |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final | GL | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **120.892.000** |

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

**Edgar Gabriel Gamarra**
**Responsable UOC**
**Municipalidad de Puerto Adela**