MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS - CDN° 70/2017 - IDN° 331.999 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE EMILIO BOBADILLA CACERES TRAMO 2336, 2217, 2216 Y 9413 CÑIA. 7 YBYRARO"

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DEL SR. DE LOS SANTOS CORONEL RUC 1746291-6	
		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.197,05	850	1.867.493
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m	Unidad	1	950.000	950.000
3	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90CM ,PEND MAX: 10%	Unidad	8	400.000	3.200.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	605	20.000	12.100.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.197,05	36.000	79.093.800
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	2.197,05	2.500	5.492.625
7	72131701-002	DESMONTE	Metros cúbicos	672	22.000	14.784.000
8	72131701-002	BADEN (1,50 X 14,00)M	Metros cuadrados	21	273.000	5.733.000
9	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	151,25	4.200	635.250
10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
				TOTAL		124.556.168